



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP						
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	VÝŠKA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘEP
3.01	Obytná místnost	20.21	-	chybí, dřevěná prkna položená na dřevěné trámy	zbytky vápencementové omítky	chybí
3.02	Obytná místnost	38.37	-	betonová mazanina	vápencementová omítky	chybí
3.03	Obytná místnost	68.36	-	chybí, dřevěná prkna položená na dřevěné trámy	zbytky vápencementové omítky	chybí
3.04	Obytná místnost	47.27	-	betonová mazanina	vápencementová omítky, keramický obklad	chybí
3.05	Obytná místnost	35.55	-	částečně chybí, dřevěná prkna položená na dřevěný trámový strop	zbytky vápencementové omítky	chybí
3.06	Hala	61.30	-	částečně chybí, dřevěná prkna položená na dřevěný trámový strop	zbytky vápencementové omítky	chybí
3.07	Schodiště	12.93	-	teraco		
3.08	Komora	4.48	-	chybí, cheltná klenba	režné smíšené zdivo	chybí

- LEGENDA:

Sřávající konstrukce

Odstraňované konstrukce

Repasované konstrukce

+8,210 výšková kóta sřávajícího stavu
- LEGENDA BUBLIN:

odstraňovaná podlaha

odstraňovaná podlaha

povrchová úprava stropu/odstraňovaný podhled

povrchová úprava stěn/odstraňovaná příčka, stěna

odstraňovaná stropní konstrukce

odstraňovaná střešní konstrukce

odstraňovaná exteriérová plocha
- POZNÁMKA:
- PROSTOR 3NP BUDE VYKLIZEN (STAVEBNÍ SUŤ, TRUS, ODPAD)
  - BUDOW ODSTRANĚNY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ INSTALACE (ROZVODY ELEKTRO, ...)
  - BUDOW PROVĚZENÝ PROSTUPY Z 1NP DO 3NP PRO NOVÉ SCHODIŠŤE A VÝTAH
  - STÁVAJÍCÍ PRKĚNNÁ PODLAHA POLOŽENA NA STROPNÍCH TRÁMECH BUDE ODSTRANĚNA
  - BEDĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ BUDE ODSTRANĚNO
  - OKENNÍ MŘÍŽE V 1NP BUOW ODSTRANĚNY
  - STÁVAJÍCÍ OKNA NEBO OKENNÍ RÁMY BUOW ODSTRANĚNY A NAHRAZENY REPLIKAMI
  - STÁVAJÍCÍ OVRNÍ ŽÁRUBNĚ A OVRĚ BUOW ODSTRANĚNY
  - STÁVAJÍCÍ OMÍTKY STĚN A STROPŮ VE VŠECH PROSTORECH INTERIÉRU BUOW ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 %
  - ZDVO BUDE OČIŠŤENO MECHANICKĚ ČIŠŤENÍ KARTÁČI, TLAKOVOU VODOU, PROŠKRÁBNUTÍ SPÁNI
  - V PŘÍPADĚ VÝSKYTU UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ ZDVA, BUOW TYTO ČÁSTI BUOW ODSTRANĚNY, VYČIŠŤENY STÁVAJÍCÍ PLOCHY A DOPLNĚNY
  - REŽNÝMI OHLAMI
  - ODSEKANÉ ČÁSTI ZDVA BUOW DOPLNĚNY REŽNÝMI OHLAMI
  - PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍ PRACÍ BUOW ZKONTROLOVÁNE VŠECHNY STROPNÍ A KLENBOVÉ KONSTRUKCE STATIKEM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUOW STATICKY ZAJIŠŤENY
  - VYZNAČENY NOSNÉ KONSTRUKCE, PŘÍČKY, VÝZDÍVKY A OKLADY BUOW ODSTRANĚNY
  - DOČASNÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE DEMONTOVÁNA
  - NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
  - JAKÝKOLIV ZJIŠŤENÝ NESOUAD JE NUTNĚ ŘEŠIT S HLAVNÍM INŽENÝREM PROJEKTU NEBO ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM
  - DOKUMENTACE JE VYHOTOVĚNA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB
  - BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO VŽDY SMĚREM SHORA DOOL. PŘI BOURÁNÍ BUOW VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ ŘÁDNĚ PODEPŘENY
  - STAVEBNÍ PŘÍPRAVNOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVĚST V KOORDINACI S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI JE NUTNĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
  - VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
  - VŠECHNY ROZMĚRY BUOW OVĚŘENY NA STAVBĚ
  - PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA DÍLENSKÝCH DOKUMENTACÍ JE POTŘEBA VEŠKERÉ ROZMĚRY ZNOVU OVĚŘIT.

OZN	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM
Souřadný systém: S-JTSK Výškový systém: Bv			
NAZEVO AKCE: Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. č.p.100, Česká Lípa		KURESA STAVBY: Berkova ul. č.p.100, 470 01 Česká Lípa	
INVEŠTOR: Česká Lípa	Město Česká Lípa Nám. T.G. Masaryka č.1, 470 01 Česká Lípa DIČ: CZ00280428	Č. ZAKÁZKY: 2021-009	PŘÍR.
GENÉRALNÍ PROJEKTANT: DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocátarova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249		HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Martin Hulan	
PROJEKTANT ČÁSTI: DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocátarova 2449/5, 180 00 Praha 8 IČ: 01930249		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Martin Hulan VYPRACOVAL: Ing. Eugenia Ulanova	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVĚDĚNÍ STAVBY		ČÁST: Architektonicko-stavební část	
NAZEVO PŘÍLOHY: Půdorys 3.NP- bourací stav		INDEX ČÁSTI: D.1.1	REVIJE: MĚŘÍTKO: 1:50
		114	