



LEGENDA MATERIÁLŮ

- CIHELNÉ ZDIVO
- DĚLIČI STĚNA WC
- KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY
- MAKROLON
- MEZIKENNÍ VLOŽKA
- PÓRBETONOVÉ TVÁRNICE
- SKLENĚNÉ TVAROVKY
- ŽELEZOBETON

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01	ZÁDVEŘÍ	9.52
2.02	VSTUPNÍ HALA	81.12
2.03	PRODEJ STRAVENEK	11.81
2.04	WC CHLAPCI	8.77
2.05	UMÝVÁRNA CHLAPCI	8.95
2.06	UMÝVÁRNA DÍVKY	7.56
2.07	WC DÍVKY	7.42
2.08	HLAV. UZÁVĚR VODY	2.75
2.09	JÍDELNA 1	221.90
2.10	JÍDELNA 2	222.25
2.11	KUCHYNĚ	248.08
2.12	UMÝVÁRNA ČERNÉ NÁDOBI	19.75
2.13	HLAVNÍ KUCHAŘ	5.62
2.14	DENNÍ SKLAD	11.48
2.15	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL	10.33
2.16	ÚKLID KOMORA	3.27
2.16	ŠATNA MUŽI	7.26
2.17	SPRCHA MUŽI	2.03
2.18	NÁKLAD. VÝTAH	3.24
2.19	WC MUŽI	2.59
2.20	WC ŽENY	2.70
2.21	ŠATNA ŽENY	16.60
2.22	SPRCHA ŽENY	2.25
2.23	MANIPULAČNÍ CHODBA	52.54
2.23	ŠATNA	234.26
2.24	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4.73
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		1208.78

Bourané konstrukce

- Důležité:
- Všechny nepotřebné prostory stěnami a stropy budou zpraveny, tzn. - ve stěnách zazdí, provést omítku štukovou vč. perlinky s vytáháním na stávající povrch, vybělení této části - ve stropích zpravení pomocnou pochozí konstrukcí (ocelové L úhelníky vč. chemických kotv, osazení užitných PZD desek, zabetonování a dolní podlahy vč. doplnění nášlapné vrstvy dle stávajícího provedení, zespodu tmel s perlinkou, štuk, vmalba
  - Zhotovitel nacení demontáž gastro zařízení a uskladnění v objektu, po provedení prací provede zpětnou montáž vč. revize a zprovoznění
  - Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby vhodně chránit stávající povrchy podlah, dále je povinen zakrýt veškerý nábytek a zařízení, po provedení prací provede odkrytí a úklid všech dotčených prostor
  - Zhotovitel je povinen provést i odklizení veškerého nábytku z prostor provádění prací, po provedení umístit zpět, provést kompletní úklid.

- A) ODSRANIT CELOU HORNÍ MAKROLONOVOU PŘÍČKU, ODSRANIT VŠECHNY NENOSNÉ SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE SOUVISEJÍCÍ S PŘÍČKOU ATO.
- B) ODSRANIT KOMPLETNĚ CELÉ OPLÁŠTĚNÍ KUPOLE VČ. VŠECH POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ, NENOSNÝCH PRVKŮ ATO. POŽADAVEM PROJEKTANTA JE, ABY ZŮSTALA POUZE PŮVODNÍ NOSNÁ ČÁST KUPOLE, ZHOTOVITEL NACENÍ I ODŘEZÁNÍ VŠEKÝCH POMOCNÝCH PROFILŮ ATO; ZHOTOVITEL NACENÍ VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ PRÁCE VČ. LIKVIDACE MATERIÁLŮ
- C) DEMONTOVAT SOUVISEJÍCÍ ČÁST FEAL PODHLÉDU- VIZ. JINÁ ČÁST OD
- D) STÁVAJÍCÍ STŘÍŠKA VČ. OCELOVÉ KONSTRUKCE- KOMPLETNĚ ODSRANIT A ZLIKVIDOVAT

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
-	2022-05-30	Východí vydání

KL-PLAN s.r.o.  
T: +420 777821078  
info@klplan.cz  
www.klplan.cz

**REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY  
ZŠ ŠPIČÁK, UL. 28. ŘÍJNA 2733, ČESKÁ LIPA**

**D.1.1 Architektonicko stavební řešení**

**Půdorys I.NP-bourání**

HIP:	Investor	Město Česká Lipa	PARE ČÍSLO:
Ing. Libor Kubát		Náměstí T. G. Masaryka č.p. 1. 47036 Česká Lipa	
+0.000= 280.670 m.n.m BPV			
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	Místo stavby	Česká Lipa	
Ing. Libor Kubát	Kraj	Liberecký	
VEDOUcí DÍLČÍ ČÁSTI:	Číslo zakázky	17-2021/LK-DPS	
Ing. Libor Kubát	Měřítko	1:100	
	Účel PD	Dokumentace pro provádění stavby	

ČÍSLO VYKRESU:  
**D.1.1.14**