



STĚNA 7 (STĚNA ARKÝD)

PŘEDZŠENA PLÁŠTIVA PROSLĚNÁ STĚNA
S MOTORICKY OTEVÍRACÍMI OKNY, U_W MAX. 0,9w/m²K
SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍ VĚ. UKOTVENÍ, NOSNÝCH PROFILŮ
UKLONĚNÍ NA STŘECHU PODLE ZAKLÁDÁČKÉHO PROFILU
A TEPELNÉ IZOLÁČNÍ ČIDLO, UKOTVENÍ, SYSTÉMOVÉHO
PROSLKNI, OTEVÍRACÍCH PROFILŮ, PROKABELOVÁNÍ
SYSTÉMU, 3X DALŠOVÉHO OVLÁDAČE A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ,
SOUČASTÍ DODÁVKY VNITŘNÍ PLÁŠTIVA PÁRAPETI,
KONSTRUKCE TP/POFO PRO PROFILY, OTEVÍRACÍ OKNO JAK
JAKO PÁRAPETI, VŠECH VĚŠKŮ VŠECHNA SKLA PŘEVODEN
HOLO, PROSLKNI, HODNOTA A MAXIMÁLNĚ 42%
BARVA: KŘÍDLA A RÁMČI ÚST. ŠEDÁ RAL 7016, INT. BÍLÁ
IZOLÁČNÍ RÁMČI 30% POLEPO DRAVCE NA SKLO VELKOSTI
(40x300x300mm) UMÍSTĚNÍ UPŘESNĚNO NA STAVBĚ

4x MOTORICKY OTEVÍRÁVÉ OKNO, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČ. UKOTVENÍ, KOMPLETNÍ D+M SYSTÉMU (PROKABELOVÁNÍ, SYSTÉM OVLÁDÁNÍ DALKOVÝM OVLADAČI, DODÁVKA 3xS - VŠECHNA OKNA OVLÁDANA SPOLEČNĚ NEBO SAMOSTATNĚ), ZHOTOVITEL NACENÍ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VČ. PRÁCI S PROKABELOVÁNÍM A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ VEŠKERÉ PRÁCE

Č. REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
-	2022-05-30	Výchozí vydání

 KL-PPLAN projektový ateliér KL-PPLAN s.r.o. TEL: +420 77827078 info@klplan.cz www.klplan.cz	REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ ŠPIČÁK, UL. 28. ŘÍJNA 2733, ČESKÁ LIPA	
	D.1.1 Architektonicko stavební řešení Šatna kopule - půdorysy další úroveň	
HIP: Ing. Libor Kubát ±0.000 = 280,670 m.n.m BPV ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Libor Kubát VEDOUČÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Libor Kubát <i>Ing. Kubát</i>	Investor Město Česká Lipa Náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lipa IČ 00260428 Misto stavby Česká Lipa Kraj Liberecký Číslo zakázky 17-2021/K-DIPS Měřítko 1:50 Účel PD Dokumentace pro provádění stavby	PARE ČÍSLO: ČÍSLO VYKRESU: D.1.1.7