LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
2.01	ZÁDVEŘÍ	10.36	Ker.protiskl.dlažba
2.02	VSTUPNÍ HALA	81.12	Ker.protiskl.dlažba
2.03	PRODEJ STRAVENEK	11.81	Ker.protiskl.dlažba
2.04	WC CHLAPCI	8.77	Ker.protiskl.dlažba
2.05	UMÝVÁRNA CHLAPCI	8.95	Ker.protiskl.dlažba
2.06	UMÝVÁRNA DÍVKY	7.56	Ker.protiskl.dlažba
2.07	WC DÍVKY	7.37	Ker.protiskl.dlažba
2.08	HLAV. UZÁVĚR VODY	3.21	Ker.protiskl.dlažba
2.09	JÍDELNA 1	221.43	Ker.protiskl.dlažba
2.10	JÍDELNA 2	219.36	Ker.protiskl.dlažba
2.11	KUCHYNĚ	248.82	Ker.protiskl.dlažba
2.12	UMÝVÁRNA ČERNÉ NÁDOBÍ	19.75	Ker.protiskl.dlažba
2.13	HLAVNÍ KUCHAŘ	5.62	Ker.protiskl.dlažba
2.14	DENNÍ SKLAD	11.48	Ker.protiskl.dlažba
2.15	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL	10.33	Ker.protiskl.dlažba
2.16	ÚKLID.KOMORA	3.27	Ker.protiskl.dlažba
2.16	ŠATNA MUŽI	7.26	Ker.protiskl.dlažba
2.17	SPRCHA MUŽI	2.03	Ker.protiskl.dlažba
2.18	NÁKLAD. VÝTAH	3.24	
2.19	WC MUŽI	2.59	Ker.protiskl.dlažba
2.20	WC ŽENY	2.70	Ker.protiskl.dlažba
2.21	ŠATNA ŽENY	16.60	Ker.protiskl.dlažba
2.22	SPRCHA ŽENY	2.25	Ker.protiskl.dlažba
2.23	MANIPULAČNÍ CHODBA	52.54	Ker.protiskl.dlažba
2.23	ŠATNA	240.33	KER.PROTISKL.DLAŽBA
2.24	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5.27	KER.PROTISKL.DLAŽBA
2.25	ZÁDVEŘÍ	5.79	KER.PROTISKL.DLAŽBA
2.26	VSTUP	5.73	KER.PROTISKL.DLAŽBA
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		1225.54	



LEGENDA

- (H) POŽÁRNÍ HYDRANT D19 - 30m
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI A V PODLAZE.
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘIPOJENY POTRUBÍM d20.
- POŽÁRNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO Z UHLÍKOVÉ OCELI.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 9mm.

Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	2022-03-31	Výchozí vydání

KL-PLAN projektový ateliér
KL-PLAN s.r.o.
T: +420 777821078
klplan@seznam.cz
www.klplan.cz

REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ ŠPIČÁK, UL. 28. ŘÍJNA 2733, ČESKÁ LÍPA

D. 1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PŮDORYS 1.NP-VODOVOD

HIP: Ing. Libor Kubát	Investor	Město Česká Lípa	PARÉ ČÍSLO:
±0,000= 280,600 m.n.m BPV		Nám. T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián		IČ 00260428	
	Místo stavby	Česká Lípa	
	Kraj	Liberecký	
VEDOUCÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián	Číslo zakázky	17-2021/LK-ST	ČÍSLO VÝKRESU: 01
	Měřítko	1 : 100	
	Účel PD	Dokumentace pro realizaci stavby	