LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
2.01	ZÁDVEŘÍ	10,36	Ker.protiskl.dlažba
2.02	VSTUPNÍ HALA	81,12	Ker.protiskl.dlažba
2.03	PŘÍDĚLOVÝ STRAVENÍK	11,81	Ker.protiskl.dlažba
2.04	WC CHLAPCI	8,77	Ker.protiskl.dlažba
2.05	UMÝVÁRNA CHLAPCI	8,95	Ker.protiskl.dlažba
2.06	UMÝVÁRNA DÍVKY	7,56	Ker.protiskl.dlažba
2.07	WC DÍVKY	7,37	Ker.protiskl.dlažba
2.08	HLAV. UZÁVĚR VODY	3,21	Ker.protiskl.dlažba
2.09	JÍDELNA 1	221,43	Ker.protiskl.dlažba
2.10	JÍDELNA 2	219,36	Ker.protiskl.dlažba
2.11	KUCHYNĚ	248,82	Ker.protiskl.dlažba
2.12	UMÝVÁRNA ČERNÉ NÁDOBÍ	19,75	Ker.protiskl.dlažba
2.13	HLAVNÍ KUCHAŘ	5,82	Ker.protiskl.dlažba
2.14	DENNÍ SKLAD	11,48	Ker.protiskl.dlažba
2.15	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL	10,33	Ker.protiskl.dlažba
2.16	ÚKLID.KOMORA	3,27	Ker.protiskl.dlažba
2.16	ŠATNA MUŽI	7,26	Ker.protiskl.dlažba
2.17	SPRCHA MUŽI	2,03	Ker.protiskl.dlažba
2.18	VÝKLAD. VÝTAH	3,24	
2.19	WC MUŽI	2,59	Ker.protiskl.dlažba
2.20	WC ŽENY	2,70	Ker.protiskl.dlažba
2.21	ŠATNA ŽENY	16,60	Ker.protiskl.dlažba
2.22	SPRCHA ŽENY	2,25	Ker.protiskl.dlažba
2.23	MANIPULAČNÍ CHODBA	52,54	Ker.protiskl.dlažba
2.23	ŠATNA	240,33	KER.PROTISKL.DLAŽBA
2.24	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5,27	KER.PROTISKL.DLAŽBA
2.25	ZÁDVEŘÍ	5,79	KER.PROTISKL.DLAŽBA
2.26	VSTUP	5,73	KER.PROTISKL.DLAŽBA
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		1225,54	

LEGENDA

1.2 KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ S TUKOVÝM FILTREM A S OSVĚTLENÍM S PŘÍVODEM VZDUCHU
1800x2350 – 435mm
ODVOD ø500
PŘÍVOD 2xø200
PROTOK ODVOD 1400m3/h
PROTOK PŘÍVOD 1400m3/h
TLAK ZTRÁTA ODVOD 22 Pa
TLAK ZTRÁTA PŘÍVOD 48 Pa
PŘÍKON PRO OSVĚTLENÍ 110W
HMOTNOST 198 Kg

1.3 KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ S TUKOVÝM FILTREM A S OSVĚTLENÍM S PŘÍVODEM VZDUCHU
2200x2150 – 435mm
ODVOD ø500
PŘÍVOD 2xø400
PROTOK ODVOD 3500m3/h
PROTOK PŘÍVOD 3500m3/h
TLAK ZTRÁTA ODVOD 135 Pa
TLAK ZTRÁTA PŘÍVOD 146 Pa
PŘÍKON PRO OSVĚTLENÍ 110W
HMOTNOST 248 Kg

1.4 KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ S TUKOVÝM FILTREM A S OSVĚTLENÍM S PŘÍVODEM VZDUCHU
2850x2350 – 435mm
ODVOD ø500
PŘÍVOD 2xø400
PROTOK ODVOD 4000m3/h
PROTOK PŘÍVOD 4000m3/h
TLAK ZTRÁTA ODVOD 135 Pa
TLAK ZTRÁTA PŘÍVOD 146 Pa
PŘÍKON PRO OSVĚTLENÍ 110W
HMOTNOST 248 Kg

1.5 KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ S TUKOVÝM FILTREM A S OSVĚTLENÍM S PŘÍVODEM VZDUCHU
4050x2350 – 435mm
ODVOD 2xø500
PŘÍVOD 4xø315
PROTOK ODVOD 4500m3/h
PROTOK PŘÍVOD 4500m3/h
TLAK ZTRÁTA ODVOD 136 Pa
TLAK ZTRÁTA PŘÍVOD 123 Pa
PŘÍKON PRO OSVĚTLENÍ 440W
HMOTNOST 458 Kg

1.6 KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ S TUKOVÝM FILTREM A S OSVĚTLENÍM S PŘÍVODEM VZDUCHU
4400x1800 – 435mm
ODVOD 2xø400
PŘÍVOD 4xø180
PROTOK ODVOD 2000m3/h
PROTOK PŘÍVOD 2000m3/h
TLAK ZTRÁTA ODVOD 111 Pa
TLAK ZTRÁTA PŘÍVOD 128 Pa
PŘÍKON PRO OSVĚTLENÍ 440W
HMOTNOST 356 Kg

1.7 KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ
1200x1100x435 – ø350
PROTOK ODVOD 1000m3/h
TLAK ZTRÁTA 25 Pa
HMOTNOST 80kg

1.8 KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ
2400x1800x435 – ø500
PROTOK ODVOD 2000m3/h
TLAK ZTRÁTA 50 Pa
HMOTNOST 80kg

3.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ S DOběHEM
ø250
PROTOK 635m3/h
TLAK 200 Pa
PŘÍKON 134W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 58 dB(A)
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU A S DOběHEM

4.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ S DOběHEM
ø160
PROTOK 240m3/h
TLAK 200 Pa
PŘÍKON 54W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 53 dB(A)
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU A S DOběHEM

- VZT. ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z PEVNÉHO NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ.
- POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍ KLAPKOU A POŽÁRNÍ DĚLITELNOU KONSTRUKCÍ BUDE ZAJIŠŤOVÁNO POŽÁRNÍ IZOLACÍ
- VE DVEŘÍCH O MSTNOSTI, KTERÉ JSOU POUZE NUZNĚ ODVĚTRÁVÁNY BUDOU UMÍSTĚNY DVEŘNÍ MŘÍŽKY, PŘÍPADNĚ POŽÁRNÍ MŘÍŽKY

- TLUMIČ HLUKU
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA
- UZAVÍRACÍ KLAPKA S EL. POHONEM POHON 230V - OTEVŘENO- ZAVŘENO
- POŽÁRNÍ KLAPKA S RUČNÍM A TEPLOTNÍM REZEMEM
- ODVODNÍ POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

Č. REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
001	2022-03-31	Výchozí vydání

KL-PLAN s.r.o.
T.: +420 777870678
kljilan@seznam.cz
www.kljilan.cz

REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ ŠPIČÁK, UL. 28. ŘÍJNA 2733, ČESKÁ LÍPA

D. 1.4.2. VZDUCHOTECHNIKA

PŮDORYS 1.NP

WP: Ing. Libor Kubát	Investor	Město Česká Lípa	PARE ČÍSLO:
+0,000= 280,600 m.n.m BPV		Nám. T. G. Masaryka č. p. 1,470 36 Česká Lípa	
ZPRACOVATEL DALŠÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián		IČ: 00260429	
	Místo stavby	Česká Lípa	
	Kraj	Libereckýj	
VEDOUCÍ DALŠÍ ČÁSTI: Ing. Daniel Florián	Číslo zakázky	17-2020VLA-ST	ČÍSLO VÝKRESU:
	Měřítko	1 : 50	02
	Účel PD	Dokumentace pro realizaci stavby	