



POZNÁMKY

- 01 Demontáž keramického umyvadla vč. baterie – 2x
- 02 Demontáž keramického klozetu – 2x
- 03 Odstranění stávající keramické dlažby 100/100 mm – 8,90 m2
- 04 Oškrábání stávajícího keramického obkladu do v. 1,5 m
- 05 Oškrábání stávající nesoudržných štuků stěn a stropů v rozsahu 50% plochy, očištění mechanicky na stěnách a stropěch.
- 06 Vybourání stávajících dveří bez zárubně – 4x
- 07 Při provádění průrazů skrz stropní konstrukci se nesmí porušit výztuž betonových dutinových panelů, při provádění se určí přesné umístění prostupu. Max. rozměr otvoru 150x150mm.
- 08 Odstranění stávajícího stoupačního kanalizačního potrubí (litina DN 125)

Investor:	Město Česká Lípa T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1 IČ: 002 60 428; DIČ: CZ 002 60 428		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov		
Projektant částí PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	28. října č. p. 2733, 470 01 Česká Lípa, okres Česká Lípa		
Kraj:	Liberecký kraj		
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS		
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Tomáš Netopilík		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar		
Název stavby:	Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa		
Část dokumentace:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení	Číslo dokumentu:
Název dokumentu :	SO 01P - SS + BP - Řez 2-2		20
			Měřítko:
			1:25


---