

## **Rozsah prací pro 6. etapu na akci –**

### **„Výměna rozvodů ZTI v budově ZUŠ Česká Lípa, Arbesova 2077“**

#### **- Kanalizační stoupačky**

- **K 11** - napojení od prvního hrdla nad podlahou v 1. PP a ukončení pod stropní konstrukcí v 5. NP s provedením odbočky k napojení umyvadla v 2. NP
- **K 16** - napojení od prvního hrdla nad podlahou v 1. PP až po ukončení v 5. NP pod stropní konstrukcí s odbočkou k napojení střešní vpusti ve 4. NP
- **K 17** - napojení od prvního hrdla nad podlahou v 1. PP a ukončení pod stropní konstrukcí v 5. NP s provedením odboček k napojení umyvadel a dřezů v jednotlivých podlažích
- **K 18** - napojení od prvního hrdla nad podlahou v 1. PP a ukončení pod stropní konstrukcí v 5. NP s provedením odboček k napojení umyvadel a dřezů v jednotlivých podlažích
- **K 19** - napojení od prvního hrdla nad podlahou v 1. PP a ukončení pod stropní konstrukcí v 5. NP s provedením odbočky k napojení umyvadla v 5. NP
- **K 21** - napojení od prvního hrdla nad podlahou v 1. PP a ukončení pod stropní konstrukcí v 5. NP s provedením odbočky k napojení umyvadel ve 4. NP
- **K 20** - napojení od prvního hrdla nad podlahou v 1. PP a ukončení pod stropní konstrukcí v 5. NP s provedením odbočky k napojení dřezu v 2. NP
- **K 25** - napojení pod stropní konstrukcí v podhledu 1. NP a ukončení pod stropní konstrukcí v 5. NP s provedením odboček k napojení umyvadel v 2. NP a 4. NP
- **K 25-A** - napojení pod stropní konstrukcí v podhledu 1. NP a ukončení pod stropní konstrukcí v 5. NP s provedením odboček k napojení umyvadel v 2. NP, 3. NP a 4. NP
- **K 25-B** - napojení pod stropní konstrukcí v podhledu 1. NP a ukončení pod stropní konstrukcí v 5. NP s provedením odboček k napojení umyvadel v 2. NP, 3. NP, 4. NP a 5. NP
- **K 12** - napojení od prvního hrdla nad podlahou v 2. NP a ukončení pod stropní konstrukcí v 5. NP s provedením odboček k napojení umyvadel ve 4. NP a 5. NP

**Kanalizační stoupačky K 29, K 30, K 30A, K 36, K 28 a K 42 se již pro rozsáhlý objem prací budou provádět v následující a poslední etapě.**

#### **- Vodovodní stoupačky**

- **V 12** - napojení v 1. PP od uzavíracích ventilů na odbočce z ležatého páteřního rozvodu po napojení umyvadla ve 2. NP
- **V 9** - napojení v 1. PP od uzavíracích ventilů na odbočce z ležatého páteřního rozvodu až po 4. NP, v jednotlivých podlažích provedení přípojek k napojení umyvadel a dřezu
- **V 10** - napojení v 1. PP od uzavíracích ventilů na odbočce z ležatého páteřního rozvodu až po 4. NP, v jednotlivých podlažích provedení přípojek k napojení umyvadel a dřezů
- **V 8** - napojení v 1. PP od uzavíracích ventilů na odbočce z ležatého páteřního rozvodu až po 5. NP s napojením umyvadla v 5. NP
- **V 7** - napojení v 1. PP od uzavíracích ventilů na odbočce z ležatého páteřního rozvodu až po 5. NP s napojením umyvadel ve 4. NP
- **V 6** - napojení v 1. PP od uzavíracích ventilů na odbočce z ležatého páteřního rozvodu po napojení ke dřezu ve 2. NP
- **V 16-5** - napojení pod stropní konstrukcí v podhledu 1. NP od ležatého rozvodu s kulovým ventilem až po 4. NP s provedením přípojek k napojení umyvadel v 2. NP a 4. NP
- **V 16-4** - napojení pod stropní konstrukcí v podhledu 1. NP od ležatého rozvodu s kulovým ventilem až po 4. NP s provedením přípojek k napojení umyvadel v 2. NP, 3. NP a 4. NP

- **V 16-2** - napojení pod stropní konstrukcí v podhledu 1. NP od ležatého rozvodu s kulovým ventilem až po 5. NP s provedením přípojek k napojení umyvadel v 2. NP, 3. NP, 4. NP a 5. NP
- **V 13** - napojení na stoupačce nad podlahou v 2. NP až po 5. NP s provedením přípojek k napojení umyvadel ve 4. NP a 5. NP

**Vodovodní stoupačky s přípojkami V 17-1, V 17-2 a V 14 se již pro rozsáhlý objem prací budou provádět v následující a poslední etapě.**

**Kontrolní dvířka** - na odbočkách z vodovodních stoupaček pro jednotlivá podlaží budou osazeny uzávěry pro jednotlivá podlaží, přístup k uzávěrům bude protipožárními kontrolními dvířky (stoupačky prochází požárními úseky, které jsou tvořeny jednotlivými podlažími, oddělenými od schodiště požárními dveřmi)

**Stavební úpravy jednotlivých hygienických zařízení budou obsahovat tyto úpravy:**

- demontáž stávajících zařizovacích předmětů, odstranění stávajících krytin podlah a obklady stěn, oškrábány malby nad obklady stěn a stropu;
- ochrana stávajících konstrukcí před poškozením;
- vysekání rýh pro kanalizační a vodovodní stoupačky s přípojkami;
- bude provedeno zaplntování rýh a oprava omítek;
- bude provedena výmalba dotčených místností;
- budou provedeny nové stoupačky (kanalizace, voda - studená, teplá a cirkulace);
- budou položeny nové krytiny podlah a nové obklady stěn, u obkladu budou použity nerezové lišty;
- budou osazeny nové zařizovací předměty;
- součástí stavebních úprav bude výměna zrcadel u umyvadel;
- dále vybavení hygienických zázemí - dávkovače mýdla, zásobníky na papírové ručníky;