

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA PBŘ.

Instalační šachty
- stěny z SDK případně zděné – EI 30 DP1
- v suterénu podhledy pod instalační šachty – EI 30 DP1
- požární uzávěry (dveřka) – EW 15 DP1
- požární uzávěry – 30 min

Dveře do bytů a koncelářství ze společné chodby
- EI 30 Sa DP3

Dveře do technického prostoru rozvaděčů EL
- EI 30 Sa C2 DP3

Dveře do schodiště
- EI 30 C2 DP3, včetně koordinátoru

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE – PROVEDENÍ DLE KATALOGOVÝCH LISTŮ:

Stěny bez požární odolnosti – W111, W112
- stěna, jednoduchý rastr, jednovrstvé opláštění (v případě použití keramického obkladu nebo zavěšení skříní kuchyňské linky musí být provedeno dvojité opláštění)
- pro možnost zavěšení vybavení (nábytek, vybavení ZTP) použít UA profily

Instalační šachta s požární odolností – WI29
- šachtová stěna, jednoduchý rastr, jednovrstvé opláštění (v případě použití keramického obkladu nebo zavěšení skříní kuchyňské linky musí být provedeno dvojité opláštění)
- pro možnost zavěšení vybavení (nábytek, vybavení ZTP) použít UA profily

Instalační stěny bez požární odolnosti – W116
- instalační stěna, dvojitý odsazený rastr, jednovrstvé opláštění (v případě použití keramického obkladu nebo zavěšení skříní kuchyňské linky musí být provedeno dvojité opláštění)

Pevný podhled bez požární odolnosti – D112
- dvojitý rastr, jednovrstvé opláštění

Pevný podhled s požární odolností – D112
- dvojitý rastr, dvojité opláštění

Skládaný podhled bez požární odolnosti
- křížový zavěšený rastr, minerální perforované kazety v úrovni rastru.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ PANELY, VÝZTUHY, ATD...
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. ZDIVA 75, 100, 125, 150MM
- NOVÉ KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PROVEDENÍ DLE KATALOGOVÝCH PODKLADŮ
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS 70 F TL. 150MM

Nové otvory v nosných stěn jsou provedeny dle stavební konstrukční části projektové dokumentace.

Překlady pro nové výplňové obvodové zdivo jsou použity systémové dle technických podkladů výrobce – překlad s uložením min 100–150mm.
Překlady pro zděné příčky jsou použity systémové dle technických podkladů výrobce – překlad s uložením min 100–150mm.

Sádrokartonové konstrukce musí být provedeny dle katalogových podkladů výrobce, v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.



PŮDORYS STŘECHY - OBJEKT "A"

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ÚSTECKÁ Č.P. 2855, ČESKÁ LÍPA			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
MÍSTO STAVBY: Ústecká 2855, Česká Lípa			
OBJEDNATEL: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ARMADA ELL s. r. o., Heřmanice 126, 559 01 Nové Město n/M, Tel.: +420 731 460 288, IČ: 286 20 525, www.armada.cz, info@armada.cz	ZPRACOVATEL PROJEKTU: PM projekt, s.r.o., Kotojedy 91, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 284 18 434, Tel.: +420 604 880 766	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ TAUCHMAN	PODPIS:
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. LUKÁŠ TAUCHMAN	PODPIS:
		ZPRACOVATEL: ING. FILIP MAREK	PODPIS:
MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ: DPS	ČÁST DOKUMENTACE/PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST NOVÝ STAV	Č. VÝKRESU: A13 / ČÍSLO PARE:
FORMÁT: 14x A4	DATUM: 04/2023		
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY - OBJEKT "A"			