## LEGENDA:

| ZNAČKA | POPIS | TYP |
|---|---|---|
| | VODOVODNÍ PŘÍPOJKA | PE |
| | NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY | PP-RCT |
| | NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY | POZINKOVANÁ OCEL |
| | NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY | PP-RCT |
| | NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY | PP-RCT |
| V01 | NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU | PP-RCT |
| P01 | NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU | POZINKOVANÁ OCEL |

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

**POZNÁMKA:**

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM. POŽÁRNÍ VODOVOD Z POTRUBÍ Z GALVANIZOVANÉ OCELI.
- PÁTERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENY NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTALAČNÍCH ŽLABECH.
- STOUPACÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH, VE STĚNÁCH A PŘEDSTĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE De POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÁZEV AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ÚSTECKÁ Č.P. 2855, ČESKÁ LÍPA** | | | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: |
| MÍSTO STAVBY: Ústecká 2855, Česká Lípa | | | |
| OBJEDNATEL: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa | | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DRAGON PLUS s.r.o. Tel.: +420 731 455 285 www.dragonplus.cz | ZPRACOVATEL PROFESE: PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL DOVRTĚL | PODPIS: |
| | | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. KAREL DOVRTĚL | PODPIS: |
| | | ZPRACOVATEL: ING. KAREL DOVRTĚL | PODPIS: |
| MĚŘÍTKO: 1:50 | STUPEŇ: DPS | ČÁST DOKUMENTACE/PROFESE: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | Č. VÝKRESU: 12 / ČÍSLO PARÉ: |
| FORMÁT: 6 x A4 | DATUM: 10/2023 | | |
| NÁZEV VÝKRESU: **Půdorys 5.NP "C" - vodovod** | | | |