

Spis. zn.: MUCL/10468/2026
Č. j.: MUCL/43652/2026
Počet listů: 3
Počet příloh/počet listů příloh: 2

Vyřizuje: Bc. Šárka Litresitsová
Telefon: 487 881 192

Datum: 19.03.2026



Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Přípravné a dokončovací stavební práce pro stavbu skateparku v České Lípě“, zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P26V00000015, zadavatel obdržel dne 16.03.2026 „žádost o vysvětlení zadávací dokumentace“. Tato žádost byla zadavateli doručena v rozporu s ust. § 98 zákona odst. 3, tj. po uplynutí zákonné lhůty. Zadavatel se i přes opožděnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl toto vysvětlení poskytnout a na dotazy dodavatele odpovídá následovně:

Dotaz č. 1:

V zadávacím rozpočtu v části I.ET SO 04 Veřejné osvětlení jsme nedohledali výkopy a betonové patky pro sloupy veřejného osvětlení s označením č. 7, 8, 9, 10, 11 pro které je dle výkresu č. B.4-04 Řezy uvažováno s pilotovým základem. Tyto výměry nejsou v zadávacím soupisu prací vykázány. Žádáme o doplnění soupisu prací.

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že položky pro výkopy a patky pro výše uvedené sloupy jsou obsaženy v soupisu přípravných stavebních prací I. etapa v I.ET SO 04 pol. 19 - hloubení nezapažených jam pro stožáry VO a I.ET SO 04 pol. 20 – základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění.

Dotaz č. 2:

V zadávacím rozpočtu v části I.ET SO 04 Veřejné osvětlení jsme nenalezli stožáry pro veřejného osvětlení – tyto stožáry jsou dle PD napojeny na zemnicí soustavu a jejich základy jsou přesypány zeminou a předlážděny. Jakým způsobem je uvažováno s osazením stožárů pro VO? Kde je PD a soupis prací pro zemnicí soustavu a napojení stožárů na zemnění?

Odpověď č. 2:

Zadavatel sděluje následující:

- Stožáry jsou obsaženy v soupisu dokončovacích stavebních prací II. etapy v objektu IV .ET SO 04.
 - Osazení stožárů je obsaženo v soupisu přípravných stavebních prací I. etapy, v objektu I .ET SO 04.
 - Položky pro zemnicí soustavu jsou uvedeny v soupisu přípravných stavebních prací I. etapy, objektu I.ET SO 04 v položkách č. 6, 7 a 8.
 - Uzemnění a osazení stožárů je součástí PD I. etapy SO 04 PŘÍPOJKY EL, VO a II. etapy SO 04 PŘÍPOJKY VO.
-

Dotaz č. 3:

V zadávacím rozpočtu v části I.ET SO 04 Veřejné osvětlení jsme mimo výše zmíněných stožárů také nedohledali vlastní svítidla vč. výložníků pro veřejného osvětlení.

Odpověď č. 3:

Zadavatele sděluje, že svítidla včetně výložníků jsou obsaženy v soupisu dokončovacích stavebních prací II. etapy, v objektu IV.ET SO 04.

Dotaz č. 4:

Ze soupisu prací v části I.ET SO 04 Veřejné osvětlení nejsou patrné výměry pro zpětné zásypy základových patek pro stožáry veřejného osvětlení. Dále k položkám pro zpětný zásyp rýh nebo jam chybí vykázaný materiál pro tento zásyp. Prosíme o prověření výměr v soupisu prací.

Odpověď č. 4:

Zadavatel uvádí, že zpětné zásypy rýh nebo jam jsou se všemi informacemi obsaženy v položkách č. 27 a 28 v soupisu přípravných stavebních prací I. etapy v objektu I.ET SO 04.

Dotaz č. 5:

V soupisech prací jsme nenalezli kompletní výkaz pro část elektro pro SO 06 Toalety.

Odpověď č. 5:

Kompletní výkaz výměr pro část elektro SO 06 toalety je obsažen v soupisu přípravných stavebních prací I. etapa v objektu I.ET SO 06.1.

Dotaz č. 6:

Pro objekt SO 08 Pergola jsme nenalezli projekt a soupis prací zemnění objektu.

Odpověď č. 6:

Zadavatele doplňuje výkres uzemnění pergoly pod označením SO 08_8.8.3. ŘEZ (příloha č. 1 tohoto vysvětlení). Současně zadavatel doplnil soupis přípravných stavebních prací I. etapa v objektu I.ET SO 08 o položky 8 – 13, kde je nově zahrnuto uzemnění pergoly.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje lhůty pro podání nabídek do **26.03.2026 do 11 hodin.**

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Přílohy uveřejněné na profilu zadavatele:

Příloha č. 1 – SO 08_8.8.3. ŘEZ

Příloha č. 2 – Doplněný Soupis přípravných stavebních prací I. etapa