

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17075
Stavba: Šatny VPP Č. Lípa

JKSO:
Místo: Č. Lípa

CC-CZ: 1274
Datum: 17. 7. 2017

Objednatel:
Město Č. Lípa

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VERSANA s.r.o.

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	100 146,81
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	100 146,81
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	100 146,81	21 030,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	121 177,64
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17075

Stavba: Šatny VPP Č. Lípa

Místo: Č. Lípa

Datum: 17. 7. 2017

Objednatel: Město Č. Lípa

Projektant:

Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		100 146,81	121 177,64
V02	Měněpráce	100 146,81	121 177,64
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		100 146,81	121 177,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Šatny VPP Č. Lípa
Objekt: V02 - Méněpráce

JKSO:
Místo: Č. Lípa

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2017

Objednatel:
Město Č. Lípa

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VERSANA s.r.o.

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	100 146,81
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	100 146,81
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	100 146,81	21 030,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	121 177,64
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Šatny VPP Č. Lípa

Objekt: V02 - Méněpráce

Místo: Č. Lípa

Datum: 17. 7. 2017

Objednatel: Město Č. Lípa

Projektant:

Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	100 146,81
HSV - Práce a dodávky HSV	3 080,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 995,20
998 - Přesun hmot	84,85
PSV - Práce a dodávky PSV	97 066,76
763 - Konstrukce suché výstavby	97 066,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	100 146,81

ROZPOČET

Stavba: Šatny VPP Č. Lipa

Objekt: V02 - Méněpráce

Místo: Č. Lipa

Datum: 17. 7. 2017

Objednatel: Město Č. Lipa

Projektant:

Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 146,81

HSV - Práce a dodávky HSV

3 080,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 995,20

1	K	311272312	Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3	m3	0,720	4 160,00	2 995,20
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

998 - Přesun hmot

84,85

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,406	209,00	84,85
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

97 066,76

763 - Konstrukce suché výstavby

97 066,76

4	K	763111335	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 75 bez TI, EI 15, Rw 41 dB	m2	29,850	185,00	5 522,25
5	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	280,040	41,90	11 733,68
6	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	43,800	18,80	823,44
7	M	283292100	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	48,180	17,00	819,06
8	K	763113335	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 220 mm, pro	m2	74,620	581,00	43 354,22
9	K	763113345	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 220 mm, profil 50 TI	m2	35,550	555,00	19 730,25
18	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	13,000	586,00	7 618,00
19	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,327	1 180,00	7 465,86