POZNÁMKY:

- Kolem ocelových nosných sloupů a ocelových průvlaků v nové hale bude vybouráno zdivo o tloušťce drážky minimálně 60 mm.
- Podkladem pro projektovou dokumentaci bylo zaměření a původní projektová dokumentace. Skladby střešních konstrukcí byly ověřeny sondami. V rámci stavby budou provedeny sondy do jednotlivých konstrukcí a v případě, že se skutečné skladby budou lišit od skladeb v dokumentaci bude projektantem návrh upraven.
- Skladby stávajících konstrukcí jsou uvedeny ve výkrese D.1.1.02 skladby konstrukcí.
- Vybourání drážek a prostupů vnitřních konstrukcí bude, dle požadavků jednotlivých profesí TZB.
- Veškerá vnitřní ostění a nadpraží u oken a dveří budou osekány na nosné zdivo a následně opraveny.
- Veškeré vnitřní parapety u oken budou odstraněny nebo osekány na nosné zdivo a opraveny.
- Veškeré klempířské prvky např. vnější parapety, oplechování konců střech, oplechování atik, okapní žlaby a svody, atd. budou odstraněny.
- Veškeré lapače střešních splavenin budou odstraněny, včetně cca 1,5 m připojovacího kanalizačního potrubí budou odstraněny.
- Před zahájením jakýchkoliv bouracích prací musí být na stavbě ověřeny skutečné rozměry, materiálové charakteristiky a další stavebně konstrukční předpoklady konstrukce. Případné nejasnosti budou konzultovány s GPP.
- Před započetím jakýchkoliv výkopových nebo bouracích prací musí být ověřeny pozice všech inženýrských sítí a rozvodů instalací. Tyto musí být vyznačeny a dle zadání případně odborně odpojeny. V jejich okolí je třeba provádět výkopové a bourací práce ručně se zvýšenou opatrností.
- V průběhu bouracích prací musí být omezeny nežádoucí vlivy na okolí, zejména hluk, prach a vibrace.
- Je bezpodmínečně potřeba provádět bourání pouze těch konstrukcí, které jsou dokonale zajištěné. Stejně tak budou náležitě zajištěny všechny navazující konstrukce.
- Po rozkrytí střechy musí být stavba zajištěna proti povětrnostním vlivům zejména proti zatečení srážkové vody. V případě zatečení srážkové vody do objektu je zhotovitel povinen zjednat nápravu na vlastní náklady.
- Bourání do konstrukcí nosných částí objektu by mělo probíhat od horních podlaží směrem k dolním podlažím. Odstraňovat je možné vždy jen nezatížené části konstrukce.
- Použití bouracích kladiv s ohledem na možné poškození okolních zachovávaných konstrukcí nutno volit pouze po konzultaci se statikem na základě přesně definovaného rozsahu a typu bourané konstrukce.
- Při bourání nových otvorů nebo rozšiřování stávajících je potřeba v maximální možné míře odlehčit všechny vodorovné i svislé konstrukce nad otvorem.
- Pro osazování překladů je nutné dodržovat postup dle technické zprávy architektonicko-stavební části a dle stavebně konstrukční části PD.
- Vznikne-li na stavbě škoda vlivem nedodržení předepsaných postupů, je zhotovitel povinen zjednat nápravu na vlastní náklady.

±0,000=249,700 m.n.m.B.p.v.

ODKAZY PRO BOURACÍ PRÁCE

0. DEMONTÁŽ FASÁDNÍCH PRVKŮ (CEDULE, SVĚTLA, ZVONKY, HROMOSVODY, VIZ. POPIS V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
1. DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ (ŽLABY, SVODY, PARAPETY, OPLECHOVÁNÍ ATIK, VIZ. POPIS V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ)
2. DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH HLINÍKOVÝCH MŘÍŽEK UKONČENÝCH VE ZDIVU NAD STŘEŠNÍ ROVINOU
3. DEMONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, KONTROLA DEŠŤOVÉ LEŽATÉ KANALIZACE
4. DEMONTÁŽ FASÁDNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETŮ
5. ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY ŠESTIÚHELNÍKOVÉHO TVARU V ROZSAHU DLE PŮDORYSU 1.NP
6. OKOPÁNÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK Z 25% (POŠKOZENÁ MÍSTA, ODFOUKLÉ OMÍTKY)
7. DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (VENKOVNÍCH ZÁBRADLÍ, ŽEBŘÍKU, ROŠTŮ, OKENNÍCH MŘÍŽÍ)
8. ODSTRANĚNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ NA KROKEV
9. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVĚTLÍKŮ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO NA HLINÍKOVÉM RÁMU
10. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ŠIKMÉ STŘECHY NAVAZUJÍCÍ NA BALKÓNY V ROZSAHU DLE PŮDORYSU 2.NP
11. DEMONTÁŽ KRYTINY OTEVŘENÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ
12. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ VČETNĚ OCHRANNÉHO KOŠE
13. ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 300/300 MM V ROZSAHU DLE PŮDORYSU 1.NP
14. UBOURÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÝCH PANELŮ
15. ODSTRANĚNÍ VĚTRACÍ HLAVICE ZTI NAD STŘECHOU SO MM
16. ODSTRANĚNÍ VĚTRACÍHO KOMÍNKU PRO HYG. ZAŘÍZENÍ UKONČENÉHO NAD STŘECHNOU
17. STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SLOUPY OČISTIT OCELOVÝM KARTÁČEM OČISTIT A PŘIPRAVIT PRO NOVÝ NÁTĚR

EL DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ ELEKTROINSTALACE, NACHÁZEJÍCÍCH SE NA OBÁLCE BUDOVY (KABELY, SVĚTLA, ČÍDLA POHYBU)

ZTI DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZDRAVOTECHNICKÝCH PRVKŮ, NACHÁZEJÍCÍCH SE NA OBÁLCE BUDOVY (POTRUBÍ VODY A KANALIZACE, VPUSTI)

Investor:	Město Česká Lípa Náměstí T. G. Masaryka 1/1 IČ: 00260428		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna:Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna:Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Na Blatech čp. 3211, 470 01 Česká Lípa	Datum:	srpen 2017
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky:	1710
Stupeň dokumentace:	DPS - Dokumentace pro provedení stavby	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Tomáš Netopilík		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Fejfar		
Název stavby:	Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp. 3211		
Část dokumentace:	D 1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo dokumentu:	Měřítko
Název dokumentu :	Stávající stav - bourací práce - střecha	D.1.1-05	1:100