


OBJEKT A1, KUCHYŇNĚ-PŮDORYS
NOVÉ PODHLEDY, OBLOŽENÍ SVISLÝCH VZDUCHOVODŮ

1:50 3,600



m.č.55 UMÝVÁRNA KUCHYŇSKÉHO NADOBI
PLOCHA PODHLEDU 16 m²

m.č.58 VARNA
PLOCHA PODHLEDU 113 m²

- OBLOŽENÍ STOLUPACÍCH VZDUCHOVODŮ
SÁDROKARTONOVOU KONSTRUKCÍ, SKLADBA :
- VODOROVNÉ PROFILY 50*50 mm UKOTVENÉ K PODLAŽE
 - SVISLÉ PROFILY 50*50 mm
 - DVOUITA SÁDROKARTONOVÁ DESKA IMPEGNOVANÁ
 - ZELENÁ 2600 *1250 , tl. 12,5 mm
 - PENETRACE
 - OBKLAD KERAMICKÁ DLAŽBA BÍLÁ LESK 150*150 mm
 - 2*REVIZNÍ DVÍŘKA MAGNETICKÁ POD OBKLAD 500*400 mm

m.č.57 CHODBA
PLOCHA PODHLEDU 22 m²

m.č.56 UMÝVÁRNA STOLNÍHO NADOBI
PLOCHA PODHLEDU 23 m²


B1		B2
	C	
A1		A2
D1		D2



VZOROVÁ MONTÁŽ
SDK DESKY

1:25

SÁDROKARTONOVÁ DESKA
IMPEGNOVANÁ
ZELENÁ
2600 *1250 , tl. 12,5 mm




POKRYTÝ K MONTÁŽI :

V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE
PROVEDEN OBKLAD STROPU
–PODHLÉD PŘÍMO MONTOVANÝ
100 mm POD STROP
SÁDROKARTONOVÁ DESKA
IMPEGNOVANÁ
ZELENÁ
2600 *1250 , tl. 12,5 mm
MONTÁŽNÍ OSNOVA Z
PROFILŮ 27/60/27 mm
KOTVENÉ DO STROPU
POMOCÍ PŘÍMÝCH ZÁVĚSŮ

PO OBVODU ŘEŠENÝCH
MÍSTNOSTÍ BUDE INSTALOVÁN
OBVODOVÝ PROFIL 27/28/27 mm
UPEVNĚNÍ POMOCÍ PLASTOVÝCH
NATLŮKAČŮCH HMOŽDINEK

PŘI PŘÍPRAVĚ A MONTÁŽI BUDOU
DODRŽENY VEŠKERÉ POKRYTÝ VÝROBCE



HP :	Zodpovědný proj. :	Vypracoval :	Kreslil :	Číslo poř. :
Místo :	Jiří Černý	Libor Kotek	HP Deskjet 1280	
Investor :	Česká Lípa		Datum : 03/2018	
Město :	Česká Lípa, nám.I.G.M.1 470 36 Česká Lípa		Formát : A2=4*A4	
Název díla :	Město Česká Lípa, nám.I.G.M.1 470 36 Česká Lípa		Měřítko : 1:50	
Název díla :	REKONSTRUKCE VZT KUCHYŇNĚ		Výkonová fáze :	
Název díla :	Základní škola Sever, Školní ulice 2520, Česká Lípa		Projekt pro provedení stavby	
Část :	SO-03 STAVEBNÍ ČÁST		Číslo zakázky :	
Objekt :	OBJEKT A1, KUCHYŇNĚ-PŮDORYS		01 03 18	
Nové podhledy, obložení svislých vzduchovodů			Číslo priority :	
			01 03 18/ 04-S	