

	Rekonstrukce VZT kuchyně ZŠ Sever, Školní ulice 2520, 470 01 Česká Lípa SO 03 - STAVEBNÍ ČÁST					
P.č.	Popis	Mj	Mj celkem dle projektanta	Mj celkem dle dodavatele	Jedn.cena	Cena celkem
1	2	3	4		6	7
	01 - DEMONTÁŽE PODHLEDŮ +LIKVIDACE AUTORIZOVANOU FIRMOU					
101	demontáž podhledů + nosných konstrukcí +odvodu a likvodace pomocí autorizované firmy	m2	135,00		0,00	0,00
	02 - PODHLEDY SÁDROKARTONOVÉ					
201	sádrokartonová deska impregnovaná zelená 2600*1250 , tl.12,5 mm	m2	173,00		0,00	0,00
202	montážní profil 27 / 60 / 27 mm	bm	350,00		0,00	0,00
203	obvodový profil 27 / 60 / 27 mm	bm	120,00		0,00	0,00
204	spojovací kus pro montážní profil 27 / 60 27 mm	ks	60,00		0,00	0,00

205	přímý závěs	ks	540,00		0,00	0,00
206	nápojovací těsnění	ks	175,00		0,00	0,00
207	Samořezný šroub TN 3,5 x 25 mm	ks	3 000,00		0,00	0,00
208	Kotevní prvek do nosného stropu	ks	540,00		0,00	0,00
209	Natloukácké hmoždinky	ks	200,00		0,00	0,00
210	spárovací tmel	kg	100,00		0,00	0,00
211	tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	35,00		0,00	0,00
212	Výztužná páska pro spáry desek	bm	240,00		0,00	0,00
212	montáž podhledů kompletní	m2	173,00		0,00	0,00
	03 - PROSTUPY ZDĚNÝMI KONSTRUKCEMI PRO VZDUCHOVODY, ZAZDĚNÍ OTVORŮ					
301	prostup 380*380 mm, tl. konstrukce 150 mm , začištěno, upraveno	ks	2,00		0,00	0,00

302	prostup 420*200 mm, tl. konstrukce 150 mm , začištěno, upraveno	ks	2,00		0,00	0,00
303	prostup 290*380 mm, tl. konstrukce 100 mm , začištěno, upraveno	ks	1,00		0,00	0,00
304	prostup 240*240 mm, tl. konstrukce 150 mm , začištěno, upraveno	ks	2,00		0,00	0,00
305	prostup 280*280 mm, tl. konstrukce 150 mm , začištěno, upraveno	ks	2,00		0,00	0,00
306	prostup 280*180 mm, tl. konstrukce 200 mm , začištěno, upraveno	ks	2,00		0,00	0,00
307	prostup 280*280 mm, tl. konstrukce 100 mm , začištěno, upraveno	ks	3,00		0,00	0,00
308	prostup 280*280 mm, tl. konstrukce 250 mm, začištěno, upraveno	ks	1,00		0,00	0,00
309	zazdění otvoru 560*280, tl. konstrukce 150 mm, začištěno, upraveno	ks	4,00		0,00	0,00
	04 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZEMNÍHO KANÁLU A PODLAHY KUCHYNĚ					
401	rozkrytí zemního kanálu z podlahy kuchyně v ploše 2400*2000 mm - vybourání dlažby , vyjmutí PZD desek , ubourání stavebních konstrukcí v kanále dle situace na místě tak, aby byl umožněn přístup ke stávajícím vzduchovodům a montáž napojení nových vzduchovodů	kpl	1,00		0,00	0,00
402	nové zakrytí zemního kanálu - osazení nových desek - 3 ks d= 1530 mm, š=300 mm, v=160 mm,	kpl	1,00		0,00	0,00
403	vyzdění 2 ks nosných pilířků z plných cihel na MVS 290*260 – cca 730 mm.	kpl	1,00		0,00	0,00
404	podezdívka nových desek, případné doplnění vybouraných konstrukcí dle situace,	kpl	1,00		0,00	0,00
405	nosný překlad – profil ocelový I 120 – cca 1630 mm	kpl	2,00		0,00	0,00

406	ocelová kari síť 100*100 , plocha 1500*1500 mm	kpl	1,00		0,00	0,00
407	vybetonování podlahy v ploše 2400*2000 mm, tl. dle situace cca 150 mm	kpl	1,00		0,00	0,00
408	kompletní položení dlažby keramické protiskluzové 150*150 mm , druh a odstín dle stávající dlažby, v ploše 4,2 m2, vyspárování	kpl	1,00		0,00	0,00
	05 - OBLOŽENÍ SVISLÝCH VZDUCHOVODŮ					
501	sádrokartonová deska impregnovaná zelená 2600*1250 , tl.12,5 mm	m2	20,00		0,00	0,00
502	montážní profil vodorovný 50 / 50 / 50 mm	bm	10,00		0,00	0,00
503	montážní profil svislý 50 / 50 / 50 mm	bm	35,00		0,00	0,00
504	Samořezný šroub TN 3,5 x 40 mm	ks	250,00		0,00	0,00
505	spárovací tmel	kg	7,00		0,00	0,00
506	tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	2,00		0,00	0,00
507	Výztužná páska pro spáry desek	bm	20,00		0,00	0,00
508	penetrace SDK desek	m2	20,00		0,00	0,00
509	kompletní obklad dlažba keramická bílá lesk , 150*150 mm , vyspárování	m2	20,00		0,00	0,00

510	servisní dvířka 500*400 magnetická do SDK pod obklad	ks	2,00		0,00	0,00
511	montáž obložení kompletní	m2	20,00		0,00	0,00
	06 - VÝMALBY					
501	kompletní výmalby SDK podhledů , barva bílá , protiplísňová, 3 * nátěr	m2	173,00		0,00	0,00
502	kompletní výmalby stěn a stropů, barva bílá , protiplísňová, 3 * nátěr	m2	620,00		0,00	0,00
	CELKEM					0,00
	<p>POZNÁMKA : S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako komplexně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.</p> <p>Zhotovitel v rámci nabídkového řízení nebo přípravy akce musí provést komplexní analýzu zakázky a v případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na položky nutné k dokončení díla zřetel.</p>					