# REKAPITULACE STAVBY

Kód: NA-BLATECH

**Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA | Datum: | 10.11.2017 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | MĚSTO ČESKÁ LÍPA | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | Vyplň údaj |
| | Vyplň údaj | DIČ: | Vyplň údaj |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Ing. Petr KUČERA | DIČ: | |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS podle projektové dokumentace pro stavební řízení. ! Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

**Cena bez DPH** **23 368 900,40**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 21,00% | **0,00** | **0,00** |
| snížená | 15,00% | **23 368 900,40** | **3 505 335,06** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **26 874 235,46** |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NA-BLATECH

**Stavba:** **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA**

Místo: **NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA** Datum: 10.11.2017

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **23 368 900,40** | **26 874 235,46** | |
| **01** | **01 STAVEBNÍ ČÁST** | 14 336 939,84 | 16 487 480,82 | **STA** |
| **02** | **02 ZTI** | 2 115 957,18 | 2 433 350,76 | **STA** |
| **03** | **03 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ** | 627 350,79 | 721 453,41 | **STA** |
| **04** | **04 ELEKTROINSTALACE** | 5 794 264,90 | 6 663 404,64 | **STA** |
| **A** | **ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE** | 922 748,98 | 1 061 161,33 | Soupis |
| **B** | **SILNOPROUD** | 4 871 515,92 | 5 602 243,31 | Soupis |
| **VRN** | **VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | 494 387,69 | 568 545,84 | **STA** |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA

Objekt:
**01 - 01 STAVEBNÍ ČÁST**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA | Datum: | 10.11.2017 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | MĚSTO ČESKÁ LÍPA | DČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | |
| | | DČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | Ing. Petr KUČERA | DČ: | |

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS podle projektové dokumentace pro stavební řízení. V Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní část katalogů) jsou neoznovené dělicími linkami a dispozicí na www.cs.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nejsou/nejsí z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kterémkoliv místě/listu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, norma výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro uvedení a následně pro

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **14 336 939,84** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Základ daně | | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 0,00 | | 21,00% | 0,00 |
| | snížená | 14 336 939,84 | | 15,00% | 2 150 540,98 |
| **Cena s DPH** | | | **v** | **CZK** | **16 487 480,82** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA

Objekt: **01 - 01 STAVEBNÍ ČÁST**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA | Datum: | 10.11.2017 |
| Zadavatel: | MĚSTO ČESKÁ LÍPA | Projektant: | Ing. Petr KLÍČEK |
| Uchazeč: | | | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **14 336 939,84** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 450 608,90 |
| 2 - Základové | 7 785,75 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 628 645,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 2 134 960,06 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 081 206,19 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 90 921,78 |
| 997 - Přesun sutě | 467 719,29 |
| 998 - Přesun hmot | 44 366,09 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 9 886 330,94 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 305 109,49 |
| 713 - Izolace tepelné | 21 794,79 |
| 725 - Zařizovací předměty, vybavení koupelen | 1 532 055,70 |
| 751 - Vzduchotechnika | 632 109,91 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 223 202,96 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 3 296 609,25 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 256 638,65 |
| 776 - Podlahy povlakové | 2 057 966,44 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 967 409,19 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 124 060,95 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 479 573,61 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA

Objekt:

**01 - 01 STAVEBNÍ ČÁST**

Místo: NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA — Datum: 10.11.2017

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA — Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Náklady soupisu celkem** | | | | **14 336 939,84** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 4 450 608,90 | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 7 789,75 | |
| 1 | K | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2,852 | 2 731,33 | 7 789,75 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "podkladní mazanina" | | | | | |
| | VV | | "rýhy pro kanalizaci v přízemí ozn. b17" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj podkladní beton"2,30*0,40*0,10*27 | | 2,484 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj podkladní beton"2,30*0,40*0,10*4 | | 0,368 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,852 | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 628 645,74 | |
| 2 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 55,000 | 106,93 | 5 881,15 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "pro VZT 150/150"(39+16) | | 55,000 | | | |
| 3 | K | 317168131 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm | kus | 94,000 | 371,78 | 34 947,32 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"2*39 | | 78,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"1*16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 94,000 | | | |
| 4 | K | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | kus | 55,000 | 434,30 | 23 886,50 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1*39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"1*16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| 5 | K | 342248140 | Příčky z cihel broušených bloků tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry | m2 | 682,310 | 518,24 | 353 600,33 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"((1,80+4,50+0,40)*2,70-(1,10+0,90+0,80)*2,00)*39 | | 487,110 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"((1,60+4,00+0,40)*2,70-(1,10+0,90)*2,00)*16 | | 195,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 682,310 | | | |
| 6 | K | 342248142 | Příčky z cihel broušených bloků tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry | m2 | 252,450 | 644,05 | 162 590,42 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1,70*2,70*39 | | 179,010 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"1,70*2,70*16 | | 73,440 | | | |
| | VV | | Součet | | 252,450 | | | |
| 7 | K | 346244371 | Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | m2 | 72,900 | 654,87 | 47 740,02 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn b16 pro vybourání stoupačky na výšku pokojů 2x" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"39*2,70*0,30*2 | | 63,180 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"6*2,70*0,30*2 | | 9,720 | | | |
| | VV | | Součet | | 72,900 | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 2 134 960,06 | |
| 8 | K | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 2 221,940 | 159,71 | 354 866,04 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"(6,96+20,82+5,29+2,43)*39 | | 1 384,500 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"(6,60+14,22+21,28+5,29+4,95)*16 | | 837,440 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 221,940 | | | |
| 9 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 1 869,520 | 68,61 | 128 267,77 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "na nových příčkách 80 mm" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"((1,80+4,50+0,40)*2,70-(1,10+0,90+0,80)*2,00)*39*2 | | 974,220 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"((1,60+4,00+0,40)*2,70-(1,10+0,90)*2,00)*16*2 | | 390,400 | | | |
| | VV | | "na nových příčkách 140" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1,70*2,70*39*2 | | 358,020 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"1,70*2,70*16*2 | | 146,880 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 869,520 | | | |
| 10 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 2 611,290 | 80,48 | 210 156,62 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "na starých omítkách" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"((4,50+1,90+6,50*2+3,30+1,60+0,50*2+1,50*2)-(1,00*2,40+0,85*1,50*2))*39 | | 910,650 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokojů"((4,00+1,90+4,60*2+3,30+6,45*2+3,30*2+1,50*2+3,30*2)*2,70-(1,00*2,40*0,85*1,50*2+1,10*2,00*+0,90*2,00*4))*16 | | 1 700,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 611,290 | | | |
| 11 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1 135,200 | 250,33 | 284 174,62 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "pod obklady" | | | | | |
| | VV | | "koupelny jednolůžkový pokoj"((3,35+1,70)*2*2,10-0,90*2,10)*39 | | 753,480 | | | |
| | VV | | "koupelny dvoulůžkový pokoj"((3,35+1,70)*2*2,10-0,90*2,10)*16 | | 309,120 | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj kuchyň"(0,60+1,60)*0,60*39 | | 51,480 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj kuchyň"(0,60+1,60)*0,60*16 | | 21,120 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 135,200 | | | |
| 12 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 734,320 | 293,08 | 215 214,51 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "na nových příčkách 80 mm" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"((1,80+4,50+0,40)*2,70-(1,10+0,90+0,80)*2,00)*39*2 | | 974,220 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"((1,60+4,00+0,40)*2,70-(1,10+0,90)*2,00)*16*2 | | 390,400 | | | |
| | VV | | "na nových příčkách 140" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1,70*2,70*39*2 | | 358,020 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"1,70*2,70*16*2 | | 146,880 | | | |
| | VV | | "odpočet omítek pod obklady"-1135,20 | | -1 135,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 734,320 | | | |
| 13 | K | 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | m2 | 72,900 | 500,41 | 36 479,89 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn b16 pro vybourání stoupačky na výšku pokojů 2x" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"39*2,70*0,30*2 | | 63,180 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"6*2,70*0,30*2 | | 9,720 | | | |
| | VV | | Součet | | 72,900 | | | |
| 14 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 89,100 | 473,61 | 42 198,65 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "okolo dodatečně osazených zárubní ozn 04/L,P" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"(1,20+2,10*2)*0,30*39 | | 63,180 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"(1,20+2,10*2)*0,30*16 | | 25,920 | | | |
| | VV | | Součet | | 89,100 | | | |
| 15 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 2 611,290 | 156,13 | 407 700,71 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "na starých omítkách" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"((4,50+1,90+6,50*2+3,30+1,60+0,50*2+1,50*2)-(1,00*2,40+0,85*1,50*2))*39 | | 910,650 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokojů"((4,00+1,90+4,60*2+3,30+6,45*2+3,30*2+1,50*2+3,30*2)*2,70-(1,00*2,40*0,85*1,50*2+1,10*2,00*+0,90*2,00*4))*16 | | 1 700,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 611,290 | | | |
| 16 | K | 622143003a | Montáž omítkových rohových profilů vč.kotevního materiálu ozn.T04 | m | 115,500 | 26,29 | 3 036,50 | |
| | VV | | "ozn T04"2,10*(39+16) | | 115,500 | | | |
| *17* | *M* | *590514820a* | *lišta rohová Al 35/35 cm lakovaný hliník* | *m* | *86,348* | *195,58* | *16 887,94* | |
| | VV | | "ozn T04"2,10*(39,16) | | 82,236 | | | |
| | VV | | 82,236*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 86,348 | | | |
| 18 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 18,694 | 3 589,55 | 67 103,05 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj koupelny"5,229*0,065*39 | | 13,256 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj koupelny"5,229*0,065*16 | | 5,438 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,694 | | | |
| 19 | K | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1,650 | 3 429,93 | 5 659,38 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "pás v chodbičce jednolůžkový pokoj 1.patro"2,40*0,125*0,10*27 | | 0,810 | | | |
| | VV | | "pás v chodbičce jednolůžkový pokoj 2.patro"2,40*0,125*0,10*12 | | 0,360 | | | |
| | VV | | "pás v chodbičce dvoulůžkový pokoj 1.patro"2,40*0,125*0,10*4 | | 0,120 | | | |
| | VV | | "pás v chodbičce dvoulůžkový pokoj 2.patro"2,40*0,125*0,10*12 | | 0,360 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,650 | | | |
| 20 | K | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 11,408 | 3 360,00 | 38 330,88 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "rýhy pro kanalizaci v přízemí ozn. b17" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj podkladní beton"2,30*0,40*0,40*27 | | 9,936 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj podkladní beton"2,30*0,40*0,40*4 | | 1,472 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,408 | | | |
| 21 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 18,694 | 645,42 | 12 065,48 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj koupelny"5,229*0,065*39 | | 13,256 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj koupelny"5,229*0,065*16 | | 5,438 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,694 | | | |
| 22 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1,650 | 322,71 | 532,47 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "pás v chodbičce jednolůžkový pokoj 1.patro"2,40*0,125*0,10*27 | | 0,810 | | | |
| | VV | | "pás v chodbičce jednolůžkový pokoj 2.patro"2,40*0,125*0,10*12 | | 0,360 | | | |
| | VV | | "pás v chodbičce dvoulůžkový pokoj 1.patro"2,40*0,125*0,10*4 | | 0,120 | | | |
| | VV | | "pás v chodbičce dvoulůžkový pokoj 2.patro"2,40*0,125*0,10*12 | | 0,360 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,650 | | | |
| 23 | K | 631319013 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 11,408 | 161,36 | 1 840,79 | CS ÚRS 2017 01 |
| 24 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 18,694 | 196,02 | 3 664,40 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj koupelny"5,229*0,065*39 | | 13,256 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj koupelny"5,229*0,065*16 | | 5,438 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,694 | | | |
| 25 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1,708 | 32 858,93 | 56 123,05 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj koupelny"5,229*0,0054*1,10*39 | | 1,211 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj koupelny"5,229*0,0054*1,10*16 | | 0,497 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,708 | | | |
| 26 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 149,000 | 199,86 | 29 779,14 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"(1+1+1)*39 | | 117,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"(1+1)*16 | | 32,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 149,000 | | | |
| *27* | *M* | *553311170* | *zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P* | *kus* | *39,000* | *838,83* | *32 714,37* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1*39 | | 39,000 | | | |
| *28* | *M* | *553311190* | *zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P* | *kus* | *55,000* | *850,78* | *46 792,90* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1*39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"1*16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| *29* | *M* | *553311210* | *zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1100 L/P* | *kus* | *55,000* | *948,57* | *52 171,35* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1*39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"1*16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| 30 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 55,000 | 436,15 | 23 988,25 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1*39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"1*16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| *31* | *M* | *553311210* | *zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1100 L/P* | *kus* | *55,000* | *948,57* | *52 171,35* | *CS ÚRS 2017 01* |
| 32 | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm ozn Z01 | kus | 55,000 | 38,25 | 2 103,75 | CS ÚRS 2017 01 |
| *33* | *M* | *553414100a* | *průvětrník mřížový hliníkový lakovaný s možností uzavření provázkovým táhlem 15x15 cmozn. Z01* | *kus* | *55,000* | *198,84* | *10 936,20* | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 065 206,19 | |
| 34 | K | 900001 | Demontáž madel | ks | 165,000 | 43,27 | 7 139,55 | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj ozn. b07"3*39 | | 117,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj ozn. b07"3*16 | | 48,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 165,000 | | | |
| 35 | K | 900002 | Stavební výpomoce pro řemesla | hod | 550,000 | 239,04 | 131 472,00 | |
| | VV | | "10hod na pokoj"(39+16)*10 | | 550,000 | | | |
| 36 | K | 900003 | Opracování prostupu střechy ZTI, těsnící manžeta odvětrávacího komínku v systému střešní krytiny | ks | 22,000 | 1 629,85 | 35 856,70 | |
| 37 | K | 900004 | D+M Kouřový autonomní hlásič na baterie | ks | 55,000 | 1 303,88 | 71 713,40 | |
| 38 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 2 221,940 | 74,91 | 166 445,53 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"(6,96+20,82+5,29+2,43)*39 | | 1 384,500 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"(6,60+14,22+21,28+5,29+4,95)*16 | | 837,440 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 221,940 | | | |
| 39 | K | 96105511a | Bourání betonových podlah a základových desek ze ŽB | m3 | 14,260 | 4 121,04 | 58 766,03 | |
| | VV | | "rýhy pro kanalizaci v přízemí ozn. b17" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj podlaha"2,30*0,40*0,40*27 | | 9,936 | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj podkladní beton"2,30*0,40*0,10*27 | | 2,484 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj podlaha"2,30*0,40*0,40*4 | | 1,472 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj podkladní beton"2,30*0,40*0,10*4 | | 0,368 | | | |
| | VV | | Součet | | 14,260 | | | |
| 40 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 1 285,605 | 69,00 | 88 706,75 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj celkem 16 ozn b01"(1,725+3,00+1,575*2+0,50+1,00)*2,70*16-0,90*2,00*3*16 | | 318,600 | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj celkem 39 ozn.b01"(4,55+0,40+1,70+1,60*2)*2,70*39-0,90*2,00*39 | | 967,005 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 285,605 | | | |
| 41 | K | 962041315 | Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm | m2 | 5,500 | 177,86 | 978,23 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn.b12 sokl koupelen" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1,00*0,10*39 | | 3,900 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"1,00*0,10*16 | | 1,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,500 | | | |
| 42 | K | 965042221 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 11,000 | 2 502,80 | 27 530,80 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn. 02" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1,00*1,00*0,20*39 | | 7,800 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"1,00*1,00*0,20*16 | | 3,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,000 | | | |
| 43 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 28,763 | 2 168,13 | 62 361,92 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn b03" | | | | | |
| | VV | | "Jednolůžkový byt celkem 1.patro 27"(1,65+2,86)*0,10*27 | | 12,177 | | | |
| | VV | | "Jednolůžkový byt celkem 2.patro 12"(1,65+2,86)*0,12*12 | | 6,494 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový byt celkem 1.patro 4"(1,65+2,86)*0,10*4 | | 1,804 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový byt celkem 2.patro 12"(1,65+2,86)*0,12*12 | | 6,494 | | | |
| | VV | | "pás v chodbičce jednolůžkový pokoj 1.patro"2,40*0,125*0,10*27 | | 0,810 | | | |
| | VV | | "pás v chodbičce jednolůžkový pokoj 2.patro"2,40*0,125*0,12*12 | | 0,432 | | | |
| | VV | | "pás v chodbičce dvoulůžkový pokoj 1.patro"2,40*0,125*0,10*4 | | 0,120 | | | |
| | VV | | "pás v chodbičce dvoulůžkový pokoj 2.patro"2,40*0,125*0,12*12 | | 0,432 | | | |
| | VV | | Součet | | 28,763 | | | |
| 44 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 248,050 | 46,46 | 11 524,40 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn b03" | | | | | |
| | VV | | "Jednolůžkový byt celkem 39"(1,65+2,86)*39 | | 175,890 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový byt celkem 16"(1,65+2,86)*16 | | 72,160 | | | |
| | VV | | Součet | | 248,050 | | | |
| 45 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 42,900 | 101,59 | 4 358,21 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn 13" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"(2,10*2+1,00)*0,15*39 | | 30,420 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"(2,10*2+1,00)*0,15*16 | | 12,480 | | | |
| | VV | | Součet | | 42,900 | | | |
| 46 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 466,200 | 224,46 | 104 643,25 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn b5" | | | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj celkem 16"0,90*2,00*4*16 | | 115,200 | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj celkem 39"0,90*2,00*5*39 | | 351,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 466,200 | | | |
| 47 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 243,000 | 194,10 | 47 166,30 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn b16 pro vybourání stoupačky na výšku pokojů 2x" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"39*2,70*2 | | 210,600 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"6*2,70*2 | | 32,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 243,000 | | | |
| 48 | K | 974031169 | Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném ZKD 100 mm hl rýhy | m | 243,000 | 43,03 | 10 456,29 | CS ÚRS 2017 01 |
| 49 | K | 977151213 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 25,200 | 2 828,06 | 71 267,11 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "do všech pokojů 2.np " | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj pro ÚT 2x"12*0,35*2 | | 8,400 | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj pro ZTI 1x"12*0,35 | | 4,200 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj pro ÚT 2x"12*0,35*2 | | 8,400 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj pro ZTI 1x"12*0,35 | | 4,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 25,200 | | | |
| 50 | K | 978011141 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu od 10% do 30 % | m2 | 2 221,940 | 23,90 | 53 104,37 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"(6,96+20,82+5,29+2,43)*39 | | 1 384,500 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"(6,60+14,22+21,28+5,29+4,95)*16 | | 837,440 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 221,940 | | | |
| 51 | K | 978013141 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu od 10% do 30 % | m2 | 2 611,290 | 19,12 | 49 927,86 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "na starých omítkách" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"((4,50+1,90+6,50*2+3,30+1,60+0,50*2+1,50*2)-(1,00*2,40+0,85*1,50*2))*39 | | 910,650 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokojů"((4,00+1,90+4,60*2+3,30+6,45*2+3,30*2+1,50*2+3,30*2)*2,70-(1,00*2,40*0,85*1,50*2+1,10*2,00*+0,90*2,00*4))*16 | | 1 700,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 611,290 | | | |
| 52 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 861,630 | 71,71 | 61 787,49 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn.b 08" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"((2,20+1,50)*2*2,10+(0,60+1,60)*0,80-0,90*2,10)*39 | | 600,990 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"((2,20+1,50)*2*2,10+(0,60+2,70)*0,80-0,90*2,10)*16 | | 260,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 861,630 | | | |
| | D | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 90 921,78 | |
| 53 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 2 221,940 | 40,92 | 90 921,78 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"(6,96+20,82+5,29+2,43)*39 | | 1 384,500 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"(6,60+14,22+21,28+5,29+4,95)*16 | | 837,440 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 221,940 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 461 719,29 | |
| 54 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace | t | 506,024 | 443,70 | 224 522,85 | CS ÚRS 2017 01 |
| 55 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 506,024 | 139,21 | 70 443,60 | CS ÚRS 2017 01 |
| 56 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10 578,744 | 6,10 | 64 530,34 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 556,776*19 | | 10 578,744 | | | |
| 57 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 471,751 | 162,98 | 76 885,98 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 471,751 | | 471,751 | | | |
| 58 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 22,401 | 543,28 | 12 170,02 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 22,401 | | 22,401 | | | |
| 59 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) | t | 5,531 | 1 015,94 | 5 619,16 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 5,531 | | 5,531 | | | |
| 60 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 6,093 | 1 238,69 | 7 547,34 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 505,776-(471,751+22,401+5,531) | | 6,093 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 61 366,09 | |
| 61 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 337,919 | 181,60 | 61 366,09 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 9 886 330,94 | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 305 109,49 | |
| 62 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 290,950 | 5,74 | 1 670,05 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"5,29*39 | | 206,310 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"5,29*16 | | 84,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 290,950 | | | |
| *63* | *M* | *111631500* | *lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg* | *t* | *0,087* | *52 807,12* | *4 594,22* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | 290,95*0,0003 | | 0,087 | | | |
| 64 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 28,520 | 5,74 | 163,70 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "rýhy pro kanalizaci v přízemí ozn. b17" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj podkladní beton"2,30*0,40*27 | | 24,840 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj podkladní beton"2,30*0,40*4 | | 3,680 | | | |
| | VV | | Součet | | 28,520 | | | |
| *65* | *M* | *111631500* | *lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg* | *t* | *0,009* | *52 807,12* | *475,26* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | 28,520*0,0003 | | 0,009 | | | |
| 66 | K | 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou | m2 | 290,950 | 143,43 | 41 730,96 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"5,29*39 | | 206,310 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"5,29*16 | | 84,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 290,950 | | | |
| 67 | K | 711113127 | Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou | m2 | 1 135,200 | 157,77 | 179 100,50 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "pod obklady" | | | | | |
| | VV | | "koupelny jednolůžkový pokoj"((3,35+1,70)*2*2,10-0,90*2,10)*39 | | 753,480 | | | |
| | VV | | "koupelny dvoulůžkový pokoj"((3,35+1,70)*2*2,10-0,90*2,10)*16 | | 309,120 | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj kuchyň"(0,60+1,60)*0,60*39 | | 51,480 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj kuchyň"(0,60+1,60)*0,60*16 | | 21,120 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 135,200 | | | |
| 68 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 319,470 | 60,83 | 19 433,36 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"5,29*39 | | 206,310 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"5,29*16 | | 84,640 | | | |
| | VV | | "rýhy pro kanalizaci v přízemí ozn. b17" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj podkladní beton"2,30*0,40*27 | | 24,840 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj podkladní beton"2,30*0,40*4 | | 3,680 | | | |
| | VV | | Součet | | 319,470 | | | |
| *69* | *M* | *628331590* | *pás těžký asfaltovaný se skelnou tkaninou* | *m2* | *367,391* | *147,77* | *54 289,37* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | 319,47*1,15 | | 367,391 | | | |
| 70 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 6,155 | 593,35 | 3 652,07 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 21 794,79 | |
| 71 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 287,595 | 14,34 | 4 124,11 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj koupelny"5,229*39 | | 203,931 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj koupelny"5,229*16 | | 83,664 | | | |
| | VV | | Součet | | 287,595 | | | |
| *72* | *M* | *283758890* | *deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 20 mm* | *m2* | *165,341* | *41,62* | *6 881,49* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj koupelny 1.patro"5,229*27*1,02 | | 144,007 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj koupelny 1.patro"5,229*4*1,02 | | 21,334 | | | |
| | VV | | Součet | | 165,341 | | | |
| *73* | *M* | *283759080* | *deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm* | *m2* | *128,006* | *83,12* | *10 639,86* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj koupelny 2.patro"5,229*12*1,02 | | 64,003 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj koupelny 2.patro"5,229*12*1,02 | | 64,003 | | | |
| | VV | | Součet | | 128,006 | | | |
| 74 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0,253 | 590,24 | 149,33 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | 725 | Zařizovací předměty, vybavení koupelen | | | | 1 522 055,70 | |
| 75 | K | 725001 | D+M Nerezová madla pro imobilní wc, jedno sklopné, jedno vod. pevné v provedení podle výpisu prvků ozn I01 | ks | 55,000 | 5 378,50 | 295 817,50 | |
| | VV | | 39+16 | | 55,000 | | | |
| 76 | K | 725002 | D+M Nerezová madla pro imobilní sprchu jedno vodorovné, jedno svislé v provedení podle výpisu prvků ozn.I02 | ks | 55,000 | 1 366,90 | 75 179,50 | |
| | VV | | 39+16 | | 55,000 | | | |
| 77 | K | 725003 | D+M Nerezové sklopné sedátko pro imobilní sprchu v provedení podle výpisu prvků ozn.I03 | ks | 55,000 | 6 682,38 | 367 530,90 | |
| | VV | | 39+16 | | 55,000 | | | |
| 78 | K | 725004 | D+M Nerezový kulatý bezdotykový koš 20l v provedení podle výpisu prvků ozn I04 | ks | 55,000 | 1 542,92 | 84 860,60 | |
| | VV | | 39+16 | | 55,000 | | | |
| 79 | K | 725005 | D+M Koupelnová skříňka se zrcadlem v provedení podle výpisu prvků ozn I05 | ks | 55,000 | 9 985,54 | 549 204,70 | |
| | VV | | 39+16 | | 55,000 | | | |
| 80 | K | 725006 | D+M Nerezový držák toaletního papíru v provedení podle výpisu prvků ozn.I06 | ks | 55,000 | 967,04 | 53 187,20 | |
| | VV | | 39+16 | | 55,000 | | | |
| 81 | K | 725007 | D+M Skleněná miska se záchodovou štětkou kotvená do stěny v provedení podle výpisu prvků ozn.I07 | ks | 55,000 | 782,33 | 43 028,15 | |
| | VV | | 39+16 | | 55,000 | | | |
| 82 | K | 725008 | D+M Miska na mýdlo s háčkem do sprchy v provedení podle výpisu prvků ozn.I08 | ks | 55,000 | 968,13 | 53 247,15 | |
| | VV | | 39+16 | | 55,000 | | | |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 632 109,91 | |
| 83 | K | 751001 | D+M Stropní axiální ventilátor s připojovacím flexibilním potrubím v provedení podle výpisu prvků ozn Z02 | ks | 55,000 | 7 442,98 | 409 363,90 | |
| | VV | | 39+16 | | 55,000 | | | |
| 84 | K | 751002 | D+M Střešní výfuková hlavice vč. izolace střešního prostupu v provedení podle výpisu prvků ozn Z03 | ks | 55,000 | 3 042,39 | 167 331,45 | |
| | VV | | 39+16 | | 55,000 | | | |
| 85 | K | 751111812 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí | kus | 149,000 | 271,64 | 40 474,36 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn.b09" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"3*39 | | 117,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"2*16 | | 32,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 149,000 | | | |
| 86 | K | 75111181a | Demontáž ventilátoru a komínku na střechu | kus | 55,000 | 271,64 | 14 940,20 | |
| | VV | | "ozn B9"55 | | 55,000 | | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 223 202,96 | |
| 87 | K | 763131471 | SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 290,950 | 725,83 | 211 180,24 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "koupelny"5,29*(39+16) | | 290,950 | | | |
| 88 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 290,950 | 27,71 | 8 062,22 | CS ÚRS 2017 01 |
| 89 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 4,041 | 980,08 | 3 960,50 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 3 296 609,25 | |
| 90 | K | 766001 | D+M Kuchyňská linka dl1600mm v provedení podle popisu prvků ozn. T01 | kus | 55,000 | 17 048,23 | 937 652,65 | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| 91 | K | 766002 | D+M Vestavěná skříň 900/400/2700 v provedení podle popisu prvků ozn. T02 | kus | 55,000 | 9 299,92 | 511 495,60 | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| 92 | K | 7663118 | Demontáž věšáku | kus | 39,000 | 217,31 | 8 475,09 | |
| | VV | | "ozn.b11" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| 93 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 39,000 | 644,33 | 25 128,87 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1*39 | | 39,000 | | | |
| *94* | *M* | *611629340a* | *dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1křídlé 80x197 cm, mřížka 400/100mm* | *kus* | *39,000* | *5 504,54* | *214 677,06* | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1*39 | | 39,000 | | | |
| 95 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 197,000 | 698,66 | 137 636,02 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn. 02L/P" | | | | | |
| | VV | | "Jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "Dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 55,000 | | | |
| | VV | | "ozn. 03L/P" | | | | | |
| | VV | | "Jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 55,000 | | | |
| | VV | | "ozn. 04L/P" | | | | | |
| | VV | | "Jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "Dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 55,000 | | | |
| | VV | | "ozn.05L/P" | | | | | |
| | VV | | "Dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 16,000 | | | |
| | VV | | "ozn.06L/P" | | | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 197,000 | | | |
| *96* | *M* | *611629360a* | *dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1křídlé 90x197 cm, mřížka 400/100 mm, madlo ozn.02L/P* | *kus* | *55,000* | *2 922,86* | *160 757,30* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | "ozn. 02L/P" | | | | | |
| | VV | | "Jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "Dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| *97* | *M* | *611629360b* | *dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1křídlé 90x197 cm, mřížka 400/100 mm, ozn.06L/P* | *kus* | *16,000* | *5 287,23* | *84 595,68* | |
| | VV | | "ozn.06L/P" | | | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,000 | | | |
| *98* | *M* | *611629360* | *dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1křídlé 90x197 cm* | *kus* | *16,000* | *2 775,09* | *44 401,44* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | "ozn.05L/P" | | | | | |
| | VV | | "Dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,000 | | | |
| *99* | *M* | *611629480* | *dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1křídlé 110x197 cm ozn. 03L/P* | *kus* | *55,000* | *3 512,87* | *193 207,85* | |
| | VV | | "ozn. 03L/P" | | | | | |
| | VV | | "Jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| *100* | *M* | *611629480a* | *dveře vnitřní hladké protipožární EW 30 DP3-C laminované imitace ořech plné 1křídlé vč. samozavírače 110x197 cm, štítek informačního systému hliník 150/100 mm, ozn. 04L/P* | *kus* | *55,000* | *13 020,32* | *716 117,60* | |
| | VV | | "ozn. 04L/P" | | | | | |
| | VV | | "Jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "Dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| 101 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování | kus | 236,000 | 207,53 | 48 977,08 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 39+197 | | 236,000 | | | |
| *102* | *M* | *549141020a* | *kování klika-klika,zámek vložkový, systém generálního klíče ozn. 04L/P* | *kus* | *55,000* | *1 216,95* | *66 932,25* | |
| | VV | | "ozn. 04L/P" | | | | | |
| | VV | | "Jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "Dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| *103* | *M* | *549146200a* | *klika - klika WC s možností venkovního otevření, matný nerez ozn. 02L/P a 05L/P* | *kus* | *71,000* | *721,48* | *51 225,08* | |
| | VV | | "ozn. 02L/P" | | | | | |
| | VV | | "Jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "Dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "ozn.05L/P" | | | | | |
| | VV | | "Dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 71,000 | | | |
| *104* | *M* | *549146220a* | *klika -klika, dozický zámek matný nerez ozn 01L/P+03L/P+06L/P* | *kus* | *110,000* | *433,54* | *47 689,40* | |
| | VV | | "ozn 01L/P | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"1*39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "ozn. 03L/P" | | | | | |
| | VV | | "Jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | "ozn.06L/P" | | | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 110,000 | | | |
| 105 | K | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m | kus | 39,000 | 300,98 | 11 738,22 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj ozn. b06"39 | | 39,000 | | | |
| 106 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 1800 | kus | 16,000 | 324,88 | 5 198,08 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj ozn. b06"16 | | 16,000 | | | |
| 107 | K | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní | kus | 55,000 | 157,55 | 8 665,25 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn.B10" | | | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"39 | | 39,000 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 55,000 | | | |
| 108 | K | 766691914 | Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 275,000 | 24,56 | 6 754,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn b5" | | | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj celkem 15"4*16 | | 64,000 | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj celkem 42"5*39 | | 195,000 | | | |
| | VV | | "ozn b15" | | | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"16 | | 16,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 275,000 | | | |
| 109 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 15,630 | 977,91 | 15 284,73 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 256 638,65 | |
| 110 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 290,950 | 488,95 | 142 260,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"5,29*39 | | 206,310 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"5,29*16 | | 84,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 290,950 | | | |
| *111* | *M* | *597614120a* | *dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné podle výběru investora* | *m2* | *320,045* | *315,10* | *100 846,18* | |
| | VV | | 290,95*1,10 | | 320,045 | | | |
| 112 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 290,950 | 21,73 | 6 322,34 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"5,29*39 | | 206,310 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"5,29*16 | | 84,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 290,950 | | | |
| 113 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 7,373 | 977,91 | 7 210,13 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 2 057 766,44 | |
| 114 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 1 930,990 | 16,30 | 31 475,14 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"(6,96+20,82+2,43)*39 | | 1 178,190 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"(6,60+14,22+21,28+4,95)*16 | | 752,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 930,990 | | | |
| 115 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 1 930,990 | 2,17 | 4 190,25 | CS ÚRS 2017 01 |
| 116 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 1 930,990 | 8,69 | 16 780,30 | CS ÚRS 2017 01 |
| 117 | K | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1 930,990 | 194,50 | 375 577,56 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"(6,96+20,82+2,43)*39 | | 1 178,190 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"(6,60+14,22+21,28+4,95)*16 | | 752,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 930,990 | | | |
| 118 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 1 970,980 | 27,16 | 53 531,82 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn b04 jednolůžkový pokoj"(8,13+20,56+2,25)*39 | | 1 206,660 | | | |
| | VV | | "ozn b04 dvoulůžkový pokoj"(7,44+14,10+21,28+4,95)*16 | | 764,320 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 970,980 | | | |
| 119 | K | 776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1 930,990 | 140,17 | 270 666,87 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"(6,96+20,82+2,43)*39 | | 1 178,190 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj"(6,60+14,22+21,28+4,95)*16 | | 752,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 930,990 | | | |
| *120* | *M* | *284110800* | *vinyové pásyl tl. 4,30mm, vlákno nylon 6.6,hustota vlákna 70 mil./m2,zátěž 33,R10,Bfl S1,útlum 20dB* | *m2* | *2 124,089* | *498,73* | *1 059 346,91* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | 1930,99*1,10 | | 2 124,089 | | | |
| 121 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 2 010,600 | 10,87 | 21 855,22 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj ozn. b04"((4,55+1,70+6,45+3,30+1,50+1,50)*2-(0,90*6))*39 | | 1 271,400 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj ozn.b04"((4,00+1,60+4,60+3,30+6,45+3,30+1,50+3,30)*2-(0,90*11))*16 | | 739,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 010,600 | | | |
| 122 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 1 991,450 | 16,30 | 32 460,64 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj"((4,50+1,70+6,50+3,30+1,50*2)*2-(0,80*2+0,90+1,10*3+0,85))*39 | | 1 222,650 | | | |
| | VV | | "dvolůžkový pokoj"((4,00+1,90+4,60+3,30+6,45+3,30+1,50+3,30)*2-(0,90*5+1,10*3+0,85))*16 | | 768,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 991,450 | | | |
| *123* | *M* | *614181510* | *lišta dřevěná dub 28x28 mm* | *m* | *2 031,279* | *85,84* | *174 364,99* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | 1991,45*1,02 | | 2 031,279 | | | |
| 124 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 1 970,980 | 5,43 | 10 702,42 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "ozn b04 jednolůžkový pokoj"(8,13+20,56+2,25)*39 | | 1 206,660 | | | |
| | VV | | "ozn b04 dvoulůžkový pokoj"(7,44+14,10+21,28+4,95)*16 | | 764,320 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 970,980 | | | |
| 125 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 13,693 | 497,65 | 6 814,32 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 967 409,19 | |
| 126 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1 135,200 | 488,95 | 555 056,04 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "koupelny jednolůžkový pokoj"((3,35+1,70)*2*2,10-0,90*2,10)*39 | | 753,480 | | | |
| | VV | | "koupelny dvoulůžkový pokoj"((3,35+1,70)*2*2,10-0,90*2,10)*16 | | 309,120 | | | |
| | VV | | "jednolůžkový pokoj kuchyň"(0,60+1,60)*0,60*39 | | 51,480 | | | |
| | VV | | "dvoulůžkový pokoj kuchyň"(0,60+1,60)*0,60*16 | | 21,120 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 135,200 | | | |
| *127* | *M* | *597610000* | *obkládačky keramické - podle výběru investora* | *m2* | *1 248,720* | *293,37* | *366 336,99* | *CS ÚRS 2017 01* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 1135,21+,10 | | 1 248,731 | | | |
| 130 | K | 781417R101 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 72,600 | 32,60 | 2 366,76 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "mezistěnová pekra kuchyň 1,6-1,4-0,6*2 'A07/3-60*16 | | 1,400 | | | |
| | VV | | "mezistěnová pekra kuchyň 0,6-1-1,4-0,6*2 'A07/3-60*16 | | 1,150 | | | |
| | VV | | Součet | | 72,600 | | | |
| 131 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 1 176,480 | 21,73 | 25 564,91 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "koupelny (mělníků)kolem pekry (12,20+1,70)*2*2,1-0,8-0,90*2,-10/742 | | 811,440 | | | |
| | VV | | "koupelny chodníčková pekry (12,20+1,70)*2*2,1-0,8-0,90*2,-10/715 | | 289,800 | | | |
| | VV | | "predsíňkoliečová pekry kuchyň 0,6-1-1,4)0,9-0,90*40 | | 55,440 | | | |
| | VV | | "mezistěnová pekra kuchyň 0,6-1-1,4)0,9-0,90*35 | | 19,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 176,480 | | | |
| 132 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 18,495 | 977,91 | 18 084,49 | CS ÚRS 2017 01 |
| | 0 | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 124 060,99 | |
| 133 | K | 783311401 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 310,525 | 104,74 | 32 524,29 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "skruteň 80-197/0,30-2,10*2+0,25*129+323 | | 90,525 | | | |
| | VV | | "skruteň 90-197/1,20-2,10*2+0,25*35 | | 71,500 | | | |
| | VV | | "skruteň 110-197/1,20-2,10*2+0,25*110 | | 148,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 310,525 | | | |
| 133 | K | 783317101 | Krycí jednonásobné syntetické standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 621,050 | 100,72 | 62 552,16 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "2x základní nátěr | | | | | |
| | VV | | "skruteň 80-197/0,30-2,10*2+0,25*129+323 | | 181,050 | | | |
| | VV | | "skruteň 90-197/1,20-2,10*2+0,25*35*2 | | 143,000 | | | |
| | VV | | "skruteň 110-197/1,20-2,10*2+0,25*110*2 | | 297,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 621,050 | | | |
| 133 | K | 783332101 | Tmelení okrové přitmelovací zámečnických konstrukcí disperzním tmelem | m2 | 310,525 | 93,34 | 28 984,48 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "skruteň 80-197/2,30-2,10*2+0,25*129+323 | | 90,525 | | | |
| | VV | | "skruteň 90-197/1,20-2,10*2+0,25*35 | | 71,500 | | | |
| | VV | | "skruteň 110-197/1,20-2,10*2+0,25*110 | | 148,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 310,525 | | | |
| | 0 | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 479 573,61 | |
| 134 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 7 141,110 | 28,36 | 203 089,08 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "obk. 3,4" | | | | | |
| | VV | | "strop jednodílčová pekra(18,13+30,36+2,25+1,45+2,84)*36 | | 1 382,580 | | | |
| | VV | | "strop chodníčková pekra(12,20+1,70)*2*2,1-0,8-0,90*2,-10/742 | | 289,800 | | | |
| | VV | | "stěny jednodílčová pekra(13,45+4,35+3,30+1,60+0,70)*2*2,70-(0,90*2,00*2)+2*39 | | 3 513,440 | | | |
| | VV | | "stěny dvoudílčová pekra(13,45+1,45)*4-3,30+6*2,70-(0,90*2,00*4)+2*16 | | 1 628,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 7 141,110 | | | |
| 135 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 5 567,550 | 14,89 | 82 900,82 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "strop 5321,94 | | 2 221,940 | | | |
| | VV | | "stěny na starých omítkách 5611,29 | | 2 611,290 | | | |
| | VV | | "stěny na starých omítkách bez obkladů734,32 | | 734,320 | | | |
| | VV | | Součet | | 5 567,550 | | | |
| 136 | K | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5 567,550 | 34,77 | 193 583,71 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "strop 5321,94 | | 2 221,940 | | | |
| | VV | | "stěny na starých omítkách 5611,29 | | 2 611,290 | | | |
| | VV | | "stěny na starých omítkách bez obkladů734,32 | | 734,320 | | | |
| | VV | | Součet | | 5 567,550 | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA

Objekt:

**02 - 02 ZTI**

KSO: CC-CZ:
Místo: NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA Datum: 10.11.2017

Zadavatel: IČ:
MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Petr KUČERA DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS podle projektové dokumentace pro stavební řízení. ! Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace

**Cena bez DPH** **2 115 957,18**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 2 115 957,18 | 15,00% | 317 393,58 |

**Cena s DPH** **v CZK** **2 433 350,76**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA

Objekt:

**02 - 02 ZTI**

Místo: NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA Datum: 10.11.2017

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **2 115 957,18** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 29 090,59 |
| 1 - Zemní práce | 16 539,70 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 12 550,89 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 086 866,59 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 400 694,41 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 600 739,05 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 994 189,39 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 91 243,74 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA

Objekt:

**02 - 02 ZTI**

Místo: NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA Datum: 10.11.2017

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **2 115 957,18** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 29 090,59 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 16 539,70 | |
| 1 | K | 132101102 | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3 | m3 | 19,375 | 279,89 | 5 422,87 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | (24+7)*(2,5*0,5*0,5) | | 19,375 | | | |
| | VV | | | | 0,000 | | | |
| | VV | | | | 0,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 19,375 | | | |
| 2 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 19,375 | 82,47 | 1 597,86 | CS ÚRS 2017 01 |
| 3 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 4,960 | 11,45 | 56,79 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 19,375-9,765-4,65 | | 4,960 | | | |
| 4 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 9,920 | 271,64 | 2 694,67 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 4,96*2 | | 9,920 | | | |
| 5 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 4,650 | 368,82 | 1 715,01 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | (31)*0,3*0,5 | | 4,650 | | | |
| *6* | *M* | *583373030* | *štěrkopísek frakce 0-8* | *t* | *18,600* | *271,64* | *5 052,50* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | 4,65*2 | | 9,300 | | | |
| | VV | | 9,3*2 "Přepočtené koeficientem množství | | 18,600 | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 12 550,89 | |
| 7 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 9,765 | 935,23 | 9 132,52 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 31*2,1*0,15 | | 9,765 | | | |
| 8 | K | 452384111 | Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 25000 mm2 | m | 15,500 | 220,54 | 3 418,37 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 15,5 | | 15,500 | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 2 086 866,59 | |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 400 694,41 | |
| 9 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 234,000 | 144,51 | 33 815,34 | CS ÚRS 2017 01 |
| 10 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 220,000 | 9,21 | 2 026,20 | CS ÚRS 2017 01 |
| 11 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 | m | 65,100 | 303,15 | 19 735,07 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 31*2,1 | | 65,100 | | | |
| 12 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | m | 245,000 | 486,78 | 119 261,10 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 7*24+7+4*7+6*7 | | 245,000 | | | |
| 13 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 22,000 | 277,07 | 6 095,54 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 24*0,3+0,3+6*0,6+0,5+20*0,3+2*0,6++2*0,6+2*1 | | 22,000 | | | |
| 14 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 55,500 | 304,24 | 16 885,32 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 24*0,6+0,2+0,8+6*0,8+0,7+20*0,6+2*1+10*1,4+2*0,8+5*1 | | 55,500 | | | |
| 15 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 156,500 | 364,00 | 56 966,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 24*1,8+0,1+6*4+0,8+20*2,1+20*1,8+2*1,2+2*4 | | 156,500 | | | |
| 16 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | m | 12,000 | 431,37 | 5 176,44 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 24*0,2+0,2+6*0,2+1,0+20*0,2+2*0,2+2*0,2 | | 12,000 | | | |
| 17 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 55,000 | 58,13 | 3 197,15 | CS ÚRS 2017 01 |
| 18 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 71,000 | 64,43 | 4 574,53 | CS ÚRS 2017 01 |
| 19 | K | 721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 55,000 | 1 955,82 | 107 570,10 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 24+31 | | 55,000 | | | |
| 20 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 22,000 | 1 085,48 | 23 880,56 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 22 | | 22,000 | | | |
| 21 | K | 721290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m | t | 4,540 | 259,69 | 1 178,99 | CS ÚRS 2017 01 |
| 22 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0,567 | 585,66 | 332,07 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 600 739,05 | |
| 23 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 1 675,000 | 15,43 | 25 845,25 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 1675 | | 1 675,000 | | | |
| 24 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 1 675,300 | 230,35 | 385 905,36 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 24*(13,5+13)+6*(13,5+13)+4*(1,3+1,4+18+16,5)+26,5 | | 970,300 | | | |
| | VV | | 20*26,5+2*(18+16,5)+4*26,5 | | 705,000 | | | |
| | VV | | | | 0,000 | | | |
| | VV | | | | 0,000 | | | |
| | VV | | | | 0,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 675,300 | | | |
| 25 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 43,200 | 285,77 | 12 345,26 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 14*(1,4+1,4)+4*1 | | 43,200 | | | |
| | VV | | | | 0,000 | | | |
| | VV | | | | 0,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 43,200 | | | |
| 26 | K | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 1 675,300 | 40,42 | 67 715,63 | CS ÚRS 2017 01 |
| 27 | K | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 43,200 | 43,25 | 1 868,40 | CS ÚRS 2017 01 |
| 28 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 298,000 | 245,56 | 73 176,88 | CS ÚRS 2017 01 |
| 29 | K | 722230101 | Demontáž rozvodů přípomoce vysekávíní a odsekávání | hod | 150,000 | 217,31 | 32 596,50 | |
| 30 | K | 722290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 1,800 | 361,83 | 651,29 | CS ÚRS 2017 01 |
| 31 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 1,214 | 522,64 | 634,48 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 994 189,39 | |
| 32 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubor | 55,000 | 137,99 | 7 589,45 | CS ÚRS 2017 01 |
| 33 | K | 725119125 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 55,000 | 521,55 | 28 685,25 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 31+24 | | 55,000 | | | |
| *34* | *M* | *642360710* | *klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap* | *kus* | *55,000* | *5 402,41* | *297 132,55* | *CS ÚRS 2017 01* |
| 35 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 55,000 | 107,57 | 5 916,35 | CS ÚRS 2017 01 |
| 36 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 55,000 | 467,22 | 25 697,10 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 55 | | 55,000 | | | |
| *37* | *M* | *642110230* | *umyvadlo keramické závěsné bezbariérové 64 x 55 cm bílé* | *kus* | *55,000* | *3 196,68* | *175 817,40* | *CS ÚRS 2017 01* |
| 38 | K | 725590812 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m | t | 55,000 | 1 412,54 | 77 689,70 | CS ÚRS 2017 01 |
| 39 | K | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | soubor | 298,000 | 56,50 | 16 837,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 110*2+39*2 | | 298,000 | | | |
| *40* | *M* | *551410400* | *ventil rohový mosazný DN 15 1/2"* | *kus* | *220,000* | *106,48* | *23 425,60* | *CS ÚRS 2017 01* |
| 41 | K | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | kus | 55,000 | 249,91 | 13 745,05 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 55 | | 55,000 | | | |
| *42* | *M* | *551456150* | *baterie umyvadlová nástěnná páková-páka 150 mm chrom* | *kus* | *55,000* | *1 903,66* | *104 701,30* | *CS ÚRS 2017 01* |
| 43 | K | 725840850 | Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 | kus | 55,000 | 120,61 | 6 633,55 | CS ÚRS 2017 01 |
| 44 | K | 725840860 | Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových | kus | 55,000 | 8,41 | 462,55 | CS ÚRS 2017 01 |
| 45 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 55,000 | 391,16 | 21 513,80 | CS ÚRS 2017 01 |
| *46* | *M* | *551455940* | *baterie sprchová páková 150mm chrom* | *kus* | *55,000* | *1 724,38* | *94 840,90* | *CS ÚRS 2017 01* |
| *47* | *M* | *551455310* | *kompletni sprchový* | *kus* | *55,000* | *1 618,98* | *89 043,90* | *CS ÚRS 2017 01* |
| 48 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 110,000 | 11,30 | 1 243,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 49 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 2,276 | 1 412,54 | 3 214,94 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | 91 243,74 | |
| 50 | K | 726111204 | Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce | soubor | 22,000 | 434,63 | 9 561,86 | CS ÚRS 2017 01 |
| *51* | *M* | *552817060* | *montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, výška 114 cm, tloušťka nádržky 8cm* | *kus* | *22,000* | *3 694,33* | *81 275,26* | *CS ÚRS 2017 01* |
| 52 | K | 998726112 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m | t | 0,396 | 1 026,81 | 406,62 | CS ÚRS 2017 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA

Objekt:

## 03 - 03 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA Datum: 10.11.2017

Zadavatel: IČ:
MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Petr KUČERA DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS podle projektové dokumentace pro stavební řízení. ! Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace. Všechna zařízení na potrubí topné vody ( armatury, potrubí, čerpadla, atd) musí být pro topnou vodu do 100°C, PN6, kvalita materiálu armatur mosaz ev. lepší. Nedílnou součástí výpisu materiálu je také technická zpráva a výkresy. Barva otopných těles bílá, není li označeno jinak, barvu všech otopných těles před objednáním nechat odsouhlasit investorem a architektem .Izolace potrubí pro uložení do podlah a do stěn musí být určená pro zabetonování (povrchová úprava izolace) Tento výpis materiálu neslouží jako dílenská dokumentace. V případě použití jiných materiálů a zařízení než je zde uvedeno je nutno ověřit technické parametry nových použitých materiálů a zařízení tak, aby parametry novýchmateriálů a zařízení byly stejné či lepší než navržených. Rozvody potrubí a armatury jsouvč.fitinek, redukcí, přechodek (např. ocel/uhlíková ocel při napojení na stávající potrubí), adaptérů atd a montáží. Upevnění otopných těles - otopná tělesa budou uložena na konzolách a držácích, které

**Cena bez DPH** **627 350,79**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 627 350,79 | 15,00% | 94 102,62 |

**Cena s DPH** **v CZK** **721 453,41**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA

Objekt:

**03 - 03 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**

Místo: NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA

Datum: 10.11.2017

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA

Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **627 350,79** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 627 350,79 |
| 713 - Izolace tepelné | 10 930,22 |
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | 344 758,73 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 78 705,55 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 181 456,45 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 11 499,84 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA
Objekt:
**03 - 03 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ**

Místo: NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA
Datum: 10.11.2017

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA
Projektant: Ing. Petr KUČERA
Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **627 350,79** | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 627 350,79 | |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 10 930,22 | |
| 1 | K | 713411150 | Izolace tepelné potrubí pro otopná tělesa, potrubí v podlaze a při průchodu stropem, potrubí průměr 18 a 22mm, dod+mtz, komplet | m | 202,000 | 54,11 | 10 930,22 | |
| | D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí | | | | 344 758,73 | |
| 2 | K | 733110811 | Stavební výpomoce- prostupy pro potrubí do stěn, přípomoce při osazování otopných těles, zaplentování prostupů po osazení potrubí, vč.potřebného materiálu atd. - celkem | hod | 55,000 | 271,64 | 14 940,20 | |
| 3 | K | 733110812 | Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky z pryžovou vložkou - dod.+mtz | kus | 46,000 | 78,23 | 3 598,58 | |
| 4 | K | 733110814 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí mezi požárními úseky, vč. atestů a certifikátů | kus | 46,000 | 2 933,73 | 134 951,58 | |
| 5 | K | 733110815 | Určení a označení (na potrubí a do výkresů) které potrubí je přívodní a kterévratné v místech napojení nových potrubí na stávající, průzkum stávajícího systému vytápění ke stanovení průběhu stávajících rozvodů | hod | 40,000 | 271,64 | 10 865,60 | |
| 6 | K | 733110820 | Demontáže | hod | 130,000 | 271,64 | 35 313,20 | |
| 7 | K | 733113120 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení ocelové přípojky DN 15 (napojení otopných těles) | kus | 110,000 | 87,79 | 9 656,90 | |
| 8 | K | 733113121 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení ocelové přípojky DN 15-20 (napojení nových potrubí na stávající) | kus | 38,000 | 129,30 | 4 913,40 | |
| 9 | K | 733113128 | Uložení, upevnění chrániček na potrubí | kus | 24,000 | 236,87 | 5 684,88 | |
| 10 | K | 733121218 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 57x2,9 | m | 16,000 | 648,68 | 10 378,88 | CS ÚRS 2017 01 |
| 11 | K | 733122230 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním, vně pozinkovaná, vč.fitinek a spojů, 15x1,2 | m | 85,000 | 257,52 | 21 889,20 | |
| 12 | K | 733122231 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním, vně pozinkovaná, vč.fitinek a spojů, 18x1,2 | m | 298,000 | 265,12 | 79 005,76 | |
| 13 | K | 733122232 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním, vně pozinkovaná, vč.fitinek a spojů, 22x1,5 | m | 35,000 | 290,11 | 10 153,85 | |
| 14 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 418,000 | 8,15 | 3 406,70 | CS ÚRS 2017 01 |
| | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury | | | | 78 705,55 | |
| 15 | K | 734221560 | Ventil závitový termostaticky přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání, kv 0,6, plynulé nastavení, s fitinkami pro napojení na potrubí z uhlíkové oceli | kus | 55,000 | 554,15 | 30 478,25 | |
| 16 | K | 734221684 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem, pro ventily k žebříčkům | kus | 55,000 | 412,90 | 22 709,50 | |
| 17 | K | 734261736 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním, uzavírací a regulační, s napojením na potrubí z uhlíkové oceli, kv1,35 | kus | 55,000 | 463,96 | 25 517,80 | |
| | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 181 456,45 | |
| 18 | K | 735000912 | Vyregulování systému | hod | 50,000 | 271,64 | 13 582,00 | |
| 19 | K | 735000913 | Vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému | hod | 30,000 | 217,31 | 6 519,30 | |
| 20 | K | 735164523 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu | kus | 55,000 | 331,40 | 18 227,00 | |
| 21 | K | 735164552 | Ocelové žebříčkové těleso, spodní krajní napojení, rozměry1820.450, výkon při teplotách 75/55 a ti 24°C 600W, vč. upevnění a uložení | kus | 55,000 | 2 602,33 | 143 128,15 | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 11 499,84 | |
| 22 | K | 783425428 | Nátěry potrubí (neizolovaného) | m | 216,000 | 53,24 | 11 499,84 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA
Objekt:
04 - 04 ELEKTROINSTALACE
Soupis:

## A - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.11.2017

Zadavatel:
MĚSTO ČESKÁ LÍPA

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Petr KUČERA

IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **922 748,98**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 922 748,98 | 15,00% | 138 412,35 |

**Cena s DPH** **v CZK** **1 061 161,33**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA

Objekt:

04 - 04 ELEKTROINSTALACE

Soupis:

**A - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE**

Místo: Datum: 10.11.2017

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **922 748,98** |
| D1 - 1). Přivolávací systém | 603 470,29 |
| D2 - 2). Sdělovací rozvody Telefon, LAN,STA-materiál | 170 638,13 |
| D3 - Elektromontážní práce | 148 640,56 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA
Objekt:
04 - 04 ELEKTROINSTALACE
Soupis:
**A - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE**

Místo: Datum: 10.11.2017

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA
Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **922 748,98** | |
| | D | D1 | 1). Přivolávací systém | | | | 603 470,29 | |
| *1* | *M* | *Pol1* | *Server přivolávacího systému (viz technická zpráva)* | *ks* | *1,000* | *103 419,38* | *103 419,38* | |
| *2* | *M* | *Pol2* | *Základnová stanice přivolávacího systému (převaděč signálu)* | *ks* | *4,000* | *8 669,71* | *34 678,84* | |
| *3* | *M* | *Pol3* | *Kapesní jednotka pro obsluhující perzonál* | *ks* | *3,000* | *8 573,01* | *25 719,03* | |
| *4* | *M* | *Pol4* | *Nabíjecí stojánek pro kapesní jednotku* | *ks* | *3,000* | *2 401,31* | *7 203,93* | |
| *5* | *M* | *Pol5* | *Ochranné pouzdro pro kapení jednotku* | *ks* | *3,000* | *641,07* | *1 923,21* | |
| *6* | *M* | *Pol6* | *UPS-záložní zdroj pro Server* | *ks* | *1,000* | *5 378,50* | *5 378,50* | |
| *7* | *M* | *Pol7* | *Náramek s nouzovým tlačítkem* | *ks* | *55,000* | *1 542,92* | *84 860,60* | |
| *8* | *M* | *Pol8* | *Nástěnné přivolávací tlačítko* | *ks* | *55,000* | *3 683,46* | *202 590,30* | |
| *9* | *M* | *741000039* | *Kabel LAN UTP* | *m* | *370,000* | *39,12* | *14 474,40* | |
| *10* | *M* | *Pol9* | *Rozšíření LAN sítě* | *ks* | *1,000* | *7 823,28* | *7 823,28* | |
| *11* | *M* | *741* | *Datová dvoj zásuvka LAN* | *ks* | *3,000* | *717,13* | *2 151,39* | |
| *12* | *M* | *743112278* | *Elektoinstalační lišta LV 20x20* | *m* | *100,000* | *51,07* | *5 107,00* | |
| *13* | *M* | *743112316* | *Ochranná plast. trubka do DN 25* | *m* | *370,000* | *35,86* | *13 268,20* | |
| *14* | *M* | *71000032* | *MTZ+DOD Zemnicí kabel CYA6* | *m* | *100,000* | *30,42* | *3 042,00* | |
| *15* | *M* | *Pol10* | *Ostatní drobný nespecifikovaný materiál* | *kpl* | *1,000* | *27 816,10* | *27 816,10* | |
| *16* | *M* | *Pol11* | *Úprava pro osazení základ_stanice* | *hod* | *4,000* | *543,28* | *2 173,12* | |
| *17* | *M* | *974031120* | *stavební úpravy sekání rých ve stěně* | *m* | *50,000* | *35,86* | *1 793,00* | |
| *18* | *M* | *973031100* | *Úprava zdi pro osazení účast. zásuvky* | *ks* | *3,000* | *1 358,21* | *4 074,63* | |
| *19* | *M* | *Pol12* | *Montáž komplet + zprovoznění* | *kpl* | *1,000* | *55 973,38* | *55 973,38* | |
| | D | D2 | 2). Sdělovací rozvody Telefon, LAN,STA-materiál | | | | 170 638,13 | |
| *20* | *M* | *341110018* | *Koaxiální kabel 75 Ω Belden* | *m* | *120,000* | *39,12* | *4 694,40* | |
| *21* | *M* | *74161020* | *Účastnická zásuvka TV-STA* | *ks* | *56,000* | *358,57* | *20 079,92* | |
| *22* | *M* | *74161023* | *Zásuvka pro telefon+ovl_dveří* | *ks* | *56,000* | *336,84* | *18 863,04* | |
| *23* | *M* | *7410000514* | *naspojkování na stáv. Kabel telefon* | *ks* | *112,000* | *168,42* | *18 863,04* | |
| *24* | *M* | *741000037* | *Telefonní kabel SYKFY 10x2x0,5* | *m* | *295,000* | *60,85* | *17 950,75* | |
| *25* | *M* | *973031100.1* | *Úprava otvorů pro osazení úč. zasuvky* | *Ks* | *112,000* | *48,90* | *5 476,80* | |
| *26* | *M* | *741000050* | *Ocelová konstrukce všeobecně* | *kg* | *15,000* | *1 358,21* | *20 373,15* | |
| *27* | *M* | *743112316.1* | *Ochranná trubka do DN 25* | *m* | *295,000* | *41,29* | *12 180,55* | |
| *28* | *M* | *Pol14* | *Ostatní drobný nespecifikovaný materiál* | *kpl* | *1,000* | *20 101,48* | *20 101,48* | |
| *29* | *M* | *743112280* | *Elektroinstalační lišta LV 40x40* | *m* | *500,000* | *64,11* | *32 055,00* | |
| | D | D3 | Elektromontážní práce | | | | 148 640,56 | |
| 30 | K | 971032200 | Průrazy zdivem pro sděl.rozvody | kpl | 112,000 | 86,93 | 9 736,16 | |
| 31 | K | 974031120 | stavební úpravy sekání rých ve stěně | m | 580,000 | 30,42 | 17 643,60 | |
| 32 | K | Pol15 | Demontáže stávaj. sděl. rozvodů | kpl | 1,000 | 17 167,75 | 17 167,75 | |
| 33 | K | Pol16 | Montáže sdělovacích rozvodů | kpl | 1,000 | 104 093,05 | 104 093,05 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA
Objekt:
04 - 04 ELEKTROINSTALACE
Soupis:

## B - SILNOPROUD

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 10.11.2017

Zadavatel:
MĚSTO ČESKÁ LÍPA
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Petr KUČERA
IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **4 871 515,92** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 4 871 515,92 | 15,00% | 730 727,39 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** | | **5 602 243,31** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA
Objekt:
04 - 04 ELEKTROINSTALACE
Soupis:
**B - SILNOPROUD**

Místo: Datum: 10.11.2017

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA
Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **4 871 515,92** |
| D0 - Materiál + dodávky + celkem | 4 762 003,92 |
| D1 - 1). Zařízení - dodávky rozvaděče celkem | 1 246 107,35 |
| D2 - Rozvaděč RB-B6- 1np rozvodnice Sesterna- IP40 12mod | 24 485,69 |
| D3 - Rozv.RB_XX rozvodnice byt.-jednolůžko IP 40- 18modul | 875 276,22 |
| D4 - Rozvaděč RB_XX- rozvodnice byt. dvojlůžko IP 40- 18modul | 346 345,44 |
| D5 - 2.) Materiál | 2 505 389,91 |
| D6 - Elektromontážní práce | 1 010 506,66 |
| D7 - Ostatní práce | 109 512,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA
Objekt:
04 - 04 ELEKTROINSTALACE
Soupis:
**B - SILNOPROUD**

Místo: Datum: 10.11.2017

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA
Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **4 871 515,92** | |
| | D | D0 | Materiál + dodávky + celkem | | | | 4 762 003,92 | |
| | D | D1 | 1). Zařízení - dodávky rozvaděče celkem | | | | 1 246 107,35 | |
| | D | D2 | Rozvaděč RB-B6- 1np rozvodnice Sesterna- IP40 12mod | | | | 24 485,69 | |
| *1* | *M* | *21000000011* | *Rozvaděč RB-B6- 1np rozvodnice Sesterna- IP40 12mod* | *ks* | *1,000* | *6 736,71* | *6 736,71* | |
| *0* | *M* | *210000012* | *rošt . DIN lišty* | *ks* | *1,000* | *488,95* | *488,95* | |
| *0* | *M* | *210000030* | *Trofázová přípojnice-hřeben* | *ks* | *1,000* | *114,09* | *114,09* | |
| *0* | *M* | *210000040* | *Jenofázový jistič 10A/1B* | *ks* | *2,000* | *162,98* | *325,96* | |
| *0* | *M* | *210000111* | *Proudový chránič s nadproud.ochranou 10A/30mA -typ A* | *ks* | *1,000* | *1 347,34* | *1 347,34* | |
| *0* | *M* | *210000112* | *Proudový chránič s nadproud. Ochr. 16A/30mA -typ A* | *ks* | *5,000* | *1 716,77* | *8 583,85* | |
| *0* | *M* | *210000034* | *Ochranná svorkovnice PE+N* | *ks* | *7,000* | *239,04* | *1 673,28* | |
| *0* | *M* | *210000010* | *řadová svorka do 10 mm2* | *ks* | *3,000* | *54,33* | *162,99* | |
| *0* | *M* | *210000008* | *řadová svorka do 4 mm2* | *ks* | *5,000* | *32,60* | *163,00* | |
| *0* | *M* | *210000030.1* | *Trojfázová přípojnice* | *ks* | *1,000* | *152,12* | *152,12* | |
| *0* | *M* | *Pol18* | *Ostatní nespecif. Materiál* | *kpl* | *1,000* | *434,63* | *434,63* | |
| *0* | *M* | *210000016* | *Označ. štítek přístroje* | *ks* | *7,000* | *43,46* | *304,22* | |
| *0* | *M* | *210000017* | *Označ. štítek okruhu* | *ks* | *7,000* | *43,46* | *304,22* | |
| *0* | *M* | *2101900002* | *MTŽ Rozvodnice* | *ks* | *1,000* | *2 281,79* | *2 281,79* | |
| *0* | *M* | *210000016.1* | *Označení rozvaděče* | *ks* | *1,000* | *108,66* | *108,66* | |
| *0* | *M* | *210000030.2* | *MTZ, sestaveni, montáž +kompletace* | *ks* | *1,000* | *1 303,88* | *1 303,88* | |
| | D | D3 | Rozv.RB_XX rozvodnice byt.-jednolůžko IP 40- 18modul | | | | 875 276,22 | |
| 2 | K | 210000011 | Rozv.RB_XX rozvodnice byt.-jednolůžko IP 40- 18modul | ks | 39,000 | 7 019,22 | 273 749,58 | |
| | VV | | "39ks"1*39 | | 39,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000012.1* | *Rošt-DIN lišty* | *ks* | *39,000* | *488,95* | *19 069,05* | |
| *0* | *M* | *210000052* | *Trojpólový vypinač 25A/400V* | *ks* | *39,000* | *358,57* | *13 984,23* | |
| *0* | *M* | *210000030.3* | *Trojfázová přípojnice-hřeben* | *ks* | *39,000* | *114,09* | *4 449,51* | |
| *0* | *M* | *210000112.1* | *Proudový chránič s nadpr. ochranou 10A/2P/0,03A* | *ks* | *39,000* | *1 684,18* | *65 683,02* | |
| *0* | *M* | *210000120* | *Proudový chránič trojfázový 25A/4P/0,03A* | *ks* | *39,000* | *2 401,31* | *93 651,09* | |
| *0* | *M* | *210000024* | *Jenofázový jistič 6A/1B* | *ks* | *39,000* | *152,12* | *5 932,68* | |
| *0* | *M* | *210000040.1* | *Jenofázový jistič 10A/1B* | *ks* | *78,000* | *162,98* | *12 712,44* | |
| | VV | | 2*39 | | 78,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000041* | *Jednofázový jistič 16A/1B* | *ks* | *156,000* | *135,82* | *21 187,92* | |
| | VV | | 4*39 | | 156,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000034* | *Ochranná svorkovnice PE+N* | *ks* | *273,000* | *239,04* | *65 257,92* | |
| | VV | | 7*39 | | 273,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000010* | *řadová svorka do 10 mm2* | *ks* | *117,000* | *54,33* | *6 356,61* | |
| | VV | | 3*39 | | 117,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000008* | *řadová svorka do 4 mm2* | *ks* | *390,000* | *32,60* | *12 714,00* | |
| | VV | | 10*39 | | 390,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000016* | *Označ. štítek přístroje* | *ks* | *390,000* | *43,46* | *16 949,40* | |
| | VV | | 10*39 | | 390,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000017* | *Označ. štítek okruhu* | *ks* | *312,000* | *43,46* | *13 559,52* | |
| | VV | | 8*39 | | 312,000 | | | |
| *0* | *M* | *Pol19* | *Ostatní nespecif. mat.* | *kpl* | *39,000* | *1 629,85* | *63 564,15* | |
| | VV | | 1*39 | | 39,000 | | | |
| *0* | *M* | *2101900002* | *MTŽ Rozvodnice* | *ks* | *39,000* | *2 281,79* | *88 989,81* | |
| | VV | | 1*39 | | 39,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000016.1* | *Označeni rozvaděče* | *ks* | *39,000* | *108,66* | *4 237,74* | |
| | VV | | 1*39 | | 39,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000031* | *MTZ, sestaveni, montáž +kompletace* | *ks* | *39,000* | *2 390,45* | *93 227,55* | |
| | VV | | 1*39 | | 39,000 | | | |
| | D | D4 | Rozvaděč RB_XX- rozvodnice byt. dvojlůžko IP 40- 18modul | | | | 346 345,44 | |
| *0* | *M* | *210000012.1* | *Rošt-DIN lišty* | *ks* | *16,000* | *488,95* | *7 823,20* | |
| | VV | | "16 ks"1*16 | | 16,000 | | | |
| *3* | *M* | *210000011* | *Rozvaděč RB_XX- rozvodnice byt. dvojlůžko IP 40- 18modul* | *ks* | *16,000* | *8 431,75* | *134 908,00* | |
| | VV | | "16 ks"1*16 | | 16,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000052* | *Trojpólový vypinač 25A/400V* | *ks* | *16,000* | *358,57* | *5 737,12* | |
| *0* | *M* | *210000112.2* | *Proudový chránič s nadproud. ochr. 10A/2P/0,03A* | *ks* | *16,000* | *1 523,37* | *24 373,92* | |
| *0* | *M* | *210000118* | *Proudový chránič trojfázový 25A/4P/0,03A* | *ks* | *16,000* | *2 053,61* | *32 857,76* | |
| *0* | *M* | *210000024.1* | *Jednofázový jistič 6A/1B* | *ks* | *16,000* | *157,55* | *2 520,80* | |
| *0* | *M* | *210000040.1* | *Jenofázový jistič 10A/1B* | *ks* | *16,000* | *162,98* | *2 607,68* | |
| *0* | *M* | *210000041* | *Jednofázový jistič 16A/1B* | *ks* | *96,000* | *135,82* | *13 038,72* | |
| | VV | | 6*16 | | 96,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000010* | *řadová svorka do 10 mm2* | *ks* | *48,000* | *54,33* | *2 607,84* | |
| | VV | | 3*16 | | 48,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000008.1* | *řadová svorka do 4 mm2* | *ks* | *160,000* | *32,60* | *5 216,00* | |
| | VV | | 10*16 | | 160,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000030.4* | *Trojfázová přípojnice- hřeben* | *ks* | *16,000* | *114,09* | *1 825,44* | |
| | VV | | 1*16 | | 16,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000034.1* | *Ochranná přípojnice PE+N* | *ks* | *32,000* | *114,09* | *3 650,88* | |
| | VV | | 2*16 | | 32,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000016.2* | *Označ. Štítek přístroje* | *ks* | *192,000* | *54,33* | *10 431,36* | |
| | VV | | 12*16 | | 192,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000017.1* | *Označ. Štítek okruhu* | *ks* | *192,000* | *43,46* | *8 344,32* | |
| | VV | | 12*16 | | 192,000 | | | |
| *0* | *M* | *Pol20* | *Ostatní nespecif. mat.* | *kpl* | *16,000* | *1 629,85* | *26 077,60* | |
| | VV | | 1*16 | | 16,000 | | | |
| *0* | *M* | *2101900002* | *MTŽ Rozvodnice* | *ks* | *16,000* | *2 281,79* | *36 508,64* | |
| | VV | | 1*16 | | 16,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000016.1* | *Označeni rozvaděče* | *ks* | *16,000* | *108,66* | *1 738,56* | |
| | VV | | 1*16 | | 16,000 | | | |
| *0* | *M* | *210000032* | *MTZ, sestaveni, montáž +kompletace* | *ks* | *16,000* | *1 629,85* | *26 077,60* | |
| | VV | | 1*16 | | 16,000 | | | |
| | D | D5 | 2.) Materiál | | | | 2 505 389,91 | |
| *0* | *M* | *7410000020* | *Kabel CYKY-J 3x2,5* | *m* | *4 500,000* | *45,64* | *205 380,00* | |
| *0* | *M* | *7410000019* | *Kabel CYKY- J 3x1,5* | *m* | *3 950,000* | *35,86* | *141 647,00* | |
| *0* | *M* | *7410000021* | *Kabel CYKY-J 5x1,5* | *m* | *190,000* | *47,81* | *9 083,90* | |
| *0* | *M* | *7410000024* | *Kabel CYKY-J 7x1,5* | *m* | *1 200,000* | *55,41* | *66 492,00* | |
| *0* | *M* | *741000016* | *Krabice s ekvipotenciální přípojnici PA* | *ks* | *56,000* | *880,12* | *49 286,72* | |
| *0* | *M* | *741000032* | *Vodič CYA-6zž* | *m* | *680,000* | *28,25* | *19 210,00* | |
| *0* | *M* | *7410000033* | *Vodič H07-VK 10* | *m* | *2 800,000* | *41,29* | *115 612,00* | |
| *0* | *M* | *743112280* | *Elektroinstalační lišta LV 40x40* | *m* | *500,000* | *64,11* | *32 055,00* | |
| *0* | *M* | *741000045* | *Dvojzásuvka zapuštěná 16A/230V s clonkami, IP 40* | *ks* | *567,000* | *283,59* | *160 795,53* | |
| *0* | *M* | *741000067* | *Bezpečnostni zátka do zásuvky* | *ks* | *584,000* | *32,60* | *19 038,40* | |
| *0* | *M* | *741000044* | *Jednonásobná zásuvka zapuštěná* | *ks* | *59,000* | *264,04* | *15 578,36* | |
| *0* | *M* | *7410000048* | *Jednopólový vypínač pod omitku 10A/230V, IP40* | *ks* | *239,000* | *306,41* | *73 231,99* | |
| *0* | *M* | *7410000035* | *Sériový vypínač pod omitku ř.5 10A/230V, IP40* | *ks* | *1,000* | *358,57* | *358,57* | |
| *0* | *M* | *747111126* | *Střídavý přepínač pod omitku ř. 6, 10A/230V, IP40* | *ks* | *112,000* | *336,84* | *37 726,08* | |
| *0* | *M* | *740000056* | *Zářivkové svitidlo , parabol. reflektor.235 EP, 2x35W/230V* | *ks* | *2,000* | *3 650,86* | *7 301,72* | |
| *0* | *M* | *Pol21* | *Elektronický předřadník* | *ks* | *2,000* | *162,98* | *325,96* | |
| *0* | *M* | *740000078* | *Lineární trubice zářivka 1x35W/230V* | *ks* | *4,000* | *48,90* | *195,60* | |
| *0* | *M* | *741000031* | *Vodič CYA- 4zž* | *m* | *840,000* | *22,82* | *19 168,80* | |
| *0* | *M* | *748123143* | *Svitidlo bytové s komp. zářivkou 1x26W/230V, IP40* | *ks* | *57,000* | *2 847,89* | *162 329,73* | |
| *0* | *M* | *748123147* | *Svitidlo bytové s komp. zář. 2x18W/230V, IP40* | *ks* | *112,000* | *3 072,81* | *344 154,72* | |
| *0* | *M* | *748123146* | *Svitidlo bytové s komp. zářivkou,1x18W/230V, IP40* | *ks* | *126,000* | *2 792,48* | *351 852,48* | |
| *0* | *M* | *748123142* | *Svitidlo bytové s opál sklem , 1x24W/230V, IP40* | *ks* | *2,000* | *2 346,98* | *4 693,96* | |
| *0* | *M* | *740000062* | *Kompaktní zářivka 26W/230V, G24* | *ks* | *57,000* | *39,12* | *2 229,84* | |
| *0* | *M* | *740000061* | *Kompaktní zářivka 18W/230V, G24* | *ks* | *350,000* | *39,12* | *13 692,00* | |
| *0* | *M* | *741000060* | *Svorka* | *ks* | *170,000* | *19,56* | *3 325,20* | |
| *0* | *M* | *Pol22* | *Snímač přítomnosti + pohybu IP43 pro osv+vent-sprcha* | *ks* | *55,000* | *1 347,34* | *74 103,70* | |
| *0* | *M* | *741000006* | *Ochranná trubka ohebná do DN 25* | *ks* | *4 200,000* | *28,25* | *118 650,00* | |
| *0* | *M* | *7410000043* | *Sporáková kombinace malá* | *ks* | *55,000* | *995,29* | *54 740,95* | |
| *0* | *M* | *741000050* | *Ocelová konstrukce všeobecně* | *kg* | *15,000* | *1 358,21* | *20 373,15* | |
| *0* | *M* | *743411111* | *Přístrojová krabice KPR 68* | *ks* | *352,000* | *48,90* | *17 212,80* | |
| *0* | *M* | *Pol23* | *Příprava silového napájeni pro ZS přivolávací. systém* | *kpl* | *1,000* | *2 716,42* | *2 716,42* | |
| *0* | *M* | *741000013* | *Odbočná krabice KO68 s víčkem* | *ks* | *10,000* | *43,46* | *434,60* | |
| *0* | *M* | *741000016.1* | *Krabicová rozvodka KR 68 s víčkem* | *ks* | *567,000* | *115,18* | *65 307,06* | |
| *0* | *M* | *971032200* | *Průrazy zdivem* | *kpl* | *149,000* | *168,42* | *25 094,58* | |
| *0* | *M* | *740000009* | *Nouzové svitidlo LED 2W/230V, 1 hod IP40 s piktogramy* | *ks* | *113,000* | *2 166,61* | *244 826,93* | |
| *0* | *M* | *Pol24* | *Ostatní drobný nespecif. materiál* | *kpl* | *1,000* | *27 164,16* | *27 164,16* | |
| | D | D6 | Elektromontážní práce | | | | 1 010 506,66 | |
| *0* | *M* | *Pol25* | *Demontáže stáv. elektroinstalace* | *kpl* | *1,000* | *48 895,48* | *48 895,48* | |
| *0* | *M* | *Pol26* | *Montáže celkem* | *kpl* | *1,000* | *961 611,18* | *961 611,18* | |
| | D | D7 | Ostatní práce | | | | 109 512,00 | |
| 0 | K | 974031120 | stavební úpravy sekání rých ve stěně | m | 3 600,000 | 30,42 | 109 512,00 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA

Objekt:

## VRN - VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: CC-CZ:
Místo: NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA Datum: 10.11.2017

Zadavatel: IČ:
MĚSTO ČESKÁ LÍPA DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Petr KUČERA DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS podle projektové dokumentace pro stavební řízení. ! Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

**Cena bez DPH** **494 387,69**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 494 387,69 | 15,00% | 74 158,15 |

**Cena s DPH** **v CZK** **568 545,84**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA

Objekt:

**VRN - VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo: NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA

Datum: 10.11.2017

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA

Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **494 387,69** |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 494 387,69 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 108 656,64 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 108 656,63 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 59 761,15 |
| VRN5 - Finanční náklady | 54 328,32 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 162 984,95 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA

Objekt:

## VRN - VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA Datum: 10.11.2017

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Projektant: Ing. Petr KUČERA

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **494 387,69** | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 494 387,69 | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 108 656,64 | |
| 1 | K | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení | Kč | 1,000 | 54 328,32 | 54 328,32 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "VRN dle SoD bod 2.5.9" | | | | | |
| | VV | | "Fotodokumentace skutečného provedení"1 | | 1,000 | | | |
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | 54 328,32 | 54 328,32 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "VRN dle SoD bod 2.5.1"1 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 108 656,63 | |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 108 656,63 | 108 656,63 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "VRN dle SoD bod 2.5.2"1 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 59 761,15 | |
| 4 | K | 044002000 | Revize a zkoušky | kč | 1,000 | 21 731,33 | 21 731,33 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "VRN dle SoD bod 2.5.3"1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "revize přivolávacího systému hod 8" | | | | | |
| | VV | | "revize slaboprodu hod 12" | | | | | |
| | VV | | "revize silnoproudu hod 38" | | | | | |
| | VV | | "zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 - 1718,5m" | | | | | |
| | VV | | "zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 125 vodou - 491m" | | | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 5 | K | 045203000 | Kompletační činnost | Kč | 1,000 | 16 298,49 | 16 298,49 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "VRN dle SoD bod 2.5.4"1 | | 1,000 | | | |
| 6 | K | 045303000 | Koordinační činnost | Kč | 1,000 | 21 731,33 | 21 731,33 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "VRN dle SOD bod 2.5.5"1 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | 54 328,32 | |
| 7 | K | 051002000 | Pojistné | Kč | 1,000 | 54 328,32 | 54 328,32 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "VRN dle SoD bod 2.5.6"1 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 162 984,95 | |
| 8 | K | 071203000 | Provoz dalšího subjektu | Kč | 1,000 | 162 984,95 | 162 984,95 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "VRN dle SoD bod 2.5.8"1 | | 1,000 | | | |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|---|---|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|---|---|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

## Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |

# Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|---|---|---|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |