

Výkopy č. V6A, V7A, V13A, V14A, V15A, V12B, V13B, V14B, V25B - budou prováděný současně, po dobu cca max. 1 měsíce a v době letních prázdnin.
Nákladní a autobusová doprava bude vedená po objízdných trasách - viz. DIO1.
Vlastní prostor staveniště bude ohraničen zábranami pro označení uzavírky - Z4a.
Týden před zahájením stavby, zhotovitel osadí značku B28 + E13 (Rekonstrukce v době od do)

OBECNĚ:
Stavba musí zajistit bezpečné pěší trasy a vazby. Tam, kde to územní a stavebně technické podmínky nevyloučí, budou provizorní pěší trasy zajištěny také pro bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Přes výkopy budou osazeny provizorní lávky, které svou šířkou vyhoví kapacitě pěšího provozu a zabezpečením budou odpovídat požadavkům na provoz dětských kočárků a invalidních vozíků. Na místech, kde to situace vyžaduje, bude pěší provoz od stavby oddělen provizorním oplocením. Pro usměrnění pohybu pěších budou dle potřeby instalovány informační tabule.

Opatření během stavby musí být operativně přizpůsobena jejímu průběhu tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz všech zúčastněných (vozidel, chodců i pracovníků stavby). Bude-li to situace na stavbě vyžadovat, bude vyčleněn vyškolený pracovník (pracovníci) stavby, který bude zajišťovat dodržení a organizování provozu tak, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a plynulost.

Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Svislé dopravní značky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, VL 6 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací, část VL 6.1 Svislé dopravní značky a část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky vydané Ministerstvem dopravy a spojů.
Ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., §77, odstavec (1), písmeno c), je nutno tuto přílohu chápat jako pracovní - o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích požádá ve stanovené lhůtě investor nebo dodavatel příslušný správní úřad po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie. Výše uvedené doklady pak budou přiloženy k žádosti o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb.,§25.

LEGENDA DZ:

Stavba

IP10a Dočasné dopravní značení

S



výškový systém: BPV, souřadnicový systém: S-JTSK

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa	Zpracovatel: GREBNER INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, spol. s r.o. Jeseniova 52, 130 00 Praha 3, telefon: 222 581 021, fax: 271 774 495, e-mail: grebner@grebner.cz	Zpracovatel části:		Paré:
Kraj / Obec: Liberecký / Česká Lípa	SOD objednatele: B05-7204/2015	Zodp. projektant:	Ing.Čermák	
Název akce: VODOVOD ČASTOLOVICE		Vypracoval:	Ing.Mlynarčík	
		Kontrola:	Ing.Čermák	
		HIP:	Ing. Vokurková	
		Měřítko: -	Formát: 8xA4	Datum: 12/2017
Příloha: **Dopravně inženýrská opatření Situace DIO 2**		Číslo zakázky: PGI 2060/15		Stupeň: DPS
		Číslo přílohy: F.1.2		Změna:

soubor: F:\PGI 2060-15 VODOVOD ČASTOLOVICE\DIO\DIO.DWG, rozvržení: DIO 2, revize: 14.06.2018, tisk: 20.06.2018, 13:34