

Stavba: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

Datum:

JKSO:

P.Č.	KC N	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	předpokládané množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Plný popis	Poznámky
1	2	3	4	5	6	7	8		

Rekonstrukce uliční vpusť 50/50 cm

1	221	919735112	řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	520,000	55,00	28 600,00	řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hl přes 50 do 100 mm	1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody
2	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm	m ²	560,000	115,00	64 400,00	Odstranění podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50m ² živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100mm.	1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu hmot na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50m ² živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100mm. 2. U ploch menších než 50m ² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50m ² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7011 až -7013, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového laža a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živičnými posíalky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100mm, do 200mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytu, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčných ploch částí C01 toho katalogu. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytu se zvlášt nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3m u cen -7111 až -7146 a přes 20m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22 -1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714., -718. a -724. nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně.
3	001	130901103	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m ³	50,000	1 050,00	52 500,00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklepeny horninou nebo sypáninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou ba) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, bb) z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění vykopu z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění vykopu, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění vykopu se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
4	001	130901121	Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m ³	120,000	2 200,00	264 000,00	Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách z betonu prostého neprokládaného	1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukci ze zdiva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklepeny horninou nebo sypáninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukci při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukci a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou ba) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin,

							b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsaným projektem tak, že na 1 m ² projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m ³ výkopku nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje se cenou 121 10-1101 Sejmůt ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocenuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuťněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-.. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m ³ uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopu. 6. Ceny -1205 a -1206 se stanoví individuálně podle výběru konkrétní skládky.		
12	001	171201202	Poplatek za skládku zemina 270*1.7	t	486,000	80,00	38 880,00	Poplatek za skládku zemina	1. Soubor cen neobsahuje ceny. Tyto se stanoví individuálně podle výběru konkrétní skládky.
13	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	200,000	80,00	16 000,00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhuťnění zásypy s mírou zhuťnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b), oceň se zásyp individuálně. 2. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trati vody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhuťněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratič se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 3. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 4. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tentotéž objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obrysů potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu . 6. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m ³ na 1 m vedení - je-li výkop neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Načládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . - je-li výkop lehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . Odkopávky a prokopávky nezapájené a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m ³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepisuje, že se zbylý výkop bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění vykopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmírnění objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkop neodklízí, nybíž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 7. 6. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 7. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťněných násypů, není-li projektem předepsáno zhuťnění rozprostření zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuťnění rozprostření zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.5, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 8. Míru zhuťnění předepisuje projekt.
14	58 3	583313400	kamenivo ležené drobné frakce 0-4 lřida A 200*1.67	t	306,000	210,00	64 260,00	včetně dopravy	

15	221	572751113	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 100 mm	m2	340,000	980,00	333 200,00	Vyspravení krytu vozovky po překopech pro inženýrské sítě živícíou směsi z kameniva třeného nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhuňení tl. 100mm.	<p>1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sítě a) trvalé b) dočasné (předepiše-li je projekt).</p> <p>2. V cenách jsou započteny náklady na : a) postřik živící infltrační, který se oceňuje cenami souboru cen 573 1.-Postřik živící infltrační části A 01 tohoto katalogu, b) zdřsnovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-Zdřsnovací posyp litého asfaltu, části A 01, 572 40-Posyp živícího podkladu nebo krytu, části C 01 tohoto katalogu.</p>
16	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	160,000	100,00	16 000,00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněních gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	<p>1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub a těsnicích kroužků. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.</p> <p>2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitych pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.</p> <p>3. Ztratné lze dohodnout: - u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 % - u trub polyetylenových ve směrné výši 1,5 % - u těsnicích kroužků ve směrné výši 2,0 %</p>
17	271	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na polrubí z trub z PVC těsněních kroužkem otevřený výkop DN 200	ks	160,000	190,00	30 400,00	Montáž tvarovek na polrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněních gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	<p>1. Napojení trubních řadů z trub PVC na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně.</p> <p>2. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnicích kroužků. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %, u těsnicích kroužků ve výši 2,0 %.</p>
18	271	895941311	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	ks	40,000	850,00	34 000,00	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	<p>1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříži; osazení mříži se oceňuje cenami souboru cen 899 20-. 1 Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříži se oceňuje ve specifikaci d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.</p> <p>3. Ztratné lze dohodnout u betonových dílců ve výši 1 %, u kameninových dílců ve výši 1,5 %.</p>
19	271	899203111	Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	ks	120,000	600,00	72 000,00	Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříži, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
20	99 9	999110008	Dodávka mříže 500x500 D 400	ks	120,000	1 793,00	215 160,00		
21	99 9	999180040	Dodávka UV koše kalového pozink.	ks	160,000	475,00	76 000,00		
22	99 9	999120032	Dodávka trouby PVC kanal. 150/1000 mm	ks	120,000	105,00	12 600,00		
23	99 9	999120133	Dodávka tvarovky PVC kanal. koleno DN 150	ks	120,000	75,00	9 000,00		
24	99 9	999180045	Dodávka - vpusť horní díl TBV 500/200	ks	120,000	150,00	18 000,00		
25	99 9	999180042	Dodávka - vpusť střední díl TBV 500/300	ks	120,000	170,00	20 400,00		
26	99 9	999180041	Dodávka - vpusť dno TBV 600/400	ks	120,000	240,00	28 800,00		
27	99 9	999980002	Dodávka - vpusť krycí deska TBV 600/80	ks	100,000	180,00	18 000,00		
28	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	130,000	250,00	32 500,00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z trub ostatních z plastických hmot nebo sklolaminátových vodovod nebo kanalizace včetně drobných objektů v otevřeném výkopu	<p>1. Užití cen je vymezeno: a) nejmenší skladovací plochou 50 m² + 1,30 m²/t, největší dopravní vzdálenost je 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžším skrádka na povrchu a 50 m ve štole b) příplatky -6115 až -6119 lze použít jen v případech, kdy nejsou splněny podmínky podle odst. a).</p>

Oprava kanal. šachty

29	221	919735112	Rezání stávajícího živícného krytu hl do 100 mm	m	320,000	55,00	17 600,00	Rezání stávajícího živícného krytu nebo podkladu hl přes 50 do 100 mm	1. V cenách jsou započteny i náklady na spořebu vody
30	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živících tl 100 mm	m ²	200,000	115,00	23 000,00	Odstranění podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50m ² živících, o tl. vrstvy přes 50 do 100mm.	1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50m ² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50m ² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7011 až -7013, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze štěrkopíska, říčního, struskového nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového ložení a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živícími postříky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100mm, do 200mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živících podkladů nebo krytu, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčných plochy části C01 toho to ceniku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3m u cen -7111 až -7146 a přes 20m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22 -1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714.., -718. a -724. nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně.
31	221	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého	m ³	30,000	2 200,00	66 000,00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého neprokládaného	1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdíva nebo z betonu ve výkopu při provádění zemních prací, jsou-li zdíva nebo beton obklopeny horninou nebo sypáninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zárezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdíva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovni terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou ba) ze zdíva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, bb) z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopu se oceňuje jako přemístění výkopu z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopu, příp. 162 . 0-1. Vodorovné přemístění výkopu se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdíva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
32	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	54,000	118,00	6 372,00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
33	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	54,000	110,00	5 940,00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourat hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
34	221	979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez přiměsi	t	54,000	250,00	13 500,00	Poplatek za skládku asfaltových povrchů bez přiměsi	1. Soubor cen neobsahuje ceny. Tyto se stanoví individuálně podle výběru konkrétní skládky.

35	271	894401111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS 29/80/9	ks	80,000	120,00	9 600,00	Osazení betonových dílců pro šachty skruži rovných TBS 29/80/9	1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.
36	99 9	999180029	Prstenec TBW-Q 625/120/90	ks	80,000	280,00	22 400,00		
37		899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	ks	80,000	600,00	48 000,00	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	1. Cena 899 10-1111 lze použít i pro osazení rektifikáčních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
38	99 9	999110009	Poklop kruhový DN 600 BEGU s odvětr. 400	D	ks	80,000	2 300,00	184 000,00	
39	R	999980001	Celková rekonstrukce kanalizační šachty	ks	40,000	6 200,00	248 000,00		
40	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	100,000	250,00	25 000,00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z trub ostatních z plastických hmot nebo sklolaminátových vodovod nebo kanalizace včetně drobných objektů v otevřeném výkopu	1. Užití cen je vymezeno: a) nejmenší skladovací plochou 50 m ² + 1,30 m ² /t, největší dopravní vzdálenost je 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžším skládka na povrchu a 50 m ve štole b) příplatky -6115 až -6119 lze použít jen v případech, kdy nejsou splněny podmínky podle odst. a).

Celkem - Oprava kanal. šachty

669 412,00

Ostatní práce

41	99 9	999980002	Kryt dvorní vpusť průměr 30cm	ks	40,000	520,00	20 800,00		
42		899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	ks	60,000	500,00	30 000,00	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg	1. Cena 899 10-1111 lze použít i pro osazení rektifikáčních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
43	R	999980003	Propojení ul. vpusť na stávající potrubí (vysazení odbočky na stáv. potrubí, napojení vpusť, obetonování)	ks	30,000	900,00	27 000,00		
44	R	999980004	Proplach potrubí tlakovým vozem	hod	400,000	1 250,00	500 000,00		
45	R	HZS-NP	Hodinová zúčtovací sazba-blíže neurčené práce, které nelze zařadit do vyjmenovaných položek	hod	1 200,000	235,00	282 000,00		
46	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	100,000	100,00	10 000,00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněních gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub a těsnicích kroužků. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylénových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek používaných pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: - u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 % - u trub polyetylénových ve směrné výši 1,5 % - u těsnicích kroužků ve směrné výši 2,0 %
47	271	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněních kroužkem otevřený výkop DN 200	ks	100,000	190,00	19 000,00	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněních gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	1. Napojení trubních řádů z trub PVC na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. 2. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnicích kroužků. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %, u těsnicích kroužků ve výši 2,0 %.
48	99 9	999120042	Dodávka trouby PVC KG 200/1000 mm	ks	100,000	150,00	15 000,00		
49	99 9	999120143	Dodávka tvarovky PVC koleno DN 200/45	ks	100,000	145,00	14 500,00		

50	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	60,000	90,00	5 400,00	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	<p>1. Ceny jsou určeny:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspároványch jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0.- Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceniku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07- Očištění vybouraných dlažebních kostek. <p>3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.</p> <p>4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) z obrubníků a krajníků cenami souboru cen 979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot, b) dlažebních kostek cenami souboru cen 979 08-2 Vodorovná doprava suti.
51	221	917762111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	190,00	11 400,00	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého též značky	<p>1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,</p> <p>b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách 76-2111 a 86-2111 též náklady na zřízení bočních opěr.</p> <p>2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.</p>
52	59 2	592174500	Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	ks	60,000	145,00	8 700,00		
53	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	100,000	40,00	4 000,00	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	<p>1. Ceny jsou určeny:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspároványch jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0.- Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceniku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07- Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceniku. <p>3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.</p> <p>4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) z obrubníků a krajníků cenami souboru cen 979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot, b) dlažebních kostek cenami souboru cen 979 08-2 Vodorovná doprava suti.
54	221	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	100,000	220,00	22 000,00	Osazení záhonového obrubníku betonového s ložem z betonu prostého tř. C 12/15, tl. 50 až 100 mm se zalitím a zařením spár cementovou maltou, obrubníku s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	<p>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.</p> <p>2. Část lože přesahující tloušťku 100 mm se oceňuje cenou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby.</p>
55	59 2	592172110	Obrubník betonový zahraniční Granitoid ABO 100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	ks	100,000	59,00	5 900,00		
56	99 9	999980006	Dodávka prýžové mříže 50/50 vč. osazení	ks	30,000	1 847,00	55 410,00		
57	99 9	999980007	Dodávka prýžové mříže 60/50 vč. osazení	ks	30,000	1 999,00	59 970,00		
58	99 9	999980008	Dodávka prýžové mříže 53/41 vč. osazení	ks	30,000	1 747,00	52 410,00		
59	99 9	999980009	Dodávka plastové mříže 50/50 vč. osazení	ks	30,000	3 465,00	103 950,00		
60	R	HZS-PK	Hodinová zúčtovací sazba-prohlídka kanalizace kamerou	hod	80,000	1 100,00	88 000,00		

61	R	HZS-TP	Hodinová zúčtovací sazba-technická pomoc (zpracování návrhů řešení, zajištění potřebných dokladů a vylýčení inž. sítí)	hod	100,000	400,00	40 000,00		
62	R	KZS-DP	Kilometrová zúčtovací sazba-doprava pracovníků a materiálu na stavbu	km	500,000	16,00	8 000,00		
63			Čištění uliční vpusti - umístění dopravních značek, demontáž mříže, vytažení separačního koše s vyklopením na dopravní prosledek, vymýtí šachty UV vč. Odzkoušení průchodnosti napojení na řad, vložení separačního koše, nasazení mříže a umytí okolí UV (2.500 ks ročně/za 4 roky)	ks	10 000,000	140,00	1 400 000,00		
64			Čištění akodrénu s rozebiratelnou mříží - umístění dopravních značek, odstranění a očištění mřížek, odstranění (vylázení) sedimentu, vypláchnutí acodrénu, odzkoušení odtoku, sestavení acodrénu, upevnění mřížek, opláchnutí okolí acodrénu (500 bm 2xročně /za 4 roky)	bm	4 000,000	35,00	140 000,00		
65			Čištění kompaktních betonových štěrbinových žlabů - umístění dopravních značek, otevření instalacní šachty, zajištění proti ostřiku štěrbinového žlabu, vyčištění žlabu tlakovou vodou, proplach napojení na stoku, uzavření šachty, , oplach okolí štěrbinového žlabu (100 bm ročně/za 4 roky)	bm	400,000	60,00	24 000,00		

Celkem - Ostatní práce

2 947 440,00

Celkem bez DPH

5 321 146,00 Kč
1 117 440,66 Kč
6 438 586,66 Kč

DPH

Celkem včetně DPH