



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



ODKAZY PRO BOURACÍ PRÁCE

- 0

DEMONTÁŽ VEDENÍ HROMOSVODU, STOLANŮ, ANTENNÍHO STOLÁŘU, STÍTKU S Č.P., ZVONKU, REKLAMNÍCH TABULÍ, SVÍTIDEL, ČIDLA, DEMONTÁŽ OKENNÍCH VnitřNÍCH ZALUZÍÍ
- 1

DEMONTÁŽ KLEMPŘÍSKÝCH VYROBKŮ (PARAPETY, ATIKA)
- 2

DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VYROBKŮ (ŽEBŘÍKY, ZABRÁDÍ)
- 3

OSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLU U STÍTOVÝCH STĚN
- 4

OKOPÁNÍ STAVAJÍCÍCH OMÍTEK Z 25% Z CELKOVÉ PLOCHY
- 5

DEMONTÁŽ OKENNÍCH KOVOVÝCH MRIZÍ
- 6

DEMONTÁŽ FASÁDNÍCH VPLNÍ OTVORŮ
- 7

DEMONTÁŽ MEZOOKENNÍCH VLOŽEK (NEJNÍ VYTVOUČEN VRSKÝTÍ AZBESTU)
- 8

UBOURÁNÍ BETONOVÉHO PANELU PRO ZVETŘSENÍ DVERNÍHO OTVORU
- 9

KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ CELE KONSrukCE STŘEŠNÍHO PROSKLENÉHO SVETLIKU
- 10

ODSTRANENÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PO HORNÍ HRANÝ STROPNÍHO PANELU
- 11

VYBOURÁNÍ OKAPOVÉHO BETONOVÉHO CHODNÍČKU KOLEM OBIEKTU
- 12

ODKRYTÍ ZEMINY AŽ K ZÁKLADOVÉMU PRÁHU PRO KZS
- 13

S NÁSLEDNÍM VYKOPEM NA UROVENĚ -0,570 m
- 14

VYBOURÁNÍ STROPU STAVAJÍCÍ SACHTY, VYUŽITÍ PROSTORU SACHTY PRO MONTÁŽNÍ PROSTOR PRO SÍŤ TZB, PO JEJICH PROVEDENÍ SACHTY ZASYPAT
- 15

PRELOŽKA FASÁDNÍHO PILÍRE ELEKTRO
- 16

VYBOURÁNÍ PROSTUPU KANALIZACE STROPEN/SÍŤECHOU
- 17

VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO VZT ZÁŘÍZENÍ
- 18

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH TZB PRVKŮ (HLAVNICE)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSrukCE
- BOURANÉ KONSrukCE
- BOURANÉ KONSrukCE V PŮHLEDU
- BOURANÉ VPLNĚ
- VYKOP ZEMINY PRO KZS
- VYKOP STĚRKODŘTĚ A SUTĚ
- STAVAJÍCÍ ZEMINA
- STAVAJÍCÍ MASÝ ZE STĚRKODŘTĚ A SUTĚ
- A1 B1 C1 D1

STAVAJÍCÍ SKLADBY KONSrukCI
- VIZ DOKUMENT D.2.1.1

Investor:		Město Česká Lipa náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lipa IČ: 002 60 428; DIČ: CZ 002 60 428
Generální projektant:		Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sidlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov
Projektant části PD:		Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sidlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov
Místo stavby:		Červeného kříže č. p. 2563, 470 06 Česká Lipa
Kraj:		Liberecký kraj
Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro provedení stavby - DPS
HIP:		Ing. Miroslav Fejfar
Projektant:		Bc. Vítězslav Immler
Odpovědný projektant:		Ing. Miroslav Fejfar
Název stavby:		„Stavební upravy knižnovy č. p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra“
Stavební objekt:		D.2 SO - 02 Regenerace obvodového pláště
Část dokumentace:		D.2.1 Architektonicko - stavební řešení
Název dokumentu :		Stav a bourací práce - příčné řezy A-A, B-B
Číslo dokumentu:		D.2.1.7
Měřítko:		1:50