

ODKAZY PRO BOURACÍ PRÁCE

0 DEMONTÁŽ VEDENÍ HROMOSVODU, STOJANŮ, ANTÉNNÍHO STOŽÁRU, ŠTÍTKU U Č.P., ZVONKU, REKLAMNÍCH TABULÍ, SVÍTIDEL, ODLA, DEMONTÁŽ DEZINFEKCI VNITŘNÍCH ZAŘÍZENÍ

1 DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ (PARAPETY, ATIKA)

2 DEMONTÁŽ ZAMEDNICKÝCH VÝROBKŮ (ŽEBŘÍKY, ZÁBRADLÍ)

3 ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLU U ŠTÍTOVÝCH STĚN

4 OKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK Z 25% Z CELKOVÉ PLOCHY

5 DEMONTÁŽ OKENNÍCH KOVOVÝCH MŘÍŽÍ

6 DEMONTÁŽ HASÁKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

7 DEMONTÁŽ MEZIKŘÍDLOVÝCH VOZŮK DENÍ V OLOUCEN VÝSKYT ASBESTU

8 ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PANELŮ PRO ZVĚTŠENÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ

9 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ CELÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PROSKLENÉHO SVĚTLÍKU

10 ODSTRANĚNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PO HORNÍ HRANY STROPNÍHO PANELU

11 VYBOURÁNÍ OKAPOVÉHO BETONOVÉHO CHODNÍČKU KOLEM OBJEKTU

12 ODKOPY V ZEMINY AŽ K ZÁKLADOVÉMU PRAHU PRO KZS

13 VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY PODLAHY V 1.NP

14 VYBOURÁNÍ NK VÝKOPEM NA ÚROVEŇ -0,572 m

15 DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH NENOSNÝCH SADROVÝCH PŘÍČEK, VČ.DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE, VYLEŽTĚ PROSTUPU

16 DVOJITÝ HVG SOKOLOVSKÝ VENTILÁTOR PRO SÍŤŤ TZB, PO JEHO PROVEDENÍ ŠACHTU ZAZDÍVKY

17 PŘÍLOŽKA FASÁDNÍHO PLUK ELEKTRO

18 VYBOURÁNÍ PROSTUPU KANALIZACE STROPEM/STŘECHOU

19 VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO VZT ZAŘÍZENÍ

20 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH TZB PRVKŮ (HLAVICE)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V PŮDORYSU
- BOURANÉ VÝPLNĚ
- VÝKOP ZEMINY PRO KZS VÝKOP ŠTĚRKOPÍSKU A ŠUTR
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- STÁVAJÍCÍ KÁCP ZE ŠTĚRKOPÍSKU A ŠUTR
- A1 B1 C1 D1 STÁVAJÍCÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ - VIZ. DOKUMENTY D.2.1.1

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ DEMONTÁŽE NA ŠÁLPAVÝCH VRSTVY PODLAH JSOU POPSOVÁNY V OBJEKTU 3D-01 - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY.

POZN. 1) VYŘEZ PANNYTÉHO PANELU PRO ODAZENÍ NOVÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ V. 1150 mm, VČETNĚ SEŘEZNUTÍ ATIKY O 450 mm
POZN. 2) DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE STROPU POMOCÍ OCELOVÉHO PROFILU IPE 160 A TRAPEZOVÉHO PLECHU TR 40/180/1,0

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

PRAVÁ ČÁST

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA, ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
P1.01	ZÁDVEŘÍ + SCHODIŠTĚ	19,08	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,35 m
P1.02	SKLADOVÁ KOMORA	1,60	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
P1.03	WC	4,66	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,80 m
P1.04	CHODBA	18,92	STÁVAJÍCÍ PVC	
P1.05	UMÝVÁRNA - MUŽI	11,05	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,35 m
P1.06	PISÁRKOVÉ STANÍ - MUŽI	5,92	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,35 m
P1.07	WC - MUŽI	1,35	STÁVAJÍCÍ KER. DL	NOVÝ OBKL.: V=1,80 m
P1.08	ÚPRAVA KNIH	8,01	STÁVAJÍCÍ PVC	
P1.09	KNIHOVNA - DOSPĚLÉ	110,04	STÁVAJÍCÍ PVC	
P1.10	KUCHYŇKA	10,08	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,50 m
P1.11	SATNA	10,90	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
P1.12	VÝTAH	1,08	--	

STŘEDOVÁ ČÁST

S1.01	ZÁDVEŘÍ	1,63	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
S1.02	CHODBA	6,38	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
S1.03	ZAMĚDNICKÁ DÍLNA	8,80	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,50 m
S1.04	SATNA	8,05	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,80 m
S1.05	PŘEDSÍŇ WC	1,71	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=2,10 m
S1.06	WC	1,25	STÁVAJÍCÍ KER. DL	OBKL.: N=2,00 m
S1.07	SCHODIŠTĚ	2,23	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
S1.08	SKLAD - ARCHIV	4,29	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
S1.09	CHODBA	27,12	STÁVAJÍCÍ KER. DL	OBKL.: N=2,97 m
S1.10	SKLAD	5,91	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
S1.11	SKLAD	10,30	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
S1.12	CHODBA	14,84	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
S1.13	SATNA, ÚKRYZA	4,12	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
S1.14	SKLAD	5,67	STÁVAJÍCÍ PVC	
S1.15	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	11,27	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=2,10 m
S1.16	SKLAD	36,15	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=2,10 m
S1.17	SKLAD	20,15	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
S1.18	PŘÍZEMNA	12,45	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=2,10 m
S1.19	CHODBA	7,69	STÁVAJÍCÍ KER. DL	OBKL.: N=2,97 m
S1.20	SKLAD	12,69	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
S1.21	WC (NEVYUŽÍVANÉ)	1,63	STÁVAJÍCÍ KER. DL	OBKL.: N=2,00 m
S1.22	PŘEDSÍŇ WC (NEVYUŽÍVANÉ)	1,40	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=2,10 m
S1.23	SPRCHA (NEVYUŽÍVANÁ)	1,55	STÁVAJÍCÍ KER. DL	OBKL.: N=2,00 m
S1.24	ÚKLID (NEVYUŽÍVANÉ)	1,41	STÁVAJÍCÍ KER. DL	OBKL.: N=2,00 m
S1.25	SKLAD	5,28	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
S1.26	VEMOVNÍ WC (NEVYUŽÍVANÉ)	6,14	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,35 m
S1.27	KANCELÁŘ	12,69	STÁVAJÍCÍ KER. DL	

LEVÁ ČÁST

L1.01	ZÁDVEŘÍ + SCHODIŠTĚ	19,08	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
L1.02	SKLADOVÁ KOMORA	1,60	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
L1.03	WC	0,98	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,50 m
L1.04	UMÝVÁRNA	4,56	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,50 m
L1.05	CHODBA	18,92	STÁVAJÍCÍ PVC	
L1.06	UMÝVÁRNA DĚTI (NEVYUŽÍVANÉ)	11,05	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,50 m
L1.07	WC DĚTI (NEVYUŽÍVANÉ)	7,52	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,50 m
L1.08	SKLAD KNIH	8,01	STÁVAJÍCÍ PVC	
L1.09	SKLAD KNIH	52,09	STÁVAJÍCÍ PVC	
L1.10	SPOLEČENSKÁ MÍSTN. SONS	67,38	STÁVAJÍCÍ PVC	
L1.11	KUCHYŇKA SONS	10,08	STÁVAJÍCÍ KER. DL	STÁV. OBKL.: V=1,50 m
L1.12	SATNA	10,90	STÁVAJÍCÍ KER. DL	
L1.13	VÝTAH	1,08	--	

Investor:	Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 002 60 439, DIČ: CZ 002 60 439		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníka 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníka 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Generelního nádr. č. p. 2563, 470 06 Česká Lípa	Datum:	červenec 2017
Kraj:	Liberecký kraj	Číslo zakázky:	1709
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Peřtar		
Projektant:	Bc. Vítězslav Vrňatuř		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Peřtar		
Název stavby:	„Stavební úpravy knihovny č. p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra"		
Stavební objekt:	D.2 SO - 02 Regenerace obvodového pláště		
Část dokumentace:	D.2.1 Architektonicko - stavební řešení	Číslo dokumentu:	Měřítko:
Název dokumentu:	Stav a bourací práce - půdorys 1.NP	D.2.1.3	1:50