



POHLED JIŽNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



ODKAZY PRO BOURACÍ PRÁCE

- DEMONTÁŽ VEDENÍ HROMOSVODU, STOLANŮ, ANTENNIHO
- STOŽÁRU, ŠTÍTKU S Č.P., ZVONKU, REKLAMNÍCH TABULÍ, SVÍTEL
- ČIDLA, DEMONTÁŽ OKENNÍCH VnitřNÍCH ZÁLUŽÍ
- DEMONTÁŽ KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ (PARAPETY, ATIKA)
- DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (ZEBŘÍKY, ZABRÁDLA)
- OSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBRÁDKU SOKU U ŠTÍTOVÝCH STĚN
- OKOPÁNÍ STAVAJÍCÍCH OMÍTEK Z 25% Z CELKOVÉ PLOCHY
- DEMONTÁŽ OKENNÍCH KOVŮVÝCH MŘÍŽÍ
- DEMONTÁŽ FASÁDNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
- DEMONTÁŽ MEZOJENNÍCH VLOZEK
- (NENÍ VYTVOŘEN VÝSKYT AZBESTU)
- URČOVÁNÍ BETONOVÉHO PANELEU PRO ZVĚŠTENÍ
- DVEŘNÍHO OTVORU
- KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ CELE KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PROSKLENÉHO SVĚTLÍKU
- ODSTRANĚNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PO HORNÍ HRANÝ
- ODSTRANĚNÍ PANELEU
- VYBOURÁNÍ OKAPOVÉHO BETONOVÉHO CHODNÍKU KOLEM OBĚKTU
- ODKRYTÍ ZEMINY AŽ K ZÁKLADOVÉMU PRAHU PRO KZS
- VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY PODLAHY V 1.NP
- S NÁSLEDNÍM VYKOPEM NA UDROVEN -0,570 m
- VYBOURÁNÍ STŘOPU STAVAJÍCÍ SÁCHTY, VYUŽITÍ PROSTORU SÁCHTY PRO MONTÁŽNÍ PROSTOR PRO SÍŤE TZB, PO JEJICH
- PROVEDENÍ SÁCHTY ZASYPAT
- PŘELOŽKA FASÁDNÍHO PILÍRE ELEKTRO
- VYBOURÁNÍ PROSTUPU KANALIZACE STŘEŠNÍM/STŘECHOU
- VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO VZT ZARÍZENÍ
- DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH TZB PRVKŮ (HLAVICE)


LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETONOVÝ PANEĽ, HLADKÁ OMÍTKA - BÍLÁ
- STAVAJÍCÍ SKLADBY KONSTRUKCE
- MEZOJENNÍ VLOŽKA, HLINÍKOVÝ PLECH - ČERNĚNÁ
- VIZ. DOKUMENT D2.1.1


DŘEVĚNÁ OKNA

OKENNÍ MŘÍŽE

POHLED SEVERNÍ



POHLED ZAPADNÍ



Investor:		Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36, Česká Lípa IČ: 002 60 428; DIČ: CZ 002 60 428	
Generální projektant:		Design 4 - projektový staveb s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Travnice 902, 511 01 Turnov	
Projektant části PD:		Design 4 - projektový staveb s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Travnice 902, 511 01 Turnov	
Místo stavby:		Čerňenského kříže č. p. 2563, 470 06 Česká Lípa	
Kraj:		Liberecký kraj	
Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro provedení stavby - DPS	
HIP:		Ing. Miroslav Fejfar	
Projektant:		Bc. Vítězslav Imlauf	
Odpovědný projektant:		Ing. Miroslav Fejfar	
Název stavby:		„Stavební úpravy knihovny č. p. 2563 na sídlisť Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra“	
Stavbní objekt:		D.2 - SO - 02 Regenerace obvodového pláště	
Část dokumentace:		D.2.1 Architektonicko - stavební řešení	
Název dokumentu :		Stav a bourací práce - pohledy	
Datum:		červenec 2017	
Číslo zakázky:		1709	
Autorizace:		Přítel č.:	
Stavbní objekt:		D.2 - SO - 02 Regenerace obvodového pláště	
Část dokumentace:		D.2.1 Architektonicko - stavební řešení	
Název dokumentu :		Stav a bourací práce - pohledy	
Číslo dokumentu:		D.2.1.8	
Měřítko:		1:100	