

ODKAZY PRO BOURACÍ PRÁCE

- DEMONTÁŽ VEDENÍ HROMOSVODU, STOLANŮ, ANTENního STOLZARU, STÍTKU S Č.P., ZVONIKU, REKLAMNÍCH TABULÍ, SVĚTEL

DEMONTÁŽ OCEKNIKCH VNIŘNÍCH ZALUŽÍ

DEMONTÁŽ KLEMPŘEKSKYCH VYROBKŮ (PARAPETY, ATIKY)

DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKYCH VYROBKŮ (ZEBŘIKY, ZÁBRADLÍ)

OSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLU U ŠTÍTOVÝCH STĚN

OKOPÁNÍ STAVAJÍCÍCH OMIŤEK Z 25% Z CELKOVÉ PLOŠY

DEMONTÁŽ OCEKNIKCH KOVOVÝCH MŘÍŽÍ

DEMONTÁŽ FASÁDNÍCH VÝRHNÍ OTVORŮ

DEMONTÁŽ MEZIOCEKNIKCH VÍDŮZEK (NENÍ VYLOUČEN VYSKŤ ZÁBĚSTU)

UBOURÁNÍ BETONOVÉHO PANEU PRO ZVĚTŠENÍ DVERNÍHO OTVORU

OKRESYTÍ ZEMINÝ, AŽ K ZÁKLADOVÉMU PRÁHU PRO ZS

VYBOURÁNÍ KOPANETNÍ SRU, ADOP, POULAVY, 1 MP

S VYŠETŘENÍM VYKOPEM NA ÚROVNI 0,570 m

VYBOURÁNÍ STROPU STAVAJÍCÍ SÍČTY, VYUŽITÍ PROSTORU SÁČTY PRO MONITÁŽNÍ PROSTOR PRO SÍŤ TŽB, PO JEJICH PROVEDENÍ SÁČHTU ZASTPAT

PŘELOŽKA FASÁDNÍHO PILÍŘE ELEKTRO

VYBOURÁNÍ PROSTUPU KANALIZACE STROPŮM/STŘECHOU

VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO VZT. ZÁŘÍZENÍ

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH TŽB PRVKŮ (HILAVICE)

KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ CELE KONSTRUKCE STŘESNÍHO PROSKLENÉHO SVĚTLIKU

ODSTRANENÍ SKLADBY STŘESNÍHO PLÁŠTĚ PO HORNÍ HRANÝ STROPNÍHO PANEU

VYBOURÁNÍ OKAPOVÉHO BETONOVÉHO CHODNÍČKU KOLEM OBĚŘETU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VÝKOP ZEMINY PRO KZS

VÝKOP STĚNKORPĚ A SÚŤE

STAVAJÍCÍ ZEMINA

BOURACÍ KONSTRUKCE


BOURACÍ KONSTRUKCE

BOURACÍ VÝRHNĚ

STAVAJÍCÍ MĚSIP ZE STĚNKORPĚ A SÚŤE

STAVAJÍCÍ SKLADBY KONSTRUKCI

- VIZ. DOKUMENT D.2.1.1



Investor:		Město Česká Lípa	
		náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36, Česká Lípa	
		IČ: 002 60 428, DIČ: CZ 002 60 428	
Generální projektant:		Design 4 - projektový staveb, s.r.o.	
		sídlo společnosti Sokolská 1183, 460 01 Liberec	
		korespondenční adresa - provozovna: Trávníček 902, 511 01 Turnov	
Projektant častí D0 - Design 4 - projektový staveb, s.r.o.		sídlo společnosti Sokolská 1183, 460 01 Liberec	
Město staveb		korespondenční adresa - provozovna: Trávníček 902, 511 01 Turnov	
kraj:		Liberecký kraj	
Superior dokumentace:		Dokumentace pro provedení staveb - DPS	
HIP:		Ing. Miroslav Fajfar	
Projektant:		Bc. Vítězslav Immler	
Odpovědný projektant:		Ing. Miroslav Fajfar	
Název stavby:		„Stavební úpravy knihovny č. p. 2563 na sídlišti Společak pro účely polyfunkčního komunitního centra“	
Stavební objekt:		D.2 - 02 Regenerace obvodového pláště	
Část dokumentace:		D.2.1 Architektonicko - stavební řešení	
Měřítko dokumentu:		Podélný řez C-C	
		D.2.1.6	
		1:50	