





PŮDORS



VÝKRES PODLAHOVÉHO ROSTU



ŘEZ 1-1



VÝPIS PRVKŮ:

OZN.	PRVKY DŘEVĚNÉ	PRŮŘEZ	DĚLKA	POČET	C. DĚLKA	Σ KUBIKATURA
SLO3	SLOUP	120x120	2,750	10	27,500	0,396
TR04	TRÁM - STŘEŠNÍ ROŠT	120x160	5,380	5	26,900	0,517
TR05	TRÁM - STŘEŠNÍ ROŠT	120x160	3,000	8	24,000	0,461
HR05	HRANOL - PODLAH ROŠT	60x60	5,380	21	112,280	0,407
HR06	HRANOL - PODLAH ROŠT	60x60	0,640	171	109,440	0,394
HR07	HRANOL - PODLAH ROŠT	60x60	0,150	9	1,350	0,005
HR08	HRANOL - PODLAH ROŠT	60x60	0,340	4	3,060	0,011
ZAO1	HOBOVOVÁNÉ MADLO	60x60	3,050	4	12,200	0,044
ZAO2	SLOUPEK - ZABRÁDLÍ	40x40	0,740	84	62,160	0,099
ZAO3	SPODNÍ RÁM - ZABRÁDLÍ	40x40	3,050	4	12,200	0,020
CELKEM:						2,354

PODLAHA Z DŘÁŽKOVANÝCH PRKNA 135x25 mm - PLOCHA: 68,2 m2

OZN.	PRVKY OSTATNÍ	PRŮŘEZ (rozměr)	DĚLKA PLOCHA	POČET	C. DĚLKA	Σ HĚMOTNOST
O06	REKTIKACIÍ PODLOŽKA	ø200	0,75 m	10	7,50	72
O07	PATKA S TERMICKOU PODLOŽKOU + 8.4x M12	ø40	0,75 m	10	7,50	72
O08	SOLNEČNÍ PLOCHTA S NERZOVÝMI OKY	5,13x3,00	15,45m2	4	--	--
DĚLKA CELKEM 65m2						--
O09	OCELOVÉ TĚLHO - S PŘÍPEVN. HLAVIČKOU	ø32	6,25	8	50,00	156,5
ø32						162,76
ø25						4,88
CELKEM:						324,14

TESAŘSKÉ SPOJE KOTVENÍ					
O06	KOTVENÍ DO PANELE	--	4		
O07	POM. CHEM. KOTVY S PRER. TEPEL. MOSTEM				
O08	TRÁMOVÝ TĚMEN - 120 11x29		26		
O09	KOTVENÍ PLECH S NAVAŘENÝM OKEM	16x12	28		

VE VÝPISU NEJSOU ZAHNUTY VRUTY, ŠROUBY A MATICE					
O06	KOTVENÍ DO PANELE	--	4		
O07	POM. CHEM. KOTVY S PRER. TEPEL. MOSTEM				
O08	TRÁMOVÝ TĚMEN - 120 11x29		26		
O09	KOTVENÍ PLECH S NAVAŘENÝM OKEM	16x12	28		

POZNÁMKY:

KOTVENÍ DO PANELOVÉ KONSTRUKCE POMOCI KOTVY S PŘEKUSEM V TEPLOVÝM MOSTEM.
DISTANČNÍ KOTVENÍ PRO KZS TL. 180 MM.
TYP KOTVENÍ - PŘI VĚCNÁ MONITÁŽ, SADA - M16/190, PLÁSTOVÝ KUŽEL, NERZOVÝ ZAVRTOVÝ KOLÍK, NERZOVÁ PODLOŽKA, NERZOVÁ MATKA, SITO, PRODLOVŽOVACÍ HADÍČKY, CHEM. MALTA, ATD.
ZTUŽUJÍCÍ PRVKY (OCELOVÁ TAHÁ) - NUTNO STANOVIT ZE STATICKÉHO POSOUZENÍ PŘI VÝROBNĚ A REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DLE VYBRANÉHO DODAVATELE

Název výkresu:	Označení výkr.:	Měřítko:
Střešní terasa	TER - 02	1:30