



# SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY



## POZNÁMKY:

- Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6005, ČSN 73 6131 a ČSN 73 6133.
- Zákresy inženýrských sítí jsou orientační, před zahájením výkopových prací nutno nechat vytýčit veškerá podzemní vedení jednotlivými správci sítí.
- Při zemních pracích nesmí být porušeny ostatní inženýrské sítě.
- Potrubí v zemi bude uloženo na pískovém loži minimální tloušťky 100 mm.
- Při křížení, souběhu inženýrských sítí a minimální hloubku krytí všech podzemních sítí je nutné dodržet ČSN 73 6005!
- Křížení s ostatními inženýrských sítěmi je nutné ověřit kopanou sondou.
- Před zahájením zemních prací je nutné pro upřesnění průběhu vodovodního řadu provést jeho vytýčení.
- Před zahájením zemních prací je nutné provést prověření skutečné dimenze potrubí v místě odbočky na vodovodním řadu, popřípadě dle skutečných zjištění upravit příslušné armatury.
- Minimální spád potrubí je 0,3%.
- Při zemních pracích nesmí být porušeny ostatní inženýrské sítě.
- Vodovodní přípojka nesmí být propojena s vodou z případného místního zdroje (studny) ani přes šoupátko, aby nedošlo k promíchání pitné vody z veřejného vodovodního řadu.
- Veškeré stávající potrubí včetně armatur bude odstraněno.
- Jednotlivé profese nutno koordinovat v rámci stavby.

Investor:	Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 002 60 428; DIČ: CZ 002 60 428	 12.19.19/DUB/2017			
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <b>DESIGN</b> PROJEKTY STAVBY sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov				
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <b>DESIGN</b> PROJEKTY STAVBY sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov				
Místo stavby:	Červeného kříže č. p. 2563, 470 06 Česká Lípa			Datum:	červenec 2017
Kraj:	Liberecký kraj			Číslo zakázky:	1709
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:		
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar				
Projektant:	Bc. Tomáš Linek				
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský				
Název stavby:	„Stavební úpravy knihovny č. p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra“				
Stavební objekt:	D.4 SO - 04 Venkovní inženýrské sítě	Číslo dokumentu:	Měřítko:		
Část dokumentace:	D. 4.2 Rekonstrukce vodovodní přípojky				
Název dokumentu :	Schéma vodovodní přípojky				
		06	- - -		