

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	V.M. M	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN, STROPU	SKLADBA
1.01	INFOCENTRUM	59,00	1,60-4,04	KERAM. DLAŽBA	VÝMALBA, STUKOVANÉ KLENBY	-

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE A ZTI
	HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU

POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČÍTÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE DEMONTOVÁN VEŠKERÝ MOBILÁŘ V PROSTORU INFOCENTRA A ULOŽEN DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
- SOUČÁSTÍ BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ BUDE:
 - DEMOLICE SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ A ČÁSTI PODESTY, SPOJOVACÍ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ DO CHODBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
 - DEMONTÁŽ TOPNÝCH TĚLES A POTRUBÍ. V DALŠÍCH FÁZÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE NA STÁVAJÍCÍ VÝVODY PROVEDENO NÁPOJENÍ NOVÝCH ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ, KTERÉ BUDOU ZASEKÁNY DO OMÍTEK ČI VEDENY V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH.
 - DEMONTÁŽ SVÍTEL, KONCOVÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ ELEKTRO (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, ATD...).
 - OVLÁDACÍ TABLO EL. ZABEZPEČOVACHO SYSTÉMU A PRVKY PIR ČIDEL BUDOU ZACHOVÁNY! U OVLÁDACÍHO TABLA BUDE POUZE ZMĚNA POZICE S PŘESUNUTÍM VIZ PD ELEKTROINSTALACE
 - ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU 10–15% A DÁLĚ VYSEKÁNÍ RÝH PRO ROZVODY ZTI. V CELÉM PROSTORU BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ VÝMALBY.
 - KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ SOKLŮ BUDE ODSTRANĚNA V CELÉ PLOŠE PODLAHOVÉ PLOCHY
 - PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY BUDE PŘÍZVÁN CERTIFIKOVANÝ REALIZÁTOR CEMENTOVÉ STĚRKY NA POSOUZENÍ STAVU PODKLADNÍHO BETONU. V PŘÍPADĚ DOBRÉ KVALITY A SOUDRŽNOSTI NEBUDE NUTNÉ STÁVAJÍCÍ BETONOVOU PODLAHU UBOURÁVAT.
 - V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE V CELÉ PLOŠE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÁ BETONOVÁ MAZANINA V TL. 60–100MM PRO POTŘEBY PŘÍPRAVY PODKLADU PRO CEMENTOVOU PODLAHOVOU STĚRKU.
 - V PROSTORU PŘED HL. VSTUPEM V INTERIÉRU BUDE V PODLAZE VYBOURÁNA ČÁST PODLAHY PRO BUDOUCÍ OSAZENÍ ČISTIČÍ ZÓNOU.
 - STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKA NAD HL. VSTUPEM BUDE ZACHOVÁNA. V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNA PO DOBU STAVEBNÍCH ÚPRAV A PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍCH OPĚT INSTALOVÁNA.
 - PŘÍ DEMOLICI SCHODIŠTĚ JE NUTNÉ POSTUPOVAT OPATRNĚ VZHLEDEM K MOŽNÉMU VÝSKYTU KONSTRUKČÍ KLENB SKLEPNÍCH PROSTORŮ ! PŘED ZAPOČÍTÍM DEMOLICE PROVEŠT SONDY PRO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ.
 - DEMOLIČNÍ SUŤ BUDE ODKLÁDÁNA DO PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU A NÁSLEDNĚ ODVEZENA NA PŘÍSLUŠNOU SKLÁDKU ODPADŮ.
 - VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ PROBIHAT V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY A NAŘIZENÍMI TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI!

UPOZORNĚNÍ

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI A NESLOUŽÍ JAKO REALIZAČNÍ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ A JE NUTNÉ JE ZKONTROLOVAT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY A TECH. LISTŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ
- PŘED ZAPOČÍTÍM PRACÍ ZPRACUJE ZHOTOVITEL DILENSKOU DOKUMENTACI A NECHÁ ODSOUHLASIT INVESTOREM A ARCHITEKTEM JAK POUŽITĚ MATERIÁLY, TAK TAKÉ SPOJE, SMĚRY KLADENÍ, SPÁRY MEZI DVEŘKY A JEJICH HRANY, ODSTYNY, VÝROBNÍ MATERIÁLY JAKO DÝHA, DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, MDF DESKA, KOVÁNÍ, ÚCHYTKY APOD.
- VEŠKERÉ PRÁCE JE TŘEBA PROVÁDĚT VE VYSOKÉ KVALITĚ A DLE PLATNÝCH NOREM S DŮRAZEM NA PROVEDENÍ VLASTNÍCH DETAILŮ
- TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍVÁNA, KOPÍROVÁNA ČI POSKYTNUTA TŘETÍ OSOBĚ
- SPECIFICKÉ VÝROBKÝ UVEDENÉ V JEDNOTLIVÝCH SKLADBÁCH JE MOŽNÉ NAHRADIT ALTERNATIVNÍMI PRODUKTY, KTERÉ BUDOU PROKAZATELNĚ VYKAZOVAT STEJNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI. PŘÍ ZAMĚNĚ VÝROBKŮ NUTNĚ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM.

±0.000 SO 01= 261,00 m.n.m. BALT P.V.

STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU INFOCENTRA,
NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA Č.P. 2

P. P. Č. 22, K. Ú. ČESKÁ LÍPA

INVESTOR	ZÁSTUPCE INVESTORA	TOMÁŠ GRUNCL	OBOR SPRÁVY MAJETKU
MĚSTO ČESKÁ LÍPA			
NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA 1/1			
470 01 ČESKÁ LÍPA			
IC: 00280428			
HLAVNÍ PROJEKTANT			AR.
RG ARCHITECT'S STUDIO S.R.O.	AUTOR	RADOMÍR GRAFEK	
ČS.LETCŮ 786, 407 47 VARNSDORF	HIP	DANIEL KOLOC	
TEL. 602 754 887, 474 770 220-222			
IC: 020 98 111 www.rgarchitects.cz			
STAVEBNÍ ČÁST	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	RADOMÍR GRAFEK	
	VYPRACOVAL	DANIEL KOLOC	

FORMÁT	8xA4	MĚŘÍTKO	1:50	DATUM	ŘÍJEN 2018	Č.PARÉKOPIE
STUPĚŇ	DPS	PROFESE	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU					Č.VÝKRESU	
		PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE			D.1.1-05	