

Smlouva o dílo

č. objednatele 326/2019/ORMI / č. zhotovitele 2019/5010/0114
(dále jen smlouva)

Uzavřena ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

1.1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále je „objednatel“

Zhotovitel: MARHOLD a.s.
se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov
IČ:15050050 DIČ: CZ15050050
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva
zastoupený ve věcech technických: Vít Hruška – člen představenstva
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl
B, vložka 2583

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy a rozsah díla

2.1. Předmětem této smlouvy je:

- 2.1.1. zhotovení díla „**Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského – II. etapa – obvodový plášť 1.NP**“, tj. stavební objekty specifikované v projektové dokumentaci (viz. odst. 2.3.1 tohoto čl. 2) jako SO 02-J1, SO 03-J1, SO 05-J2, SO 06-J2 a SO 08-J3;
 - 2.1.2. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení (DSP) dokončeného díla v 3 x v tištěné a 1x v elektronické podobě ve formátu dwg;
 - 2.1.3. geodetické práce nezbytné pro provádění stavby.
- 2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.

- 2.3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
- 2.3.1. projektová dokumentace pro provedení stavby „Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského – změna“ zpracované f. DESIGN 4 – projekty staveb s.r.o., Sokolská 1183, Liberec, ČKAIT 0012170, v 09/2017;
 - 2.3.2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. položkový rozpočet – příloha č. 1 této smlouvy;
 - 2.3.3. Požadavky objednatele na postup provádění díla – příloha č. 3 této smlouvy;
 - 2.3.4. stavební povolení čj. MUCL/73689/2016 ze dne 20.10.2016 vydané Stavebním úřadem v České Lípě;
 - 2.3.5. rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením čj. MUCL/130631/2018 ze dne 1.10.2018 vydané Stavebním úřadem v České Lípě;
 - 2.3.6. zadávací dokumentace „Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského – II. etapa – stavební práce“ čj. MUCL/15824/2019 ze dne 19.2.2019 včetně jejích příloh;
 - 2.3.7. nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 21.3.2019, čj. MUCL/31699/2019.
- 2.4. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem.
- 2.5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné dle této smlouvy. Tyto činnosti jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady. V rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zejména:
- 2.5.1. Dokumentace skutečného provedení stavby
 - a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě ve formátech .pdf a .dwg.
 - b) DSP dokončeného díla bude provedena podle následujících zásad:
 - do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
 - ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko;

- součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě);
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel bezúplatně doplní, event. bezúplatně přepracuje, dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

2.5.2. Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)

- a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);
- b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat a zlikvidovat staveništní přípojky;
- c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků;
- d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály a zařízení týkající se veřejné zakázky;
- e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí;
- g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické požadavky;
- h) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob;

2.5.3. Revize a zkoušky

- a) zajistit a provést nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů s výsledky zkoušek;
- b) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (prohlášení o shodě));
- c) zajistit certifikáty jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání.
- d) zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- e) zajistit bezplatný záruční servis u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době.

- f) zajistit provedení technického měření nutného k technologicky správnému postupu (rovinatost, svislost apod.).

2.5.4. Kompletační činnost

- a) předložit všechny potřebné dokumenty a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby (kolaudace) po dokončení stavby, a v určených termínech odstranit případné závady uvedené v zápisu z této prohlídky a vzniklé činnosti zhotovitele, opakovaně se účastnit případných dalších kontrolních prohlídek, tzn., poskytnout objednateli součinnost při získání souhlasu s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby, a to i v případě jejího opakování.
- b) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby po dokončení stavby
- c) umístění dočasného velkoplošného billboardu (plachty) o rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát) na lešení po dobu provádění stavby. Velkoplošný billboard dodá objednatel.
- d) zajistit a předat objednateli bankovní záruku dle ustanovení článku 12.3. této smlouvy.

2.5.5. Koordinační činnost

- a) zajistit a splnit dodržení všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stavebního povolení nebo stanovisek orgánů státní správy a případně účastníků řízení;
- b) zajistit oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí, apod.;
- c) poskytnout součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu;
- d) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla;
- e) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele;
- f) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- g) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky;
- h) zajistit koordinaci prováděných stavebních prací s pracemi na přeložce 4 kabelových skříní

2.5.6. Pojištění stavby

- a) zajistit své pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12 této smlouvy.

2.5.7. Provozní a územní vlivy

- a) pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
- b) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prosotry staveniště a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.

- 2.5.8. Provoz dalšího subjektu
- a) stavební práce budou probíhat bez omezení provozu objektu. Zhotovitel proto po celou dobu realizace zajistí:
 - bezpečný pohyb osob v objektu;
 - bezpečné trasy pro přístup k objektu i jednotlivým bytovým jednotkám
 - b) mimo pracovní dobu zajistí zhotovitel části objektu, na kterých bude provádět stavební práce, proti neoprávněnému vniknutí;
- 2.5.9. Fotodokumentace provádění díla
- a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení;
 - b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.
- 2.6. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. II bodu 2. 3. této smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele v zadávacím řízení), potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické podobě, před jejím podpisem. Projektová dokumentace v tištěné podobě (dvě vyhotovení) bude předána zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí staveniště.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. před podpisem této smlouvy zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen dle ní za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat.
- 2.8. Objednatel je oprávněn snížit rozsah zakázky v průběhu plnění.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkovém rozpočtu – příloha č. 1 této smlouvy)
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:
- | | |
|---------------------|------------------------|
| 3.2.1. Cena bez DPH | 7.213.336,74 Kč |
| 3.2.2. DPH 15% | 1.082.000,51 Kč |
- 3.3. Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti.
- 3.4. Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 3.5. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.

- 3.6. Sjednaná cena obsahuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média včetně zemních prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho následnou likvidaci včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.
- 3.7. Podmínky pro změnu ceny
- 3.7.1. Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 3.7.2. Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
- 3.7.3. Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 3.7.4. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- 3.7.5. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list, a teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 3.7.6. Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele dotace.
- 3.7.7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech a pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak je zhotovitel povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen stanovených v cenové soustavě RTS, definovaných pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.
- 3.8. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

4. Termín plnění

- 4.1. Datum zahájení plnění předmětu díla: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
- 4.2. Datum předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele
- 4.3. Datum zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od převzetí staveniště
- 4.4. Délka realizace max. 21 týdnů od data předání a převzetí staveniště.
- 4.5. Práce budou provedeny v souladu s časovým harmonogramem – příloha č. 2 této smlouvy o dílo.

5. Místo plnění

- 5.1. Místem plnění předmětu díla je ul. Komenského č.p. 3012, 3013, 3006, 3007, 2989, 470 01 Česká Lípa (sídliště Lada), na pozemcích parc. č. 5750/75, 5750/132, 5750/119, 5750/120, 5750/116, k.ú. Česká Lípa.

6. Platební podmínky

- 6.1. Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2. Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.
- 6.3. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky vždy k 25. dni daného měsíce k odsouhlasení objednateli.
- 6.4. Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím mailu na adresy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nejpozději první pracovní den následujícího měsíce.
- 6.5. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla a bude uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.7. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.
- 6.8. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.9. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi objednateli.
- 6.10. Náležitosti daňových dokladů
- 6.10.1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví.
- 6.10.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.10.3. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:
- a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
- 6.10.4. Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 6.10.5. Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a to zejména:
- a) označení příslušného odboru objednatele
 - b) číslo smlouvy, celý název akce: Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského – II. etapa – realizace stavby;
 - c) identifikační číslo VZ: IVZ P19V00000018;
 - d) číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002090
 - e) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění;
 - f) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění;
 - g) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky;
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele;
 - i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena;
 - j) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;
 - k) datum vystavení daňového dokladu;
 - l) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - m) rozsah a předmět plnění;
 - n) konstantní a variabilní symbol;
 - o) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů);
 - p) splatnost v souladu s touto smlouvou;
 - q) razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu (jméno, příjmení, email, telefon);
 - r) oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného daňového dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu;
 - s) razítko a podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedených prací;
 - t) soupis příloh
 - u) sdělení, že fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH a vyčíslení výše daně v procentech (výši DPH vyčíslenou v Kč je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo);
 - v) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli.
- 6.11. Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě.

- 6.12. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu.
- 6.13. Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.14. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.15. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem.

7. Podmínky provádění díla

7.1. Stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

- 7.1.2. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:

za zhotovitele: osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací
Ing. Petr Vašek, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

za objednatele:

Martin Ezr, investiční technik xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

TDI na základě plné moci objednatele

autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele

koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele.

- 7.1.3. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna

do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

- 7.1.4. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem.

7.2. Pokyny objednatele

- 7.2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
- 7.2.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 7.2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 7.2.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.2.5. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu díla.
- 7.2.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele (příp. autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy).
- 7.2.7. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
- 7.2.8. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele.

- 7.2.9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
- 7.2.10. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení.
- 7.2.11. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel, poddodavatel ani osoba s nimi propojená.
- 7.2.12. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – technický dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření kontrolních orgánů objednatele a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.
- 7.2.13. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 7.2.14. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatel), a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.

7.3. Poddodavatelé

- 7.3.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 7.3.2. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 7.3.3. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.
- 7.3.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce Poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů.

- 7.3.5. Zhotovitel před započítím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změnil-li zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací.
- 7.3.6. Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny dle čl. 7.3.5. musí být objednateli předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *.pdf.

7.4. Zařízení staveniště

- 7.4.1. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.4.2. Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně inženýrských opatření, zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení inženýrských sítí apod. si zhotovitel zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho náklady na tyto činnosti jsou již zahrnuty v ceně díla.
- 7.4.3. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
- 7.4.4. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle.
- 7.4.5. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby mimo jiné:
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění stavebních prací.

7.5. Použité materiály a výrobky

- 7.5.1. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a při jejich montáži bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
- 7.5.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 7.5.3. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto vlastnosti výrobků a materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí dokončení díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály.

- 7.5.4. Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, nerepasované a budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady při odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém na základě obecných právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.5.5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad.
- 7.5.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 7.5.7. Zhotovitel předloží po převzetí staveniště nebo nejpozději do 20 dnů před použitím objednateli vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií apod., díla, které byly oceněny v nabídce zhotovitele a budou použity k realizaci díla. Objednatel nebo technický dozor objednatele si rovněž vyhrazuje právo provedení náhodného vzorku jakéhokoliv materiálu, výrobku, technologie apod., které mají být použity k realizaci díla, kdykoliv i v průběhu realizace díla.
- 7.5.8. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení, dokládajících kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.
- 7.6. Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí**
- 7.6.1. Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti a hygieně práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví;
- 7.6.2. Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně upozornil, přerušit provádění prací na realizaci díla, a to do doby, kdy zhotovitel tyto závady v BOZP odstraní. Doba realizace díla dle čl. 4., se o dobu tohoto přerušení prací v tomto případě neprodlužuje.

- 7.6.3. Likvidace odpadů zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.

7.7. Kontrola provádění prací

- 7.7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací do 3 pracovních dnů, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. V opačném případě nese všechny náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 7.7.2. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
- 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla viz čl. 7.7.1;
 - 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění, provádění zkoušek a konzultaci navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti výzvě ohledně uvedené skutečnosti.
- 7.7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.7.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 7.7.5. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele.
- 7.7.6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7.7.7. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

- 7.7.8. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 7.7.9. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 7.7.10. Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně.
- 7.7.11. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

8. Převzetí díla nebo jeho části

8.1. Ukončení díla

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínech sjednaných ve smlouvě. Povinnost zhotovitele provést dílo nebo jeho část (dále pro účely tohoto článku jen dílo) je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd.
- 8.1.2. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky, či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.
- 8.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými zkouškami a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 8.1.4. Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v rozsahu dle čl. 2. odst. 2.5.1.

8.2. Převzetí díla nebo jeho části

- 8.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen objednatel na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.
- 8.3.2. Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.
- 8.3.3. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
- 8.3.4. Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby vykonávající TDO, případně autorského dozoru projektanta.

8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

- 8.4.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany harmonogram jeho přejímek.
- 8.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu.
- 8.4.3. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 8.4.4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
- 8.4.5. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatel a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 5 dnů.
- 8.4.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

8.5. Vlastnická práva

- 8.5.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 8.5.2. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, a to okamžikem jejich zabudování do stavby.
- 8.5.3. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.5.2. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatel správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

- 8.5.4. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.

8.6. Ochrana informací

- 8.6.1. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.
- 8.6.2. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této smlouvy.
- 8.6.3. Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

9. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

- 9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí **60 měsíců**.
- 9.2. Záruční lhůta na dodávky strojů a zařízení, prvků technických zařízení budov (TZB), které jsou předmětem vybavení stavby, na něž jejich výrobci popř. dodavatelé vystavují samostatné záruční listy, se sjednává v délce poskytnuté výrobcí popř. dodavateli, nejmeně však v délce 24 měsíců.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.4. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá.
- 9.5. Zhotovitel provede na výzvu objednatele vždy 1 x ročně během celé záruční doby bezplatný záruční servis u výrobků a technologických zařízení. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy písemně oznámit objednateli termín servisní prohlídky.
- 9.6. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.
- 9.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- 9.8. Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.

- 9.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
- 9.10. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.
- 9.11. Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu dle čl. 9.9. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel.
- 9.12. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
- 9.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
- 9.14. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

10. Smluvní pokuty

- 10.1. V případě, že zhotovitel překročí délku realizace stanovenou v čl. 4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení.
- 10.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 10.5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.2.14. smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 odst. 7.3.5, 7.3.6. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- 10.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 2 odst. 2.5.8. smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 12 odst. 12.2., 12.4 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den porušení této povinnosti.
- 10.9. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000,-Kč.
- 10.10. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.11. V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.12. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
- 10.13. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
- 10.14. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní pokuta utvrzuje.
- 10.15. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.

11. Nebezpečí škody na věci

- 11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelům nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech,
 - na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
- 11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 11.3. Nebezpečí škody na objednatelům předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle

na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

12. Pojištění, finanční záruky

- 12.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č. xxxxxxxxxx u pojišťovny xx na pojistnou částku 100.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 5.000.000,- Kč po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy.
- 12.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 12.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle níže uvedených podmínek neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku, popř. záruku pojišťovny za dodržení smluvních povinností, kvality a termínů provedení díla, přičemž:
- a) výše takto zajištěné částky musí činit 200.000,- Kč slovy (dvěstětisícorunčeských);
 - b) originál záruční listiny předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami;
 - c) záruka musí být platná nejméně po dobu provádění díla sjednané ve smlouvě;
 - d) v případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla;
 - e) zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o prodloužení záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne změny doby provádění díla;
 - f) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen;
 - g) záruka musí být objednatelem uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli závěrečný protokol o převzetí díla bez vad a nedodělků;
 - h) před uplatněním plnění ze záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky, popř. pojišťovny jako povinného;

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.
- 13.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje:
- Opakované porušení podmínek uvedených v čl. 7 této smlouvy.
- 13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo s dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů .
- 13.4. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.
- 13.5. Náležitosti odstoupení od smlouvy:**
- 13.5.1. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.
- 13.6. Důsledky odstoupení od smlouvy**
- 13.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).
- 13.6.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl.
- 13.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodlením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.
- 13.6.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy
- 13.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,

- zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo,
- zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
- objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a převjímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu,

13.7. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele:

- 13.7.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

13.8. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele

- 13.8.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

14. Vyšší moc

- 14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.
- 14.3. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky:
- v období od října do dubna je aktuální teplota pod bodem mrazu ve vztahu k dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem nižší o více než 5°C.
 - odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100%.
- 14.4. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným za původně sjednaných podmínek, strana, která se bude chtít na

vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR minimálně však do konce roku 2028.
- 15.2. Zhotovitel díla zavazuje poskytovat minimálně do konce roku 2028 požadované informace a dokumentaci související s jeho realizací zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k jeho realizaci a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 15.3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.
- 15.4. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.
- 15.5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 15.6. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
- 15.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.8. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.
- 15.9. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 15.10. Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě. Mimo to je tato smlouva vyhotovena rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 15.11. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.

- 15.12. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
- 15.13. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 194/B/2019 dne 23.4.2019.
- 15.14. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 15.15. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 15.16. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

Přílohy:

Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – příloha č. 1

Časový harmonogram prací – příloha č. 2

V České Lípě dne 7.6.2019

V Pardubicích dne 10.6.2019

vz. Ing. Jaroslav Turnhöfer v.r.

Ing. Lukáš Skokan v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová

Ing. Lukáš Skokan

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: MARHOLD a.s.	IČ/DIČ: 15050050
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 329
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00	Vedlejší náklady		0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		7 213 336,74	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	7 213 336,74	DPH 15%	1 082 000,51
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	7 213 336,74
		Celkem včetně DPH	8 295 337,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	21.03.2019 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč) Celkem
SO 02	J1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ	3 271 834,64
SO 03	J1 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ	135 004,04
SO 05	J2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ	3 248 452,08
SO 06	J2 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ	135 004,04
SO 08	J3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ	178 041,93
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	245 000,00
Celkem:		7 213 336,74

Poznámka:

Stavební rozpočet (SO 02 - J1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
	11	J1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ Přípravné a přidružené práce				3 271 834,64	
						55 114,63	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu -pozn.6 skladba D1	m2	110,20	60,38	6 653,29	RTS II / 2016
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.těžené tl.10 cm	m2	110,20	114,89	12 660,27	RTS II / 2016
3	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.drcené tl.15 cm	m2	110,20	324,88	35 801,06	RTS II / 2016
	12	Odkopávky a prokopávky				9 318,88	
4	120901102R00	Bourání konstrukcí cihelných na MVC v odkopávkách	m3	4,69	1 988,35	9 318,88	RTS II / 2016
	13	Hloubené vykopávky				38 545,31	
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro KZS	m3	32,66	552,58	18 044,87	RTS II / 2016
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro základy	m3	19,31	552,58	10 669,90	RTS II / 2016
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	51,97	189,18	9 830,55	RTS II / 2016
	16	Přemístění výkopku				36 326,52	
8	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	32,67	182,28	5 954,02	RTS II / 2016
9	162702199RT1	Poplatek za skládku zeminy	t	57,16	300,00	17 149,16	RTS II / 2016
10	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	19,30	186,88	3 606,75	RTS II / 2016
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,67	294,40	9 616,59	RTS II / 2016
	17	Konstrukce ze zemin				10 420,72	
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	19,30	539,93	10 420,72	RTS II / 2016
	27	Základy				77 343,76	
13	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	25,03	1 544,45	38 650,25	RTS II / 2016
14	274314116R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC3 XA1	m3	8,06	3 289,00	26 515,10	RTS II / 2016
15	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10505 (R)	t	0,27	45 574,50	12 178,42	RTS II / 2016
	31	Zdi podpěrné a volné				229 400,55	
16	310271430R00	Zazdívka otvorů do 0,25 m2, keram.bloky, tl.30cm otvory po VZT 30x30 cm	kus	2,00	602,60	1 205,20	RTS II / 2016
17	310271530R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, keram.bloky, tl.30cm okan 90x90 cm	m3	0,49	8 032,75	3 903,92	RTS II / 2016
18	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, keram.bloky, tl.30cm	m3	2,22	7 578,50	16 832,00	RTS II / 2016
19	311237445R00	Zdivo z keram.dutin.bloků,na MVC, tl. 30 cm	m2	99,64	1 880,25	187 339,27	RTS II / 2016
20	317167211R00	Překlady keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/125 cm překlady ozn. N1 a N3	kus	20,00	633,65	12 673,00	RTS II / 2016

21	317167213R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/175 cm překlady ozn.N2	kus	4,00	918,85	3 675,40	RTS II / 2016
22	342668111R00	Těsnění styku zdiva se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	33,57	112,36	3 771,76	RTS II / 2016
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				23 694,97	
23	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm skladba D1, bod 4	m2	54,69	173,08	9 466,16	RTS II / 2016
24	564831111R00	Podklad ze šterkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm skladba D1, bod 3	m2	54,69	165,03	9 025,88	RTS II / 2016
25	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skladba D1, bod 5	m2	54,69	43,24	2 364,97	RTS II / 2016
26	69366198	Geotextilie	m2	65,63	43,24	2 837,96	RTS II / 2016
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				16 856,69	
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba D1, bod 1,2 výpočet, učištění povrchu zámkové dlažby	m2	54,69	308,20	16 856,69	RTS II / 2016
	62	Úprava povrchů vnější				1 425 307,35	
28	620991005R00	Začišťovací okenní lišta	m	121,80	70,00	8 526,00	RTS II / 2016
29	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	57,63	50,00	2 881,40	RTS II / 2016
30	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemným cement.tmelem skladba A6, A7, A8	m2	493,12	100,00	49 311,80	RTS II / 2016
31	622311010R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	114,54	150,00	17 181,00	RTS II / 2016
32	622311519RV2	KZS ETICS, sokl, XPS tl.50 mm - skladba A8, body 2-7 penetrace+bitumen.hydroizol.stěrka s výzt.síťovinou+lep.stěrka na bázi bitumenu+izolant tl.50mm+geotextilie+nop.fólie zakončená	m2	92,78	1 300,00	120 610,62	RTS II / 2016
33	622311630RX8	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A5, body 2-7 lepící a vyrov.tmel+izolant PUR tl.60mm a hmoždinky+stěrk.tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální soklová	m2	132,32	2 100,00	277 867,59	RTS II / 2016
34	622311630RX9	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A6, body 2-7 lepící a vyrov.tmel+izolant PUR tl.60mm a hmoždinky+stěrk.tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální soklová	m2	374,16	2 100,00	785 737,26	RTS II / 2016
35	622393111R00	Ostění, nadpraží z fenol. pěny tl.20 mm	m	121,80	400,00	48 720,00	RTS II / 2016
36	622393114R00	Parapet klín z fenol. pěny tl.20-30 mm	m	22,00	400,00	8 800,00	RTS II / 2016
37	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	362,98	30,00	10 889,40	RTS II / 2016
38	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	145,20	70,00	10 164,00	RTS II / 2016
39	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	22,00	70,00	1 540,00	RTS II / 2016
40	622472122RT7	Omítka stěn vnější sokl.mozaik.slož.II.ručně -skladba A7, body 2-4+1-část stěrk.tmel se zvýš.hydrofobizací se sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální soklová ucelovací omítka tl.1,50mm (celozne otevírání)	m2	26,18	600,00	15 708,00	RTS II / 2016
41	622473186R00	Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi	m	103,24	50,00	5 162,00	RTS II / 2016
42	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) včetně dodávky lišty	m	145,20	70,00	10 164,00	RTS II / 2016
43	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 skladba A6, A7	m2	400,34	30,00	12 010,22	RTS II / 2016
44	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	400,34	50,00	20 017,03	RTS II / 2016
45	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2	400,34	50,00	20 017,03	RTS II / 2016
	94	Lešení a stavební výtahy				33 232,98	
46	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	217,28	152,95	33 232,98	RTS II / 2016
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				38 247,34	
47	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří nově osazené výplně otvorů	m2	57,63	56,35	3 247,34	RTS II / 2016
48	953171051RT1	Lapače střešních splavenin -ozn.Os1 -úprava posunutí směrem od fasády vč.zkrácení potrubí a úpravy napojení - dle popisu v PD	kus	6,00	2 500,00	15 000,00	RTS II / 2016
49	959950104RA1	Stavební přípomoce pro profese	hod	20,00	300,00	6 000,00	RTS I / 2017
50	959950110RA1	Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus	10,00	1 000,00	10 000,00	RTS I / 2017
51	959950110RA2	Přesazení stáv.prvků na fasádě	Kč	2 000,00	2,00	4 000,00	RTS I / 2017

4 hodiny+materiál+kotvy

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

84	764918331RT1	Z+M kout.a roh.lišta.z popl.plechu.živič.fól.kryt.rš 160mm ozn.K07	m	18,00	300,00	5 400,00	RTS II / 2016
85	764928103RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 185 ozn.K10	m	16,20	300,00	4 860,00	RTS II / 2016
86	764928105RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 ozn.K11	m	5,80	500,00	2 900,00	RTS II / 2016
87	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,18	1 000,00	182,90	RTS II / 2016
766		Konstrukce truhlářské	24 994,50				
88	766629324RT1	M+D Plast.okno 900/900mm -dle popisu v PD ozn.F24	kus	3,00	8 300,00	24 900,00	RTS II / 2016
89	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,06	1 500,00	94,50	RTS II / 2016
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	872 978,00				
90	767321829RT1	Demontáž stříšek z makrolonu dle pozn.4 železný šrot ponechán na staveništi pro potřeby investora, makrolon odvezen na skládku - v ceně	m	18,00	500,00	9 000,00	RTS II / 2016
91	767592110RT1	M+D Nosná kce stříšky z ocel.profilů ozn.Z8 provedení dle popisu v PD, vč.povrch.úpravy	kg	340,00	150,00	51 000,00	RTS II / 2016
92	767616219RT1	M+D Al okno 900/1410mm -dle popisu v PD ozn.F19	kus	3,00	24 387,60	73 162,80	RTS II / 2016
93	767616220RT1	M+D Al výkladec 1800/1410mm -dle popisu v PD ozn.F20	kus	3,00	29 614,80	88 844,40	RTS II / 2016
94	767616222RT1	M+D Al výkladec 1200/2310mm -dle popisu v PD ozn.F22	kus	3,00	33 770,40	101 311,20	RTS II / 2016
95	767616223RT1	M+D Al výkladec 1500/1410mm -dle popisu v PD ozn.F23	kus	3,00	24 302,40	72 907,20	RTS II / 2016
96	767646518RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/2100mm -dle popisu v PD ozn.F18	kus	2,00	42 784,80	85 569,60	RTS II / 2016
97	767646521RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/3510mm -dle popisu v PD ozn.F21	kus	3,00	62 298,00	186 894,00	RTS II / 2016
98	767646542RT1	M+D Al vchod.dveře 1300/2200mm -dle popisu v PD ozn.F42	kus	4,00	50 329,20	201 316,80	RTS II / 2016
99	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,97	1 000,00	2 972,00	RTS II / 2016
						3 271 834,64	

Poznámka:

Výkaz výměr (SO 02 - J1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO 02	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu -pozn.6	m2	(6,9*2,08-0,5*0,3-3,3*0,6)+(1,5*0,6)*5+(43,55+2,08+1,63+3,3*3+3,0+0,65+4,35)*0,5	110,20 61,35 39,90 8,95	RTS II / 2016
2	SO 02	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.těžené tl.10 cm	m2		110,20	RTS II / 2016
3	SO 02	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.drcené tl.15 cm	m2		110,20	RTS II / 2016
4	SO 02	120901102R00	Bourání konstrukcí cihelných na MVC v odkopávkách	m3	(43,55+2,08+1,63*2+2,18*2+(2,8+6,5+2,8)*0,31*0,15+(3,3*0,31*0,15+3,3*0,31*0,15)*2	4,69 3,29 1,40	RTS II / 2016
5	SO 02	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro KZS	m3	(43,55+2,08+1,63*2+2,18*2+(2,8+6,5+2,8)*0,4*0,81+(3,3*0,31*0,15+3,3*0,31*0,15)*2	32,66 22,94 9,72	RTS II / 2016
6	SO 02	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro základy	m3	(1,815+6,731+1,68*7+10,931	19,31	RTS II / 2016
7	SO 02	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	32,65596+19,30941	51,97	RTS II / 2016
8	SO 02	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3		32,67	RTS II / 2016
9	SO 02	162702199RT1	Poplatek za skládku zeminy	t	32,66506*1,75	57,16	RTS II / 2016
10	SO 02	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	19,30031	19,30	RTS II / 2016
11	SO 02	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	51,96537-19,30031	32,67	RTS II / 2016
12	SO 02	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	19,30941-8,06175-(25,02525*0,0001)-32,65596-(77,4684*0,075)-(9,72*0,0001)	19,30 7,49 11,81	RTS II / 2016
13	SO 02	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm	m2	(1,815+6,931+1,67*7+11,131	25,03	RTS II / 2016
14	SO 02	274314116R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC3 XA1	m3	(1,815+6,731+1,67*7+10,931	8,06	RTS II / 2016
15	SO 02	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10505 (R)	t	32,717/0,25*0,5*2*1,15*0,00C	0,27	RTS II / 2016
16	SO 02	310271430R00	Zazdívká otvorů do 0,25 m2, keram.bloky, tl.30cm	kus	1+1	2,00	RTS II / 2016
17	SO 02	310271530R00	Zazdívká otvorů do 1 m2, keram.bloky, tl.30cm	m3	(0,9*0,9*0,3)*2	0,49	RTS II / 2016
18	SO 02	310271630R00	Zazdívká otvorů do 4 m2, keram.bloky, tl.30cm	m3	(1,8*2,7*0,3)+(0,9*0,9*3,14*0,0001)	2,22	RTS II / 2016
19	SO 02	311237445R00	Zdivo z keram.dutin.bloků,na MVC, tl. 30 cm	m2	(1,38*2,8)+(6,9*3,51)+(1,73*2	99,64	RTS II / 2016
20	SO 02	317167211R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	4*4*2*2	20,00	RTS II / 2016
21	SO 02	317167213R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	4*1	4,00	RTS II / 2016
22	SO 02	342668111R00	Těsnění styku zdiva se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	1,38+6,9+1,73*7+0,9+11,1+1	33,57	RTS II / 2016
23	SO 02	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2		54,69	RTS II / 2016
24	SO 02	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2		54,69	RTS II / 2016
25	SO 02	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skladba D1, bod 5	m2		54,69	RTS II / 2016

26	SO 02	69366198	Geotextilie	m2		65,63	RTS II / 2016
					54,694	54,69	
					;ztratné 20%; 10,9388	10,94	
27	SO 02	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba D1, bod 1,2	m2	(8,08*0,3)+(7,25*0,54)+(32,7+	54,69	RTS II / 2016
28	SO 02	620991005R00	Začistovací okenní lišta	m	5,4*2+3,72*3+4,62*3+8,22*3+	121,80	RTS II / 2016
29	SO 02	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2		57,63	RTS II / 2016
30	SO 02	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemným cement.tmelem	m2	374,1606+26,18+92,7774	493,12	RTS II / 2016
31	SO 02	622311010R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	95,64+18,9	114,54	RTS II / 2016
32	SO 02	622311519RV2	KZS ETICS, sokl, XPS tl.50 mm - skladba A8, body 2-7	m2		92,78	RTS II / 2016
					(43,55+2,08+1,63*4+2,18*3+;	77,47	
					(10,18+1,73*4+0,9*2)*0,81	15,31	
33	SO 02	622311630RX8	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A5, body 2-7	m2	0,18+7,4034+99,6353+(3,78*	132,32	RTS II / 2016
34	SO 02	622311630RX9	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A6, body 2-7	m2		374,16	RTS II / 2016
					(2,8+6,5+2,8)*3,56	43,08	
					(43,55+2,08+1,63*4+2,18*3)*	208,94	
					(0,9*3*4+0,9*3*2+5,3*2)*0,15	-36,68	
					(0,4*6+3,5*6+0,4*4*2+0,4+3,;	158,83	
35	SO 02	622393111R00	Ostění, nadpraží z fenol. pěny tl.20 mm	m	121,8	121,80	RTS II / 2016
36	SO 02	622393114R00	Parapet klín z fenol. pěny tl.20-30 mm	m	16,2+5,8	22,00	RTS II / 2016
37	SO 02	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	145,2+114,54+103,24	362,98	RTS II / 2016
38	SO 02	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	121,8+23,4	145,20	RTS II / 2016
39	SO 02	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	16,2+5,8	22,00	RTS II / 2016
40	SO 02	622472122RT7	Omítka stěn vnější sokl.mozaik.slož.II.ručně -skladba A7, body 2-4+1-část	m2	26,18	26,18	RTS II / 2016
41	SO 02	622473186R00	Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi	m	103,24	103,24	RTS II / 2016
42	SO 02	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU)	m		145,20	RTS II / 2016
43	SO 02	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	374,1606+26,18	400,34	RTS II / 2016
44	SO 02	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2		400,34	RTS II / 2016
45	SO 02	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2		400,34	RTS II / 2016
46	SO 02	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2		217,28	RTS II / 2016
					43,55*2+2,08+1,63*4+2,18*3-	146,54	
					(1,8+1,38+6,9+1,73*7+0,9+1*	70,74	
					1,2*2,1*2+0,9*1,41*3+1,8*1,4	57,63	RTS II / 2016
47	SO 02	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2		6,00	RTS II / 2016
48	SO 02	953171051RT1	Lapače střešních splavenin -ozn.Os1 -úprava	kus		20,00	RTS II / 2016
49	SO 02	959950104RA1	Stavební přípomocce pro profese	hod		10,00	RTS II / 2016
50	SO 02	959950110RA1	Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus		2 000,00	RTS II / 2016
51	SO 02	959950110RA2	Přesazení stáv.prvků na fasádě	Kč		7,83	RTS II / 2016
52	SO 02	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm dle pozn.2	m2	1,15*3,56*3-0,55*2,7*3	1,28	RTS II / 2016
53	SO 02	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC dle pozn.2	m3	0,6*3,56*0,3*2	77,84	RTS II / 2016
54	SO 02	962086121R00	Bourání zdiva z plynosilikátu tl.30 cm	m2	1,3*2,2+1,2*1,71+1,6*0,86+(€	104,87	RTS II / 2016
55	SO 02	968072356R01	Vybourání křídel a rámu oken i dveří -pozn.1	m2		25,76	
					0,81*3,14+0,9*0,9+1,5*0,9+1,	34,16	
					2,7*0,9+0,9*2,4+1,2*2,7+0,6*	32,10	
					0,55*2,7+1,2+2,1+1,2*2,4*2+	12,85	
					1,2*1,2+1,2*2,7+0,6*2,7+1,2*	92,78	RTS II / 2016
56	SO 02	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svíslé nad 1 m2	m2	374,1606+26,18	400,34	RTS II / 2016
57	SO 02	978023231RT1	Oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 25% -pozn.7	m2	(2,8+6,5+2,8)*3,56	43,08	RTS II / 2016
58	SO 02	978041106R00	Odstranění KZS EPS F tl. 60 mm s omítkou pozn.7	m2		110,20	RTS II / 2016
59	SO 02	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2		101,42	RTS II / 2016
60	SO 02	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,7569+60,6097+0,5288+0,;		

61	SO 02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	101,4218*3	304,27	RTS II / 2016
62	SO 02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		101,42	RTS II / 2016
63	SO 02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	101,4218*4	405,69	RTS II / 2016
64	SO 02	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t		101,42	RTS II / 2016
65	SO 02	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, omítek	t	4,3566+23,526+11,8743	39,76	RTS II / 2016
66	SO 02	979990115R00	Poplatek za skládku suti - podkladní vrstvy - šterkodrti	t	24,2439+36,3658	60,61	RTS II / 2016
67	SO 02	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t		0,53	RTS II / 2016
68	SO 02	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka	t		0,53	RTS II / 2016
69	SO 02	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	39,6327+23,5745+28,0285+4	108,53	RTS II / 2016
70	SO 02	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena -pod nové zdivo	m2	(1,815+6,931+1,68*7+11,131	16,36	RTS II / 2016
71	SO 02	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	16,3585	16,36	RTS II / 2016
72	SO 02	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,10	RTS II / 2016
73	SO 02	712372121RS3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo skladba C1, bod4	m2		14,00	RTS II / 2016
74	SO 02	712372129RS3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo skladba C1, bod 4	m2		14,00	RTS II / 2016
75	SO 02	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie skladba C1, bod 3	m2		14,00	RTS II / 2016
76	SO 02	69366202	Geotextilie 300 g/m2	m2		16,80	RTS II / 2016
					14	14,00	
					;ztratiné 20%; 2,8	2,80	
77	SO 02	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t		0,03	RTS II / 2016
78	SO 02	762341220RT5	M+D Bednění stříšek ozn.T1	m2		14,00	RTS II / 2016
79	SO 02	762341220RT6	M+D Bednění stříšek ozn.T2	m2		14,00	RTS II / 2016
80	SO 02	998762101R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t		0,31	RTS II / 2016
81	SO 02	764323800RT3	Demontáž fasádních klempířských prvků -dle pozn.1	m	1,7+2,3+1,8+3,6*6	27,40	RTS II / 2016
82	SO 02	764918231R00	Z+M oplech.okapů z popl.pl. živič. fóli.krytina, rš 220 mm ozn.K05	m	2,0*9	18,00	RTS II / 2016
83	SO 02	764918242RT3	Z+M oplech.říms z poz.lak.pl.vč.kotvení, rš 360 mm ozn.K06	m	2,0*5	10,00	RTS II / 2016
84	SO 02	764918331RT1	Z+M kout.a roh.lišta.z popl.plechu.živič.fól.kryt.rš 160mm ozn.K07	m	2,0*9	18,00	RTS II / 2016
85	SO 02	764928103RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 185 ozn.K10	m	2,7+5,4+2,4+3,0+2,7	16,20	RTS II / 2016
86	SO 02	764928105RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 ozn.K11	m	1,7+2,3+1,8	5,80	RTS II / 2016
87	SO 02	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t		0,18	RTS II / 2016
88	SO 02	766629324RT1	M+D Plast.okno 900/900mm -dle popisu v PD ozn.F24	kus		3,00	RTS II / 2016
89	SO 02	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,06	RTS II / 2016
90	SO 02	767321829RT1	Demontáž stříšek z makrolonu dle pozn.4	m	6,9+11,1	18,00	RTS II / 2016
91	SO 02	767592110RT1	M+D Nosná kce stříšky z ocel.profilů ozn.Z8	kg		340,00	RTS II / 2016
92	SO 02	767616219RT1	M+D Al okno 900/1410mm -dle popisu v PD ozn.F19	kus		3,00	RTS II / 2016
93	SO 02	767616220RT1	M+D Al výkladek 1800/1410mm -dle popisu v PD ozn.F20	kus		3,00	RTS II / 2016
94	SO 02	767616222RT1	M+D Al výkladek 1200/2310mm -dle popisu v PD ozn.F22	kus		3,00	RTS II / 2016
95	SO 02	767616223RT1	M+D Al výkladek 1500/1410mm -dle popisu v PD ozn.F23	kus		3,00	RTS II / 2016
96	SO 02	767646518RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/2100mm -dle popisu v PD ozn.F18	kus		2,00	RTS II / 2016
97	SO 02	767646521RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/3510mm -dle popisu v PD ozn.F21	kus		3,00	RTS II / 2016
98	SO 02	767646542RT1	M+D Al vchod.dveře 1300/2200mm -dle popisu v PD ozn.F42	kus		4,00	RTS II / 2016
99	SO 02	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		2,97	RTS II / 2016

Poznámka:

Stavební rozpočet (SO 03 - J1 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
		J1 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ				135 004,04	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 929,28	
1	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	12,00	222,53	2 670,30	RTS II / 2016
2	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	m	4,00	64,75	258,98	RTS II / 2016
	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				9 165,50	
3	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 0,5 milionu Kč	kus	1,00	9 165,50	9 165,50	RTS II / 2016
	742	Elektromontáže - rozvodný systém				33 000,00	
4	74281111R	Koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	hod	20,00	500,00	10 000,00	RTS II / 2016
5	74280004R	Posun rozvodné skříně	set	2,00	10 000,00	20 000,00	RTS II / 2016
6	74281111R	Koordinace s investorem	hod	6,00	500,00	3 000,00	RTS II / 2016
	743	Elektromontáže - hrubá montáž				35 992,10	
7	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	10,00	29,21	292,10	RTS II / 2016
8	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m	10,00	50,00	500,00	RTS II / 2016
9	743112418	Krabice IP65	ks	8,00	2 200,00	17 600,00	RTS II / 2016
10	345715812R	krabice IP65	ks	8,00	2 200,00	17 600,00	RTS II / 2016
	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				2 933,80	
11	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	40,00	23,35	933,80	RTS II / 2016
12	341110300R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	20,00	50,00	1 000,00	RTS II / 2016
13	341114181R	kabel komunikační SYKFY 15x2x0,5 mm2	m	20,00	50,00	1 000,00	RTS II / 2016
	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				3 783,36	
14	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,00	17,71	283,36	RTS II / 2016
15	21060104R	lustrová svorkovnice do 1,5mm2	ks	12,00	100,00	1 200,00	RTS II / 2016
16	21060624R	SVORKA 5x2,5	ks	12,00	25,00	300,00	RTS II / 2016
17	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus	4,00	500,00	2 000,00	RTS II / 2016
	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				11 000,00	
18	74812001D	Demontáž zvonkového tabla	kus	4,00	500,00	2 000,00	RTS II / 2016
19	74812110R	Montáž a kontrola zvonkového tabla	kus	4,00	2 000,00	8 000,00	RTS II / 2016
20	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2016
	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				17 000,00	
21	748121142D	Demontáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus	4,00	250,00	1 000,00	RTS II / 2016
22	748121142	Montáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus	4,00	1 500,00	6 000,00	RTS II / 2016
23	748000411R	Kontrola / repase svítidla	kus	4,00	2 500,00	10 000,00	RTS II / 2016
	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				5 000,00	
24	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, veškeré příslušenství, páska FeZn 30x4	set	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 200,00	
25	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby -není součástí VRN	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	RTS II / 2016
26	071103000	práce ve výšce nad 3m	hod	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2016
27	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2016
28	092100200D	Likvidace odpadů	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2016
29	092105110D	Demontáž a opětná montáž čidel	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS II / 2016
30	092100008	Stavební přímomoce vč. materiálů	hod	24,00	300,00	7 200,00	RTS II / 2016
						135 004,04	

Poznámka:

Výkaz výměr (SO 03 - J1 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO 03	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus		12,00	RTS II / 2016
2	SO 03	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	m		4,00	RTS II / 2016
3	SO 03	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 0,5 milionu Kč	kus		1,00	RTS II / 2016
4	SO 03	74281111R	Koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	hod		20,00	RTS II / 2016
5	SO 03	74280004R	Posun rozvodné skříně	set		2,00	RTS II / 2016
6	SO 03	74281111R	Koordinace s investorem	hod		6,00	RTS II / 2016
7	SO 03	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m		10,00	RTS II / 2016
8	SO 03	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m		10,00	RTS II / 2016
9	SO 03	743112418	Krabice IP65	ks		8,00	RTS II / 2016
10	SO 03	345715812R	krabice IP65	ks		8,00	RTS II / 2016
11	SO 03	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m		40,00	RTS II / 2016
12	SO 03	341110300R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m		20,00	RTS II / 2016
13	SO 03	341114181R	kabel komunikační SYKFY 15x2x0,5 mm2	m		20,00	RTS II / 2016
14	SO 03	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus		16,00	RTS II / 2016
15	SO 03	21060104R	lustrová svorkovnice do 1,5mm2	ks		12,00	RTS II / 2016
16	SO 03	21060624R	SVORKA 5x2,5	ks		12,00	RTS II / 2016
17	SO 03	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus		4,00	RTS II / 2016
18	SO 03	74812001D	Demontáž zvonkového tabla	kus		4,00	RTS II / 2016
19	SO 03	74812110R	Montáž a kontrola zvonkového tabla	kus		4,00	RTS II / 2016
20	SO 03	7471621R	Podružný montážní materiál	kus		1,00	RTS II / 2016
21	SO 03	748121142D	Demontáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus		4,00	RTS II / 2016
22	SO 03	748121142	Montáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus		4,00	RTS II / 2016
23	SO 03	748000411R	Kontrola / repase svítidla	kus		4,00	RTS II / 2016
24	SO 03	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, veškeré příslušenství, páska FeZn 30x4	set		1,00	RTS II / 2016
25	SO 03	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby -není součástí VRN	ks		1,00	RTS II / 2016
26	SO 03	071103000	práce ve výšce nad 3m	hod		1,00	RTS II / 2016
27	SO 03	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod		1,00	RTS II / 2016
28	SO 03	092100200D	Likvidace odpadů	kpl		1,00	RTS II / 2016
29	SO 03	092105110D	Demontáž a opětná montáž čidel	kpl		1,00	RTS II / 2016
30	SO 03	092100008	Stavební přípomocce vč. materiálů	hod		24,00	RTS II / 2016

Poznámka:

Stavební rozpočet (SO 05 - J2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
	11	J2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ Přípravné a přidružené práce				3 248 452,08 48 521,85	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu -pozn.6 skladba D1	m2	97,02	60,38	5 857,43	RTS II / 2016
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.těžené tl.10 cm	m2	97,02	114,89	11 145,86	RTS II / 2016
3	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.drcené tl.15 cm	m2	97,02	324,88	31 518,56	RTS II / 2016
	12	Odkopávky a prokopávky				11 695,06	
4	120901102R00	Bourání konstrukcí cihelných na MVC v odkopávkách	m3	5,88	1 988,35	11 695,06	RTS II / 2016
	13	Hloubené vykopávky				44 785,09	
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro KZS	m3	40,98	552,58	22 646,05	RTS II / 2016
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro základy	m3	19,39	552,58	10 717,11	RTS II / 2016
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	60,38	189,18	11 421,93	RTS II / 2016
	16	Přemístění výkopku				29 915,93	
8	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	22,95	182,28	4 182,48	RTS II / 2016
9	162702199RT1	Poplatek za skládku zeminy	t	40,16	300,00	12 046,64	RTS II / 2016
10	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	37,09	186,88	6 931,53	RTS II / 2016
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	22,95	294,40	6 755,29	RTS II / 2016
	17	Konstrukce ze zemin				20 026,78	
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	37,09	539,93	20 026,78	RTS II / 2016
	27	Základy				79 428,76	
13	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	26,06	1 544,45	40 253,39	RTS II / 2016
14	274314116R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC3 XA1	m3	8,12	3 289,00	26 690,24	RTS II / 2016
15	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10505 (R)	t	0,27	45 574,50	12 485,13	RTS II / 2016
	31	Zdi podpěrné a volné				235 707,05	
16	310271530R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, keram.bloky, tl.30cm	m3	4,86	8 032,75	39 039,17	RTS II / 2016
17	311237445R00	Zdivo z keram.dutin.bloků,na MVC, tl. 30 cm	m2	85,17	1 880,25	160 147,76	RTS II / 2016
18	317167210R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/100 cm překlad ozn.N4	kus	8,00	505,43	4 043,40	RTS II / 2016
19	317167211R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/125 cm překlady ozn. N1 a N5	kus	24,00	633,65	15 207,60	RTS II / 2016
20	317167212R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/150 cm překlad ozn.N3	kus	4,00	736,00	2 944,00	RTS II / 2016

21	317167213R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/175 cm překladyozn.N2	kus	4,00	918,85	3 675,40	RTS II / 2016
22	317167214R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/200 cm překlad ozn.N7	kus	2,00	1 155,75	2 311,50	RTS II / 2016
23	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20 -překlad ozn.N6	t	0,23	11 229,75	2 599,01	RTS II / 2016
24	319167299RT1	Probetonování ocel.válc.nosníků	m3	0,18	10 000,00	1 836,00	RTS II / 2016
25	342668111R00	Těsnění styku zdiva se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	34,74	112,36	3 903,21	RTS II / 2016
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					23 908,99	
26	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm skladba D1, bod 4	m2	55,19	173,08	9 551,66	RTS II / 2016
27	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm skladba D1, bod 3	m2	55,19	165,03	9 107,40	RTS II / 2016
28	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skladba D1, bod 5	m2	55,19	43,24	2 386,33	RTS II / 2016
29	69366198	Geotextilie	m2	66,23	43,24	2 863,59	RTS II / 2016
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					17 008,94	
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba D1, bod 1,2 výpočet, učištění povrchu zámkové dlažby	m2	55,19	308,20	17 008,94	RTS II / 2016
62	Úprava povrchů vnější					1 089 300,67	
31	620991005R00	Začišťovací okenní lišta	m	157,66	70,00	11 036,20	RTS II / 2016
32	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	80,17	50,00	4 008,50	RTS II / 2016
33	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemným cement.tmelem skladba A6, A7, A8	m2	343,46	100,00	34 346,00	RTS II / 2016
34	622311010R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	112,49	150,00	16 873,50	RTS II / 2016
35	622311519RV2	KZS ETICS, sokl, XPS tl.50 mm - skladba A8, body 2-7 penetrace+bitumen.hydroizol.stěrka s výzt.síťovinou+lep.stěrka na bázi bitumenu+izolant tl.50mm+geotextilie+nop.fólie zakončená	m2	91,12	1 300,00	118 451,97	RTS II / 2016
36	622311630RX8	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A5, body 2-7 lepící a vyrov.tmel+izolant PUR tl.60mm a hmoždinky+stěrka.tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální soklová	m2	104,89	2 100,00	220 275,30	RTS II / 2016
37	622311630RX9	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A6, body 2-7 lepící a vyrov.tmel+izolant PUR tl.60mm a hmoždinky+stěrka.tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální soklová	m2	239,08	2 100,00	502 074,51	RTS II / 2016
38	622311730RT5	KZS ETICS, fasáda, min.vlna tl.60mm - skladba A5', body 2-7 lepící a vyrov.tmel+izolant min.vlna tl.60mm a hmoždinky+stěrka.tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální	m2	9,79	1 500,00	14 685,00	RTS II / 2016
39	622393111R00	Ostění, nadpraží z fenol. pěny tl.20 mm	m	157,66	450,00	70 947,00	RTS II / 2016
40	622393114R00	Parapet klín z fenol. pěny tl.20-30 mm	m	37,20	500,00	18 600,00	RTS II / 2016
41	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	362,98	30,00	10 889,40	RTS II / 2016
42	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	182,61	70,00	12 782,70	RTS II / 2016
43	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	37,20	70,00	2 604,00	RTS II / 2016
44	622472122RT7	Omítka stěn vnější sokl.mozaik.slož.II.ručně -skladba A7, body 2-4+1-část stěrka.tmel se zvýš.hydrofobizací se sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální soklová dekorativní omítka tl.1,0mm (celozne oteplená)	m2	13,26	600,00	7 956,00	RTS II / 2016
45	622473186R00	Příplatek za rohovník vnější.omítek ze suché směsi	m	103,24	30,00	3 097,20	RTS II / 2016
46	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) včetně dodávky lišty	m	182,61	50,00	9 130,50	RTS II / 2016
47	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 skladba A6, A7	m2	252,34	25,00	6 308,58	RTS II / 2016
48	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	252,34	50,00	12 617,16	RTS II / 2016
49	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2	252,34	50,00	12 617,16	RTS II / 2016
94	Lešení a stavební výtahy					31 868,66	
50	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	208,36	152,95	31 868,66	RTS II / 2016
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					51 517,58	

51	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří nově osazené výplně otvorů	m2	80,17	56,35	4 517,58	RTS II / 2016
52	953171051RT1	Lapače střešních splavenin -ozn.Os1 -úprava posunutí směrem od fasády vč.zkrácení potrubí a úpravy napojení - dle popisu v PD	kus	7,00	5 000,00	35 000,00	RTS II / 2016
53	959950104RA1	Stavební přípomoc pro profese	hod	20,00	300,00	6 000,00	RTS I / 2017
54	959950110RA1	Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus	10,00	300,00	3 000,00	RTS I / 2017
55	959950110RA2	Přesazení stáv.prvků na fasádě 4 hodiny+materiál+kotvy	Kč	3 000,00	1,00	3 000,00	RTS I / 2017
96	Bourání konstrukcí					89 548,06	
56	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm dle pozn.2	m2	24,58	124,20	3 052,96	RTS II / 2016
57	962086121R00	Bourání zdiva z plynosilikátu tl.30 cm	m2	64,06	483,00	30 941,95	RTS II / 2016
58	968072356R01	Vybourání křídel a rámu oken i dveří -pozn.1 vč.likvidace na skládce	m2	105,76	150,00	15 864,30	RTS II / 2016
59	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2 skladba A8	m2	91,12	185,15	16 870,29	RTS II / 2016
60	978023231RT1	Oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 25% -pozn.7 skladba A6, A7	m2	252,34	70,00	17 664,02	RTS II / 2016
61	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	97,02	53,13	5 154,54	RTS II / 2016
S	Přesuny sutí					178 037,75	
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	89,34	304,36	27 190,49	RTS II / 2016
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	268,01	7,25	1 941,74	RTS II / 2016
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	89,34	422,65	37 758,06	RTS II / 2016
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	357,35	11,76	4 204,02	RTS II / 2016
66	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	89,34	224,12	20 022,50	RTS II / 2016
67	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směr beton, cihel, omítek	t	35,46	850,00	30 139,13	RTS II / 2016
68	979990115R00	Poplatek za skládku sutí - podkladní vrstvy - štěrkodrti	t	53,36	300,00	16 007,91	RTS II / 2016
69	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,52	1 500,00	779,10	RTS II / 2016
70	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	105,73	378,26	39 994,81	RTS II / 2016
711	Izolace proti vodě					2 706,66	
71	7111111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena -pod nové zdivo 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	17,37	31,40	545,33	RTS II / 2016
72	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod.asf.modif.SBS pásu a přesahů	m2	17,37	123,63	2 147,37	RTS II / 2016
73	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,10	133,34	13,96	RTS II / 2016
712	Izolace střeš (živičné krytiny)					27 827,36	
74	712372121RS3	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo skladba C1, bod4 tl.izolace do 160 mm, fólie tl.1,5 mm	m2	14,00	900,00	12 600,00	RTS II / 2016
75	712372129RS3	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo skladba C1, bod 4 Příplatek za dekorativní řadu křídel vč	m2	14,00	1 000,00	14 000,00	RTS II / 2016
76	712391171R00	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie skladba C1, bod 3	m2	14,00	55,09	771,19	RTS II / 2016
77	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,03	1 113,21	33,06	RTS II / 2016
78	69366202	Geotextilie 300 g/m2	m2	16,80	25,19	423,11	RTS II / 2016
762	Konstrukce tesařské					14 385,00	
79	762341220RT5	M+D Bednění stříšek ozn.T1 provedení dle popisu v PD vč.impregnace	m2	14,00	500,00	7 000,00	RTS II / 2016
80	762341220RT6	M+D Bednění stříšek ozn.T2 provedení dle popisu v PD vč.povrch.úpravy	m2	14,00	500,00	7 000,00	RTS II / 2016
81	998762101R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	0,31	1 250,00	385,00	RTS II / 2016
764	Konstrukce klempířské					34 490,50	

82	764323800RT3	Demontáž fasádních klempířských prvků -dle pozn.1 železný šrot ponechán na staveništi pro potřeby investora	m	31,00	150,00	4 650,00	RTS II / 2016
83	764918231R00	Z+M oplech.okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 220 mm ozn.K05	m	18,00	400,00	7 200,00	RTS II / 2016
84	764918242RT3	Z+M oplech.řims z poz.lak.pl.vč.kotvení, rš 360 mm ozn.K06	m	10,00	500,00	5 000,00	RTS II / 2016
85	764918331RT1	Z+M kout.a roh.lišta.z popl.plechu.živič.fól.kryt.rš 160mm ozn.K07	m	18,00	300,00	5 400,00	RTS II / 2016
86	764928103RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 185 ozn.K10	m	31,38	300,00	9 414,00	RTS II / 2016
87	764928105RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 ozn.K11	m	5,80	450,00	2 610,00	RTS II / 2016
88	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,22	1 000,00	216,50	RTS II / 2016
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 217 771,40	
89	767321829RT1	Demontáž stříšek z makrolonu dle pozn.4 železný šrot ponechán na staveništi pro potřeby investora, makrolon odvezen na skládku - v ceně	m	18,00	500,00	9 000,00	RTS II / 2016
90	767592110RT1	M+D Nosná kce stříšky z ocel.profilů ozn.Z8 provedení dle popisu v PD, vč.povrch.úpravy	kg	340,00	150,00	51 000,00	RTS II / 2016
91	767616219RT1	M+D Al okno 900/1410mm -dle popisu v PD ozn.F19	kus	3,00	20 712,00	62 136,00	RTS II / 2016
92	767616220RT1	M+D Al výkladec 1800/1410mm -dle popisu v PD ozn.F20	kus	3,00	23 751,60	71 254,80	RTS II / 2016
93	767616222RT1	M+D Al výkladec 1200/2310mm -dle popisu v PD ozn.F22	kus	1,00	27 930,00	27 930,00	RTS II / 2016
94	767616223RT1	M+D Al výkladec 1500/1410mm -dle popisu v PD ozn.F23	kus	2,00	18 600,00	37 200,00	RTS II / 2016
95	767616224RT1	M+D Al okno 900/900mm -dle popisu v PD ozn.F24	kus	2,00	13 500,00	27 000,00	RTS II / 2016
96	767616243RT1	M+D Al okno 900/2200mm -dle popisu v PD ozn.F43	kus	1,00	17 148,00	17 148,00	RTS II / 2016
97	767616244RT1	M+D Al sestava oken 3600/2200mm -dle popisu v PD ozn.F44	kus	2,00	77 246,40	154 492,80	RTS II / 2016
98	767616246RT1	M+D Al okno 900/1850mm -dle popisu v PD ozn.F46	kus	3,00	86 617,20	259 851,60	RTS II / 2016
99	767616247RT1	M+D Al okno 1500/1850mm -dle popisu v PD ozn.F47	kus	1,00	19 782,00	19 782,00	RTS II / 2016
100	767616248RT1	M+D Al okno 690/1850mm -dle popisu v PD ozn.F48	kus	2,00	14 361,60	28 723,20	RTS II / 2016
101	767616250RT1	M+D Al výkladec 1200/2310mm -dle popisu v PD ozn.F50	kus	1,00	27 930,00	27 930,00	RTS II / 2016
102	767616251RT1	M+D Al výkladec 1500/1410mm -dle popisu v PD ozn.F51	kus	1,00	18 499,20	18 499,20	RTS II / 2016
103	767646518RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/2100mm -dle popisu v PD ozn.F18	kus	1,00	38 601,60	38 601,60	RTS II / 2016
104	767646521RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/3510mm -dle popisu v PD ozn.F21	kus	3,00	56 268,00	168 804,00	RTS II / 2016
105	767646542RT1	M+D Al vchod.dveře 1300/2200mm -dle popisu v PD ozn.F42	kus	1,00	46 486,80	46 486,80	RTS II / 2016
106	767646545RT1	M+D Al vchod.dveře 1800/2600mm -dle popisu v PD ozn.F45	kus	1,00	86 617,20	86 617,20	RTS II / 2016
107	767646549RT1	M+D Al vchod.dveře 1100/2200mm -dle popisu v PD ozn.F49	kus	1,00	44 431,20	44 431,20	RTS II / 2016
108	767662110RT1	M+D Mříže na vchodové dveře 1000/1950mm ozn.Z9 provedení dle popisu v PD vč.žár.pozink.a chem.kotev	m2	1,00	15 000,00	15 000,00	RTS II / 2016
109	767662812RT1	Demontáž mříží pevných k dalš.použ.-pro repasi	m2	4,62	350,00	1 617,00	RTS II / 2016
110	767811130RT1	M+D Větrací mřížka 200/200mm ocel.pozink.ozn.Z10	kus	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2016
111	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,77	1 000,00	3 766,00	RTS II / 2016

3 248 452,08

Poznámka:

Výkaz výměr (SO 05 - J2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO 05	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu -pozn.6	m2	6,9*1,33+3,3*1,73+3,55*1,73' (43,5+2,18*4+1,63*4+4,95)*0	97,02 50,62 46,40	RTS II / 2016
2	SO 05	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.těžené tl.10 cm	m2		97,02	RTS II / 2016
3	SO 05	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.drcené tl.15 cm	m2		97,02	RTS II / 2016
4	SO 05	120901102R00	Bourání konstrukcí cihelných na MVC v odkopávkách	m3	(6,9+3,3+3,55*2+1,5*2+4,2+3 (43,5+2,18*4+1,63*4+4,95)*0	5,88 1,57 4,31	RTS II / 2016
5	SO 05	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro KZS	m3	(6,9+3,3+3,55*2+1,5*2+4,2+3 (43,5+2,18*4+1,63*4+4,95)*0	40,98 10,92 30,06	RTS II / 2016
6	SO 05	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ -pro základy	m3	(0,93+6,9+1,68*6+0,76+11,0+1,63*4+4,95)*0	19,39	RTS II / 2016
7	SO 05	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	40,98276+19,39485	60,38	RTS II / 2016
8	SO 05	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	60,037761-37,09179	22,95	RTS II / 2016
9	SO 05	162702199RT1	Poplatek za skládku zeminy	t	22,94597*1,75	40,16	RTS II / 2016
10	SO 05	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	37,09179	37,09	RTS II / 2016
11	SO 05	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		22,95	RTS II / 2016
12	SO 05	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	19,39485-8,115-7,819 40,98276-(71,50356*0,075)-(1,815*1,25)+(6,9+1,68*7+11,0+1,63*4+4,95)*0	37,09 3,46 33,63	RTS II / 2016
13	SO 05	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm	m2	(1,815*1,25)+(6,9+1,68*7+11,0+1,63*4+4,95)*0	26,06	RTS II / 2016
14	SO 05	274314116R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC3 XA1	m3	(0,93+6,9+1,68*6+0,76+11,0+1,63*4+4,95)*0	8,12	RTS II / 2016
15	SO 05	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10505 (R)	t	33,541/0,25*0,5*2*1,15*0,00C	0,27	RTS II / 2016
16	SO 05	310271530R00	Zazdivka otvorů do 1 m2, keram.bloky, tl.30cm	m3	0,9*0,9*6	4,86	RTS II / 2016
17	SO 05	311237445R00	Zdivo z keram.dutin.bloků,na MVC, tl. 30 cm	m2	(1,38+0,8+0,3)*3,08+(6,9+11,0+1,63*4+4,95)*0 -(1,3*2,2*2+3,6*2,2*2+1,8*2,6*2	85,17 114,19 -29,02	RTS II / 2016
18	SO 05	317167210R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/100 cm	kus	4*2	8,00	RTS II / 2016
19	SO 05	317167211R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	4*5+2*2	24,00	RTS II / 2016
20	SO 05	317167212R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	4*1	4,00	RTS II / 2016
21	SO 05	317167213R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	4*1	4,00	RTS II / 2016
22	SO 05	317167214R00	Překlad keramobetonový vysoký, nosný 23,8/7/200 cm	kus	2*1	2,00	RTS II / 2016
23	SO 05	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	4,0*2*1,1*0,0263	0,23	RTS II / 2016
24	SO 05	319167299RT1	Probetonování ocel.válc.nosníků	m3	4,0*0,27*0,17	0,18	RTS II / 2016

25	SO 05	342668111R00	Těsnění styku zdíva se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	1,38+6,9+11,0+2,25+1,73*7+	34,74	RTS II / 2016
26	SO 05	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2		55,19	RTS II / 2016
27	SO 05	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2		55,19	RTS II / 2016
28	SO 05	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skladba D1, bod 5	m2		55,19	RTS II / 2016
29	SO 05	69366198	Geotextilie	m2		66,23	RTS II / 2016
					55,188	55,19	
					;ztratiné 20%; 11,0376	11,04	
30	SO 05	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba D1, bod 1,2	m2		55,19	RTS II / 2016
					(7,2*0,54)+(2,08+3,3+1,58+1,	28,93	
					(6,9+0,94+3,5+1,66*2+3,5+0,	26,26	
31	SO 05	620991005R00	Začišťovací okenní lišta	m	5,4+3,72*3+4,62*3+8,22*3+5,	157,66	RTS II / 2016
32	SO 05	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2		80,17	RTS II / 2016
					2,52+1,269*3+2,538*3+4,212	75,28	
					2,772+2,115	4,89	
33	SO 05	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemným cement.tmelem	m2	239,0831+13,26+91,1169	343,46	RTS II / 2016
34	SO 05	622311010R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	112,49	112,49	RTS II / 2016
35	SO 05	622311519RV2	KZS ETICS, sokl, XPS tl.50 mm - skladba A8, body 2-7	m2		91,12	RTS II / 2016
					(6,9+2,08+3,3+1,63*2+3,78+3,	46,89	
					(0,3+0,45+6,9+0,94+3,62+2,2	44,23	
36	SO 05	622311630RX8	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A5, body 2-7	m2		104,89	RTS II / 2016
					(6,9+0,94+1,73*2+0,45+11,0+	134,17	
					-(1,3*2,2+3,6*2,2*2+1,8*2,6+	-29,28	
37	SO 05	622311630RX9	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A6, body 2-7	m2		239,08	RTS II / 2016
					(0,4+3,62+0,4+0,2+1,4+0,2+C	92,28	
					-(0,9*0,9*2+0,9*2,2+0,9*1,85*	-10,17	
					(7,2+2,08+3,3+1,63*2+3,78+3,	215,34	
					-(1,2*3,51*3+4,2*1,41+0,9*0,9	-54,93	
					-(1,2*1,8+0,69*1,85)	-3,44	
38	SO 05	622311730RT5	KZS ETICS, fasáda, min.vlna tl.60mm - skladba A5', body 2-7	m2	(1,0*3,56)*2+(0,75*3,56)	9,79	RTS II / 2016
39	SO 05	622393111R00	Ostění, nadpraží z fenol. pěny tl.20 mm	m	157,66	157,66	RTS II / 2016
40	SO 05	622393114R00	Parapet klín z fenol. pěny tl.20-30 mm	m	31,4+5,8	37,20	RTS II / 2016
41	SO 05	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	145,2+114,54+103,24	362,98	RTS II / 2016
42	SO 05	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	182,61	182,61	RTS II / 2016
43	SO 05	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	31,4+5,8	37,20	RTS II / 2016
44	SO 05	622472122RT7	Omítka stěn vnější sokl.mozaik.slož.II.ručně -skladba A7, body 2-4+1-část	m2	13,26	13,26	RTS II / 2016
45	SO 05	622473186R00	Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi	m	3,56*29	103,24	RTS II / 2016
46	SO 05	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU)	m	157,66+24,95	182,61	RTS II / 2016
47	SO 05	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	239,0831+13,26	252,34	RTS II / 2016
48	SO 05	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2		252,34	RTS II / 2016
49	SO 05	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2		252,34	RTS II / 2016
50	SO 05	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2		208,36	RTS II / 2016
51	SO 05	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2		80,17	RTS II / 2016
					2,52+1,269*3+2,538*3+4,212	75,28	
					2,772+2,115	4,89	
52	SO 05	953171051RT1	Lapače střešních splavenin -ozn.Os1 -úprava	kus		7,00	RTS II / 2016
53	SO 05	959950104RA1	Stavební přpomocce pro profese	hod		20,00	RTS II / 2016
54	SO 05	959950110RA1	Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus		10,00	RTS II / 2016
55	SO 05	959950110RA2	Přesazení stáv.prvků na fasádě	Kč		3 000,00	RTS II / 2016
56	SO 05	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm dle pozn.2	m2	1,15*3,56*4-0,55*1,5*3+1,5*3	24,58	RTS II / 2016

57	SO 05	962086121R00	Bourání zdiva z plynosilikátu tl.30 cm	m2	(6,95+1,2+2,7+11,95+1,2+2,7	64,06	RTS II / 2016
58	SO 05	968072356R01	Vybourání křidel a rámu oken i dveří -pozn.1	m2		105,76	RTS II / 2016
					2,7*0,9+1,2*2,1+1,2*1,8+1,5*	25,62	
					1,2*2,1+1,2*1,8+0,6*3,21	6,61	
					1,2*1,2+1,5*2,4*4+1,2*2,7*3+	65,04	
					0,9*0,9+1,2*2,1+1,2*2,7+0,6*	8,50	
59	SO 05	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2	m2		91,12	RTS II / 2016
60	SO 05	978023231RT1	Oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 25% -pozn.7	m2		252,34	RTS II / 2016
61	SO 05	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2		97,02	RTS II / 2016
62	SO 05	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,4578+53,3597+0,5194	89,34	RTS II / 2016
63	SO 05	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,3369*3	268,01	RTS II / 2016
64	SO 05	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		89,34	RTS II / 2016
65	SO 05	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	89,3369*4	357,35	RTS II / 2016
66	SO 05	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t		89,34	RTS II / 2016
67	SO 05	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, omítek	t	6,4321+19,3608+3,5328+6,11	35,46	RTS II / 2016
68	SO 05	979990115R00	Poplatek za skládku sutí - podkladní vrstvy - štěrkodrti	t	21,3439+32,0158	53,36	RTS II / 2016
69	SO 05	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t		0,52	RTS II / 2016
70	SO 05	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	40,5452+23,0945+28,2816+4	105,73	RTS II / 2016
71	SO 05	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena -pod nové zdivo	m2	(1,38+6,9+11,0+2,25+1,73*7+	17,37	RTS II / 2016
72	SO 05	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	17,37	17,37	RTS II / 2016
73	SO 05	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,10	RTS II / 2016
74	SO 05	712372121RS3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo skladba C1, bod 4	m2		14,00	RTS II / 2016
75	SO 05	712372129RS3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo skladba C1, bod 4	m2		14,00	RTS II / 2016
76	SO 05	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie skladba C1, bod 3	m2		14,00	RTS II / 2016
77	SO 05	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t		0,03	RTS II / 2016
78	SO 05	69366202	Geotextilie 300 g/m2	m2		16,80	RTS II / 2016
					14	14,00	
					;ztratné 20%; 2,8	2,80	
79	SO 05	762341220RT5	M+D Bednění stříšek ozn.T1	m2		14,00	RTS II / 2016
80	SO 05	762341220RT6	M+D Bednění stříšek ozn.T2	m2		14,00	RTS II / 2016
81	SO 05	998762101R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t		0,31	RTS II / 2016
82	SO 05	764323800RT3	Demontáž fasádních klempířských prvků -dle pozn.1	m	1,7+2,3+1,8+3,6*7	31,00	RTS II / 2016
83	SO 05	764918231R00	Z+M oplech.okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 220 mm ozn.K05	m	2,0*9	18,00	RTS II / 2016
84	SO 05	764918242RT3	Z+M oplech.řims z poz.lak.pl.vč.kotvení, rš 360 mm ozn.K06	m	2,0*5	10,00	RTS II / 2016
85	SO 05	764918331RT1	Z+M kout.a roh.lišta.z popl.plechu.živič.fól.kryt.rš 160mm ozn.K07	m	2,0*9	18,00	RTS II / 2016
86	SO 05	764928103RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 185 ozn.K10	m	2,7+5,4+2,4+4,5+1,8+1,8+7,2	31,38	RTS II / 2016
87	SO 05	764928105RT4	Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 ozn.K11	m	1,7+2,3+1,8	5,80	RTS II / 2016
88	SO 05	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t		0,22	RTS II / 2016
89	SO 05	767321829RT1	Demontáž stříšek z makrolonu dle pozn.4	m	6,9+11,1	18,00	RTS II / 2016
90	SO 05	767592110RT1	M+D Nosná kce stříšky z ocel.profilů ozn.Z8	kg		340,00	RTS II / 2016
91	SO 05	767616219RT1	M+D Al okno 900/1410mm -dle popisu v PD ozn.F19	kus		3,00	RTS II / 2016
92	SO 05	767616220RT1	M+D Al výkladec 1800/1410mm -dle popisu v PD ozn.F20	kus		3,00	RTS II / 2016
93	SO 05	767616222RT1	M+D Al výkladec 1200/2310mm -dle popisu v PD ozn.F22	kus		1,00	RTS II / 2016
94	SO 05	767616223RT1	M+D Al výkladec 1500/1410mm -dle popisu v PD ozn.F23	kus		2,00	RTS II / 2016
95	SO 05	767616224RT1	M+D Al okno 900/900mm -dle popisu v PD ozn.F24	kus		2,00	RTS II / 2016
96	SO 05	767616243RT1	M+D Al okno 900/2200mm -dle popisu v PD ozn.F43	kus		1,00	RTS II / 2016
97	SO 05	767616244RT1	M+D Al sestava oken 3600/2200mm -dle popisu v PD ozn.F44	kus		2,00	RTS II / 2016
98	SO 05	767616246RT1	M+D Al okno 900/1850mm -dle popisu v PD ozn.F46	kus		3,00	RTS II / 2016
99	SO 05	767616247RT1	M+D Al okno 1500/1850mm -dle popisu v PD ozn.F47	kus		1,00	RTS II / 2016

100	SO 05	767616248RT1	M+D Al okno 690/1850mm -dle popisu v PD ozn.F48	kus		2,00	RTS II / 2016
101	SO 05	767616250RT1	M+D Al výkladec 1200/2310mm -dle popisu v PD ozn.F50	kus		1,00	RTS II / 2016
102	SO 05	767616251RT1	M+D Al výkladec 1500/1410mm -dle popisu v PD ozn.F51	kus		1,00	RTS II / 2016
103	SO 05	767646518RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/2100mm -dle popisu v PD ozn.F18	kus		1,00	RTS II / 2016
104	SO 05	767646521RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/3510mm -dle popisu v PD ozn.F21	kus		3,00	RTS II / 2016
105	SO 05	767646542RT1	M+D Al vchod.dveře 1300/2200mm -dle popisu v PD ozn.F42	kus		1,00	RTS II / 2016
106	SO 05	767646545RT1	M+D Al vchod.dveře 1800/2600mm -dle popisu v PD ozn.F45	kus		1,00	RTS II / 2016
107	SO 05	767646549RT1	M+D Al vchod.dveře 1100/2200mm -dle popisu v PD ozn.F49	kus		1,00	RTS II / 2016
108	SO 05	767662110RT1	M+D Mříže na vchodové dveře 1000/1950mm ozn.Z9	m2		1,00	RTS II / 2016
109	SO 05	767662812RT1	Demontáž mříží pevných k dalš.použ.-pro repasi	m2	1,1*2,1*2	4,62	RTS II / 2016
110	SO 05	767811130RT1	M+D Větrací mřížka 200/200mm ocel.pozink.ozn.Z10	kus		1,00	RTS II / 2016
111	SO 05	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		3,77	RTS II / 2016

Poznámka:

Stavební rozpočet (SO 06 - J2 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
		J2 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ				135 004,04	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 929,28	
1	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	12,00	222,53	2 670,30	RTS II / 2016
2	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	m	4,00	64,75	258,98	RTS II / 2016
	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				9 165,50	
3	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 0,5 milionu Kč	kus	1,00	9 165,50	9 165,50	RTS II / 2016
	742	Elektromontáže - rozvodný systém				33 000,00	
4	74281111R	Koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	hod	20,00	500,00	10 000,00	RTS II / 2016
5	74280004R	Posun rozvodné skříně	set	2,00	10 000,00	20 000,00	RTS II / 2016
6	74281111R	Koordinace s investorem	hod	6,00	500,00	3 000,00	RTS II / 2016
	743	Elektromontáže - hrubá montáž				35 992,10	
7	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	10,00	29,21	292,10	RTS II / 2016
8	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m	10,00	50,00	500,00	RTS II / 2016
9	743112418	Krabice IP65	ks	8,00	2 200,00	17 600,00	RTS II / 2016
10	345715812R	krabice IP65	ks	8,00	2 200,00	17 600,00	RTS II / 2016
	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				2 933,80	
11	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	40,00	23,35	933,80	RTS II / 2016
12	341110300R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	20,00	50,00	1 000,00	RTS II / 2016
13	341114181R	kabel komunikační SYKFY 15x2x0,5 mm2	m	20,00	50,00	1 000,00	RTS II / 2016
	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				3 783,36	
14	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,00	17,71	283,36	RTS II / 2016
15	21060104R	lustrová svorkovnice do 1,5mm2	ks	12,00	100,00	1 200,00	RTS II / 2016
16	21060624R	SVORKA 5x2,5	ks	12,00	25,00	300,00	RTS II / 2016
17	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus	4,00	500,00	2 000,00	RTS II / 2016
	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				11 000,00	
18	74812001D	Demontáž zvonkového tabla	kus	4,00	500,00	2 000,00	RTS II / 2016
19	74812110R	Montáž a kontrola zvonkového tabla	kus	4,00	2 000,00	8 000,00	RTS II / 2016
20	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2016
	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				17 000,00	
21	748121142D	Demontáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus	4,00	250,00	1 000,00	RTS II / 2016
22	748121142	Montáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus	4,00	1 500,00	6 000,00	RTS II / 2016
23	748000411R	Kontrola / repase svítidla	kus	4,00	2 500,00	10 000,00	RTS II / 2016
	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				5 000,00	
24	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, veškeré příslušenství, páska FeZn 30x4	set	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 200,00	
25	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby -není součástí VRN	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	RTS II / 2016
26	071103000	práce ve výšce nad 3m	hod	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2016
27	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2016
28	092100200D	Likvidace odpadů	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2016
29	092105110D	Demontáž a opětná montáž čidel	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS II / 2016
30	092100008	Stavební přímomoce vč. materiálů	hod	24,00	300,00	7 200,00	RTS II / 2016
						135 004,04	

Poznámka:

Výkaz výměr (SO 06 - J2 - ÚPRAVA ELEKTROINSTALACÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO 06	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus		12,00	RTS II / 2016
2	SO 06	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	m		4,00	RTS II / 2016
3	SO 06	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 0,5 milionu Kč	kus		1,00	RTS II / 2016
4	SO 06	74281111R	Koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	hod		20,00	RTS II / 2016
5	SO 06	74280004R	Posun rozvodné skříně	set		2,00	RTS II / 2016
6	SO 06	74281111R	Koordinace s investorem	hod		6,00	RTS II / 2016
7	SO 06	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m		10,00	RTS II / 2016
8	SO 06	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m		10,00	RTS II / 2016
9	SO 06	743112418	Krabice IP65	ks		8,00	RTS II / 2016
10	SO 06	345715812R	krabice IP65	ks		8,00	RTS II / 2016
11	SO 06	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m		40,00	RTS II / 2016
12	SO 06	341110300R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m		20,00	RTS II / 2016
13	SO 06	341114181R	kabel komunikační SYKFY 15x2x0,5 mm2	m		20,00	RTS II / 2016
14	SO 06	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus		16,00	RTS II / 2016
15	SO 06	21060104R	lustrová svorkovnice do 1,5mm2	ks		12,00	RTS II / 2016
16	SO 06	21060624R	SVORKA 5x2,5	ks		12,00	RTS II / 2016
17	SO 06	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus		4,00	RTS II / 2016
18	SO 06	74812001D	Demontáž zvonkového tabla	kus		4,00	RTS II / 2016
19	SO 06	74812110R	Montáž a kontrola zvonkového tabla	kus		4,00	RTS II / 2016
20	SO 06	7471621R	Podružný montážní materiál	kus		1,00	RTS II / 2016
21	SO 06	748121142D	Demontáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus		4,00	RTS II / 2016
22	SO 06	748121142	Montáž svítidlo nástěnné / stropní do 2 zdrojů	kus		4,00	RTS II / 2016
23	SO 06	748000411R	Kontrola / repase svítidla	kus		4,00	RTS II / 2016
24	SO 06	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, veškeré příslušenství, páska FeZn 30x4	set		1,00	RTS II / 2016
25	SO 06	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby -není součástí VRN	ks		1,00	RTS II / 2016
26	SO 06	071103000	práce ve výšce nad 3m	hod		1,00	RTS II / 2016
27	SO 06	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod		1,00	RTS II / 2016
28	SO 06	092100200D	Likvidace odpadů	kpl		1,00	RTS II / 2016
29	SO 06	092105110D	Demontáž a opětná montáž čidel	kpl		1,00	RTS II / 2016
30	SO 06	092100008	Stavební přípomocce vč. materiálů	hod		24,00	RTS II / 2016

Poznámka:

Stavební rozpočet (SO 08 - J3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
		J3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ				178 041,93	
	11	Přípravné a přidružené práce				1 410,20	
1	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.těžené tl.10 cm	m2	1,82	114,89	209,21	RTS II / 2016
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.drcené tl.15 cm	m2	1,82	324,88	591,60	RTS II / 2016
3	113109307R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.7 cm	m2	1,82	334,65	609,40	RTS II / 2016
	31	Zdi podpěrné a volné				2 406,49	
4	311237445R00	Zdivo z keram.dutin.bloků,na MVC, tl. 30 cm	m2	1,25	1 880,25	2 350,31	RTS II / 2016
5	342668111R00	Těsnění styku zdiva se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	0,50	112,36	56,18	RTS II / 2016
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				802,34	
6	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm skladba D2, bod 4	m2	1,85	173,08	320,53	RTS II / 2016
7	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm skladba D2, bod 3	m2	1,85	165,03	305,63	RTS II / 2016
8	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skladba D2, bod 5	m2	1,85	43,24	80,08	RTS II / 2016
9	69366198	Geotextilie	m2	2,22	43,24	96,10	RTS II / 2016
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				570,79	
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba D2, bod 1,2 výpočet, odměna původní zámkové dlažby z části J1, J2	m2	1,85	308,20	570,79	RTS II / 2016
	62	Úprava povrchů vnější				25 655,50	
11	620991005R00	Začišťovací okenní lišta	m	12,40	70,00	868,00	RTS II / 2016
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	6,00	50,00	300,00	RTS II / 2016
13	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemným cement.tmelem skladba A6	m2	5,63	250,00	1 406,25	RTS II / 2016
14	622311010R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	2,25	150,00	337,50	RTS II / 2016
15	622311630RX9	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A6, body 2-7 lepící a vyrov.tmel+izolant PUR tl.60mm a hmoždinky+štěrk.tmel se zvýš.hydrofobizací a sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální soklová	m2	5,63	2 100,00	11 812,50	RTS II / 2016
16	622393111R00	Ostění, nadpraží z fenol. pěny tl.20 mm	m	5,00	1 500,00	7 500,00	RTS II / 2016
17	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	10,00	50,00	500,00	RTS II / 2016
18	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	5,00	70,00	350,00	RTS II / 2016
19	622472122RT7	Omítka stěn vnější sokl.mozaič.slož.II.ručně -skladba A9, body 2-4+1-část sterk.tmel zvýš.hydrofobizace se sklotext.síťovinou+zákl.nátěr+finální soklová dekoracní omítka tl. 1,5mm (dílně otevřena)	m2	1,50	600,00	900,00	RTS II / 2016
20	622473186R00	Příplatek za rohovník vnější.omítek ze suché směsi	m	7,50	50,00	375,00	RTS II / 2016
21	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU)	m	5,00	70,00	350,00	RTS II / 2016

22	622904112R00	včetně dodávky lišty Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 skladba A6	m2	5,63	70,00	393,75	RTS II / 2016
23	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	5,63	50,00	281,25	RTS II / 2016
24	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2	m2	5,63	50,00	281,25	RTS II / 2016
94	Lešení a stavební výtahy					771,52	
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,27	123,05	771,52	RTS II / 2016
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					7 938,10	
26	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří nově osazené výplně otvorů	m2	6,00	56,35	338,10	RTS II / 2016
27	953171051RT1	Lapače střešních splavenin -ozn.Os1 -úprava posunutí směrem od fasády vč.zkrácení potrubí a úpravy napojení - dle popisu v PD	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
28	959950104RA1	Stavební přípomocce pro profese	hod	2,00	300,00	600,00	RTS I / 2017
29	959950110RA1	Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	RTS I / 2017
96	Bourání konstrukcí					2 718,55	
30	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	2,16	28,87	62,35	RTS II / 2016
31	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	1,97	72,91	143,71	RTS II / 2016
32	968072356R01	Vybourání křídel a rámců oken i dveří -pozn.1 vč.likvidace na skládce	m2	6,50	300,00	1 950,00	RTS II / 2016
33	978023231RT1	Oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 25% skladba A6	m2	5,63	100,00	562,50	RTS II / 2016
S	Přesuny sutí					3 101,44	
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,39	244,63	340,99	RTS II / 2016
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,18	5,82	24,33	RTS II / 2016
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,39	339,70	473,51	RTS II / 2016
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,58	9,45	52,71	RTS II / 2016
38	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,39	180,14	251,09	RTS II / 2016
39	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, omítek	t	0,38	1 208,68	464,98	RTS II / 2016
40	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	0,04	300,00	13,11	RTS II / 2016
41	979990115R00	Poplatek za skládku sutí - podkladní vrstvy - štěrkodrti	t	1,00	300,00	300,45	RTS II / 2016
42	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,57	750,00	1 180,28	RTS II / 2016
711	Izolace proti vodě					84,30	
43	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena -pod nové zdivo 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	0,24	100,00	24,00	RTS II / 2016
44	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod.asf.modif.SBS pásu a přesahů	m2	0,24	250,00	60,00	RTS II / 2016
45	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00	200,00	0,30	RTS II / 2016
764	Konstrukce klempířské					158,50	
46	764323800RT3	Demontáž fasádních klempířských prvků -dle pozn.1 železný šrot ponechán na staveništi pro potřeby investora	m	2,50	50,00	125,00	RTS II / 2016
47	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01	5 000,00	33,50	RTS II / 2016
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					132 424,20	
48	767646502RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/2500mm -dle popisu v PD ozn.F52	kus	2,00	66 009,60	132 019,20	RTS II / 2016
49	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,27	1 500,00	405,00	RTS II / 2016
						178 041,93	

Poznámka:

Výkaz výměr (SO 08 - J3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO 08	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.těžené tl.10 cm	m2		1,82	RTS II / 2016
2	SO 08	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,jednotlivě,kam.drcené tl.15 cm	m2		1,82	RTS II / 2016
3	SO 08	113109307R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.7 cm	m2	(1,825*1,08)-(0,5*0,3)	1,82	RTS II / 2016
4	SO 08	311237445R00	Zdivo z keram.dutin.bloků,na MVC, tl. 30 cm	m2	0,5*2,5	1,25	RTS II / 2016
5	SO 08	342668111R00	Těsnění styku zdíva se stáv. konstrukcí PU pěnou	m		0,50	RTS II / 2016
6	SO 08	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2		1,85	RTS II / 2016
7	SO 08	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2		1,85	RTS II / 2016
8	SO 08	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skladba D2, bod 5	m2		1,85	RTS II / 2016
9	SO 08	69366198	Geotextilie	m2		2,22	RTS II / 2016
					1,852	1,85	
					;ztratiné 20%; 0,3704	0,37	
10	SO 08	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -skladba D2, bod 1,2	m2	(1,275*1,08)+(0,5*0,95)	1,85	RTS II / 2016
11	SO 08	620991005R00	Začišťovací okenní lišta	m	(2,5+1,2+2,5)*2	12,40	RTS II / 2016
12	SO 08	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1,2*2,5*2	6,00	RTS II / 2016
13	SO 08	622300130RT1	Odmaštění,vyspravení a vyrovnaní povrchu jemným cement.tmelem	m2		5,63	RTS II / 2016
14	SO 08	622311010R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	1,17+1,08	2,25	RTS II / 2016
15	SO 08	622311630RX9	KZS ETICS, fasáda, PUR tl.60mm -skladba A6, body 2-7	m2	(1,17+1,08)*2,5	5,63	RTS II / 2016
16	SO 08	622393111R00	Ostění, nadpraží z fenol. pěny tl.20 mm	m	2,5*2	5,00	RTS II / 2016
17	SO 08	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	2,5*4	10,00	RTS II / 2016
18	SO 08	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	2,5*2	5,00	RTS II / 2016
19	SO 08	622472122RT7	Omítka stěn vnější sokl.mozaik.slož.II.ručně -skladba A9, body 2-4+1-část	m2	(0,5+0,1)*2,5	1,50	RTS II / 2016
20	SO 08	622473186R00	Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi	m	2,5*3	7,50	RTS II / 2016
21	SO 08	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU)	m		5,00	RTS II / 2016
22	SO 08	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	(1,17+1,08)*2,5	5,63	RTS II / 2016
23	SO 08	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2		5,63	RTS II / 2016
24	SO 08	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2		5,63	RTS II / 2016
25	SO 08	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	(1,17+1,08+1,775+1,2)*1,2	6,27	RTS II / 2016
26	SO 08	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	1,2*2,5*2	6,00	RTS II / 2016
27	SO 08	953171051RT1	Lapače střešních splavenin -ozn.Os1 -úprava	kus		1,00	RTS II / 2016
28	SO 08	959950104RA1	Stavební přípomocce pro profese	hod		2,00	RTS II / 2016

29	SO 08	959950110RA1	Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu	kus		2,00	RTS II / 2016
30	SO 08	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	1,08*2	2,16	RTS II / 2016
31	SO 08	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	(1,825*1,08)	1,97	RTS II / 2016
32	SO 08	968072356R01	Vybourání křídel a rámu oken i dveří -pozn.1	m2	0,9*2,5+1,7*2,5	6,50	RTS II / 2016
33	SO 08	978023231RT1	Oškrábání nesoudržných štuků a maleb do 25%	m2	(1,17+1,08)*2,5	5,63	RTS II / 2016
34	SO 08	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,3487+0,0437+1,0015	1,39	RTS II / 2016
35	SO 08	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,3939*3	4,18	RTS II / 2016
36	SO 08	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		1,39	RTS II / 2016
37	SO 08	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,3939*4	5,58	RTS II / 2016
38	SO 08	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t		1,39	RTS II / 2016
39	SO 08	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, omítek	t	0,3059+0,0788	0,38	RTS II / 2016
40	SO 08	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,0043+0,0394	0,04	RTS II / 2016
41	SO 08	979990115R00	Poplatek za skládku suti - podkladní vrstvy - štěrkodrti	t	0,4006+0,6009	1,00	RTS II / 2016
42	SO 08	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,2656+0,9491+0,1369+0,184	1,57	RTS II / 2016
43	SO 08	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena -pod nové zdivo	m2	0,6*0,4	0,24	RTS II / 2016
44	SO 08	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	0,6*0,4	0,24	RTS II / 2016
45	SO 08	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,00	RTS II / 2016
46	SO 08	764323800RT3	Demontáž fasádních klempířských prvků -dle pozn.1	m	2,5*1	2,50	RTS II / 2016
47	SO 08	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t		0,01	RTS II / 2016
48	SO 08	767646502RT1	M+D Al vchod.dveře 1200/2500mm -dle popisu v PD ozn.F52	kus		2,00	RTS II / 2016
49	SO 08	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		0,27	RTS II / 2016

Poznámka:

Stavební rozpočet (VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského -	Doba výstavby:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	
Lokalita:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				245 000,00	
	0	Vedlejší a ostatní náklady				245 000,00	
1	005 10-1010.R	Kompletační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.4.	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
2	005 10-1020.R	Provoz dalšího subjektu dle SoD čl. II odst.2.5.8.	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
3	005 10-1030.R	Fotodokumentace díla dle SoD čl. II odst.2.5.9.	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
4	005 12-1020.R	Zařízení staveniště dle SoD čl. II odst.2.5.2	kus	1,00	100 000,00	100 000,00	RTS II / 2016
5	005 12-2010.R	Provozní a územní vlivy dle SoD čl. II odst.2.5.7.	kus	1,00	100 000,00	100 000,00	RTS II / 2016
6	005 12-4010.R	Koordinační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.5.	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
7	005 23-1010.R	Revize a zkoušky dle SoD čl. II odst.2.5.3.	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
8	005 24-1020.R	Geodetické práce dle SOD čl. II odst.2.1.3. a 2.1.4.	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
9	005 26-1010.R	Pojištění stavby dle SoD čl. II odst.2.5.6.	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS II / 2016
10	005-24-1010.R	Dokumentace skut.provedení stavby dle SoD čl. II odst.2.1.2. a 2.5.1.	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
						245 000,00	

Poznámka:

Výkaz výměr (VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY)

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul.Komenského - změna obvodového pláště	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	VRN	005 10-1010.R	Kompletační činnost	kus	1	1,00	RTS II / 2016
2	VRN	005 10-1020.R	Provoz dalšího subjektu	kus	1	1,00	RTS II / 2016
3	VRN	005 10-1030.R	Fotodokumentace díla	kus	1	1,00	RTS II / 2016
4	VRN	005 12-1020.R	Zařízení staveniště	kus	1	1,00	RTS II / 2016
5	VRN	005 12-2010.R	Provozní a územní vlivy	kus	1	1,00	RTS II / 2016
6	VRN	005 12-4010.R	Koordinační činnost	kus	1	1,00	RTS II / 2016
7	VRN	005 23-1010.R	Revize a zkoušky	kus	1	1,00	RTS II / 2016
8	VRN	005 24-1020.R	Geodetické práce	kus	1	1,00	RTS II / 2016
9	VRN	005 26-1010.R	Pojištění stavby	kus	1	1,00	RTS II / 2016
10	VRN	005-24-1010.R	Dokumentace skut.provedení stavby	kus	1	1,00	RTS II / 2016

Poznámka:

Komenského – II. etapa – stavební práce

MARHOLD
člen skupiny enteria

Měsíc																								
Popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Převzetí staveniště																								
Zahájení stavebních prací																								
HSV																								
PSV																								
Ostatní																								
Dokončení stavebních prací																								
Dokončení a předání stavby																								