

Váš dopis zn.:

Ze dne:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Spis. zn.: 10154/2019

Č. j.: MUCL/65027/2019

Počet stran: 4

Počet příloh/počet stran příloh: 0/0

Vyřizuje: Alena Kuthanová

Telefon: 487 881 284

Datum: 20.06.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „**Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní – realizace stavby**“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a uveřejněnou na profilu zadavatele pod ev. č. P19V00000059, dne 7. června 2019, zadavatel v součinnosti s projektantem, na základě písemných dotazů dodavatele, vysvětluje zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) v souladu s § 98 zákona následovně:

Dotaz č. 1

Dle PD je uvedeno bezpečnostní zasklení – není určeno z jaké strany a třída bezpečnosti zasklení. Předpokládáme z interiéru. Prosím o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, bezpečnostní zasklení je z interiéru, typ zasklení – izolační bezpečnostní tvrzené sklo s PVB folií, tř. 33.1

Dotaz č. 2

Upozorňuji, že navržená jednokřídlá okna by bylo vhodné rozdělit na dvoukřídlá z důvodu velké hmotnosti a tím spojené obtížné manipulace. Prosím o prověření a upřesnění rozdělení křídel.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel požaduje, aby členění jednotlivých oken bylo zachováno dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 3

Ve VV je u položky č.84 uvedeno 1 kpl – každý uchazeč může použít jiný časový interval, a to může negativně ovlivnit cenu celkového díla. Prosím o upřesnění položky.

Odpověď na dotaz č. 3

Pol. č. 84 stavební výtah max. výška 7 m – pronájem: doba pronájmu se předpokládá v délce 50 dní.

Dotaz č. 4

Ve VV u položky 86 je uvedeno 1 kpl – prosím o upřesnění konstrukce a materiálů provizorní střechy včetně výměr.

Odpověď na dotaz č. 4

Pol. č. 86 Provedení zakrytí střechy – montovaná stanová konstrukce: obsahuje provizorní ochranou nepropustnou folii při realizaci nového pláště střechy - plocha 830 m².

Dotaz č. 5

Ve VV u položek 88-94, 99, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110 je uvedeno 1 kpl – prosím o upřesnění rozměrů, materiálů a technologie.

Odpověď na dotaz č. 5

Pol. č. 88 Obložení soklu bude odstraněno a zapraveno vyrovnávací jádrovou omítkou, aby byly vyrovnány nerovnosti a zarovnán povrch stejně s žb panely - kompletní provedení dle výpisu poznámek - P1: celková plocha soklu 74,337 m²

Pol. č. 89 Ze spár mezi panely bude odstraněno gumové těsnění a volný prostor bude zapraven tepelnou izolací a zatmelen pro vyrovnání povrchu pro obložení tepelněizolačními deskami- kompletní provedení dle výpisu poznámek P3: jedná se o tepelnou izolaci z EPS 70, tl. 30 mm, celková plocha izolace do spár 75,0 m²

Pol. č. 90 Stávající krytka ventilace, demontovat. Potrubí ventilace bude prodlouženo a po provedení zateplovacího systému bude osazena nová krycí pozinkovaná žaluzie - kompletní provedení dle výpisu poznámek - P4:

jedná se o osazení ocelových, pozink. a lakovaných žaluzií, 860x150 mm, celkem 2ks

Pol. č. 91 Anténa. Odzkoušet funkčnost, dočasně demontovat, po provedení zateplovacího systému znovu osadit - kompletní provedení dle výpisu poznámek - P5 – obsah položky je dle zadavatele zcela zřejmý, a proto nebude dále upřesněno.

Pol. č. 92 Betonové schodiště odbourat, bude osazeno novým prefabrikovaným schodištěm do štěrkového lože - kompletní provedení dle výpisu poznámek - P6: jedná se o odstranění stávajícího schodiště 0,45x0,9x1,5 m, se 3 sch. stupni, celkem 3 ks schodiště.

Pol. č. 93 Otvory v atice pro provětrání původní dvouplášťové střechy budou zapraven tepelnou izolací a zatmeleny pro vyrovnání povrchu pro obložení tepelněizolačními deskami: jedná se o tepelnou izolaci z EPS 70, tl. 160 mm, celková plocha izolace do otvorů v atice 10,0 m².

Pol. 94 Stávající oplocení bude demontováno, zkráceno, obroušeno, opatřeno novým nátěrem a znovu osazeno. Vstupní branka bude posunuta - kompletní provedení dle výpisu poznámek P8: položka obsahuje odstranění pletiva délky 4 m, výšky 1,2 m včetně 2 ks sloupků a betonové podezdívky v délce 1,5 m, š. 0,3 m, hl. 0,8 m.

Pol. č. 99 Stávající kabely vedené na fasádě, odzkoušet funkčnost, zakrýt zateplovacím systémem - kompletní provedení dle výpisu poznámek P14: délka kabelů je 50 m, uložení do PVC chráničky.

Pol. č. 102 Vedení zabezpečovacího systému bude třeba přeložit dle nové posunuté stěny. Kabeláž bude prodloužena a vedena pod stropem podél nových oken - kompletní provedení dle výpisu poznámek P16: položka obsahuje kabeláž v délce 5,0 m, provedeno napojení na stávající rozvody.

Město Česká Lípa

Pol. č.103 Do podesty schodiště bude proveden doraz pro balkónové dveře - kompletní provedení dle výpisu poznámek P17: jedná se o doraz 2 ks.

Pol. č. 105 Stávající oplocení bude demontováno, zkráceno, obroušeno, opatřeno novým nátěrem a znovu osazeno. Podezdívka plotu bude částečně ubourána, aby mohlo být provedeno zateplení objektu, kompletní provedení dle výpisu poznámek P19: položka obsahuje odstranění pletiva délky 8 m, výšky 1,2 m, 6 ks sloupků a betonové podezdívky v délce 3 m, š. 0,3 m, hl. 0,8 m.

Pol.č. 107 Stávající schodiště bude odbouráno. Budou provedeny základové pasy do hloubky 800 mm a vysypáno štěrkové lože a do něho položeno prefabrikované železobetonové schodiště. Podloží schodiště bude oddrenážováno. Drenáž bude provedena z perforovaného potrubí: položka obsahuje provedení zákl. pasu 0,3x0,8x2,4 m - 2 ks na jedno schodiště a vysypání štěrkového lože (2,7 m³) a do něho bude položeno prefab. železobet. schodiště, dle výkresu D.1.1.3.20.

Pol. č. 108 V místě bývalých balkónů sanace stávajícího železobetonového panelu včetně ošetření původní výztuže - kompletní provedení dle výpisu poznámek P23: položka obsahuje provedení ochranného nátěru stávající výztuže v panelech a nové cementové stěrky, plocha 26 m².

Pol. č. 109 Stávající plechový box. Bude ověřena funkčnost a případně bude odstraněn: jedná se o plechový box z tenkostěnného ocelového plechu, rozměr 600x600x800 mm.

Pol. č. 110 Sádrokartonový kastlík na zakrytí vedení ZTI. Rozměr 150x150 mm: jedná se o SDK konstrukci s ocelovým rastrem, SDK desky tl. 12,5 mm. Rozměr kastlíku 150x150 mm, celkové délky 61 m.

Dotaz č. 6

Ve VV je u položky 251 uvedena výměra 1kpl – prosím o upřesnění, co vše položka obsahuje.

Odpověď na dotaz č. 6

Pol. č. 251 Příplatek za vyspádování atik a říms: celková délka atik 153,055 m.

Dotaz č. 7

Práce v interiéru školky budou probíhat za plného provozu nebo bude školka po dobu realizace stavby zavřena?

Odpověď na dotaz č. 7

Práce uvnitř objektu budou probíhat v termínu, kdy je MŠ mimo provoz tak, jak je uvedeno v příloze č. 4 ZD
Postup pro organizaci prací.

Dotaz č. 8

Je možné kvalifikaci doložit jednotným certifikátem - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů?

Odpověď na dotaz č. 8

Účastník zadávacího řízení může k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tuto možnost zadavatel připouští v čl. 4.4.4. zadávací dokumentace čj. MUCL/56313/2019 ze dne 7. června 2019.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referent veřejných zakázek