

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy stáv. WC v objektu ZŠ 28.října, Česká Lípa -1.etapa	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 357
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy stáv. WC v objektu ZŠ 28.října, Česká Lípa - 1.etapa	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
01		1.Etapa – SO01L	0,00
01	13	Hloubené vykopávky	0,00
01	16	Přemístění výkopku	0,00
01	17	Konstrukce ze zemin	0,00
01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00
01	34	Stěny a příčky	0,00
01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	0,00
01	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00
01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00
01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00
01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00
01	96	Bourání konstrukcí	0,00
01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
01	S	Přesuny sutí	0,00
01	H01	Budovy občanské výstavby	0,00
01	721	ZTI-Vnitřní kanalizace	0,00
01	722	ZTI-Vnitřní vodovod	0,00
01	728	Vzduchotechnika	0,00
01	730	Vytápění	0,00
01	766	Konstrukce truhlářské	0,00
01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00
01	771	Podlahy z dlaždic	0,00
01	781	Obklady (keramické)	0,00
01	784	Malby	0,00
01	M21	Elektromontáže	0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN	000	Všeobecné konstrukce a práce	0,00
VRN	001	Protiprašná a protihluková opatření	0,00

0,00

VERLAG DASHÖFER		Slepý stavební rozpočet							
Název stavby:		Stavební úpravy stáv. WC v objektu ZŠ 28.října, Česká Lípa -1.etapa				Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:	
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava		
13		Hloubené výkopávky				0,00			
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 dle pozn.15 hornina 3	m3	13,41	0,00	0,00	RTS II / 2019		
16		Přemístění výkopku				0,00			
2	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	13,41	0,00	0,00	RTS II / 2019		
17		Konstrukce ze zemín				0,00			
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním provedení dle popisu v PD	m3	13,41	0,00	0,00	RTS II / 2019		
31		Zdi podpěrné a volné				0,00			
4	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 125 x 24,9 x 15 cm ozn.P2	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
5	317121049RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 375 cm překlad nenosný 250 x 24,9 x 7 cm ozn.P1	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
34		Stěny a příčky				0,00			
6	342255024RT1	Příčky z desek plynosilikátových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	28,08	0,00	0,00	RTS II / 2019		
7	342255028RT1	Příčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	150,63	0,00	0,00	RTS II / 2019		
8	342941115R00	Připojení příček ke stropní konstrukci montážní pěnou	m	56,36	0,00	0,00	RTS II / 2019		
9	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	46,20	0,00	0,00	RTS II / 2019		
10	346275115R00	Přizdívky z desek plynosilikátových tl. 150 mm -dle pozn.04	m2	4,26	0,00	0,00	RTS II / 2019		
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				0,00			
11	416061110RT1	Kazeta 600x600mm, pozink.závěs.rošt, vč.izol.50mm -dle pozn.06 mínorání kazetový podhled na systémovém roštu, tl.desky 15mm, tl.izolace 50mm, kazety omyvatelné, se zvýšenou odolností proti vlhkosti	m2	17,04	0,00	0,00	RTS II / 2019		
61		Úprava povrchu vnitřní				0,00			
12	611421431RT7	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových -dle pozn.03 penetrace povrchu+přestřukování původních stropů	m2	82,42	0,00	0,00	RTS II / 2019		
13	612421431RT7	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových -dle pozn.03 penetrace povrchu+přestřukování původních stěn	m2	92,88	0,00	0,00	RTS II / 2019		
14	612421615RT1	Omítka sítřelová s adhezivním mostkem -pod obklady	m2	130,39	0,00	0,00	RTS II / 2019		
15	612421739RT7	Omítka vnitřní zdíva, MVC, na pleťivu, štuková -dle pozn.05 mové zdívo- jádrová omítka se sklotext.sítřovinou+přestřukování povrchu	m2	90,11	0,00	0,00	RTS II / 2019		
16	612456217RT2	Zednické vyspravení parapetu a ostění	m2	7,20	0,00	0,00	RTS II / 2019		
17	612471473R00	Úprava stěn porobetonových, sítřkování a vyhlazení	m2	90,11	0,00	0,00	RTS II / 2019		
18	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	52,80	0,00	0,00	RTS II / 2019		
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00			
19	631315621RU1	Oprava stávající podlahy po výkopech-provedení a skládka dle TZ geotextilie+podkl.beton C20/25-XC1 tl.150mm se.síti KARI 100/100/5mm a přísadou tekuté krystal.izolace -5 l/m3, ručně kletovaný+hydroizol.souvrství vč.napojení na stávající+EPS 150S	m2	13,90	0,00	0,00	RTS II / 2019		
20	919735122R00	Rezázní stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm dle pozn.15	m	57,60	0,00	0,00	RTS II / 2019		
94		Lešení a stavební výťahy				0,00			
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00			
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	105,46	0,00	0,00	RTS II / 2019		
96		Bourání konstrukcí				0,00			
23	962031183R00	Bourání příček z tvárníc bet. dutinových tl.100 mm -dle pozn.11 tl.75mm	m2	186,10	0,00	0,00	RTS II / 2019		
24	962086106R00	Bourání příček z plynosilik. a porobetonu tl.10 cm -dle pozn.08 plynosilikátová přizdívká tl.100mm	m2	20,79	0,00	0,00	RTS II / 2019		
25	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 -dle pozn.15 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,04	0,00	0,00	RTS II / 2019		
26	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 dle pozn.15 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,35	0,00	0,00	RTS II / 2019		
27	965049111RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař. síti tl. 10 cm oboustranná výtěžť svařovanou síti	m3	1,39	0,00	0,00	RTS II / 2019		
28	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 -dle pozn.05 a 15	m2	110,14	0,00	0,00	RTS II / 2019		
29	967031732RT1	Začištění stěn a stropů po vybourání příček tl.10cm stěny+stropy	m2	8,70	0,00	0,00	RTS II / 2019		
30	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 -dle pozn.09, 10 vč.lkvádace na skládce	kus	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
31	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 -dle pozn.09 vč.lkvádace na skládce	m2	14,97	0,00	0,00	RTS II / 2019		
32	968072641RT1	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních, vč.dveří sanitární příčky -vybourání dle pozn.13, vč.ekolog.lkvádace na skládce	m2	35,97	0,00	0,00	RTS II / 2019		
33	968072641RT2	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních plech.opláštění -vybourání dle pozn.12, vč.ekolog.lkvádace na skládce	m2	90,81	0,00	0,00	RTS II / 2019		
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00			
34	978011161RT1	Očištění omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % oškrábání stávajících nesoudržných štuků stropů+ mechanické očištění, provedení dle pozn.07	m2	110,14	0,00	0,00	RTS II / 2019		
35	978013161RT1	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % oškrábání stávajících nesoudržných štuků stěn+ mechanické očištění, provedení dle pozn.07	m2	155,25	0,00	0,00	RTS II / 2019		
36	978056391RT1	Oškrábání olej.nátěru stěn oškrábání stávaj.omyvatelného nátěru stěn, provedení dle pozn.06	m2	178,97	0,00	0,00	RTS II / 2019		
S		Přesuny sutí				0,00			
37	979011111R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,36	0,00	0,00	RTS II / 2019		
38	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	49,77	0,00	0,00	RTS II / 2019		
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	149,32	0,00	0,00	RTS II / 2019		
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	49,77	0,00	0,00	RTS II / 2019		
41	979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě sutí za dalších 5 m	t	348,40	0,00	0,00	RTS II / 2019		
42	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	49,77	0,00	0,00	RTS II / 2019		
43	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	49,77	0,00	0,00	RTS II / 2019		
44	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	49,77	0,00	0,00	RTS II / 2019		
45	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, omítek a cihel omítky: 5,469 t beton: 3,058 t cihly: 39,042 t	t	47,57	0,00	0,00	RTS II / 2019		
46	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	2,20	0,00	0,00	RTS II / 2019		
H01		Budovy občanské výstavby				0,00			
47	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zelené výšky do 6 m	t	43,60	0,00	0,00	RTS II / 2019		
Z11		Vnitřní kanalizace				0,00			
48	72111	Demontáž - Svodné potrubí kameninové / plastové do DN 250 vč. tvarovek, včetně výkopů, oprav podlah a uvedení do původního stavu	m	5,20	0,00	0,00	RTS II / 2019		
49	72112	Demontáž - Odpadní a přípojovací potrubí litinové/plastové do DN 200 vč. tvarovek	m	105,50	0,00	0,00	RTS II / 2019		
50	72113	Demontáž - U - Umyvadlo keramické, vč. armatur a potrubí.	ks	16,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
51	72114	Demontáž - WC - Klozet keramický (normální), vč. armatur a potrubí.	ks	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
52	72115	Demontáž - PV - Podlahová výpusť, vč. armatur a potrubí.	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
53	72116	Demontáž - Ur - Urínál (pisolek) keramický, vč. armatur a potrubí.	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
54	72117	Demontáž - VL - Výtěka keramická nebo smaltovaná volně stojící, vč. armatur a potrubí.	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
55	72121	D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 110	m	4,50	0,00	0,00	RTS II / 2019		
56	72122	D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 125	m	5,50	0,00	0,00	RTS II / 2019		
57	72131	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 32	m	4,50	0,00	0,00	RTS II / 2019		
58	72132	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 50	m	43,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
59	72133	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 75	m	21,50	0,00	0,00	RTS II / 2019		
60	72134	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 110	m	87,50	0,00	0,00	RTS II / 2019		
61	72135	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 125	m	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
62	72141	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek	ks	54,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
63	72142	D+M - Čistič kus DN 75	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
64	72143	D+M - Čistič kus DN 110	ks	7,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
65	72144	D+M - Krycí Dvřka 300x150 mm pro zazdění bez tvorů	ks	9,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
66	72151	D+M - U - Keramické umyvadlo 55 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem.	ks	18,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
67	72152	D+M - Ud - Keramické umyvadlo 55 cm, s otvorem pro baterii. Snížené umístění pro děti.	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
68	72153	D+M - Ui - Zdravotní umyvadlo keramické, závěsné pro imobilní s otvorem pro baterii uprostřed.	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
69	72154	D+M - WC - Závěsný klozet keramický, hubové splachování, duroplastové sedátko s poklopem.	ks	9,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
70	72155	D+M - WCd - Dětský závěsný klozet keramický 335x330x335 mm.	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
71	72156	D+M - Wci - Závěsný klozet keramický pro imobilní s prodlouženou délkou.	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
72	72157	D+M - Ur - Keramický urínál s otvorem pro oplachovací růžici.	ks	7,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
73	72158	D+M - Urd - Keramický urínál s otvorem pro oplachovací růžici.	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
74	72159	D+M - Vi - Výtěka keramická závěsná s plastovou sklopnou mřížkou.	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
75	721510	D+M - Pv - Podlahová výpusť DN 50/75 s otáčným kloubem na odtoku.	ks	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
76	721511	D+M - HP - Kanalizační přívzdušňovací ventil DN 75, s dvojitou izolační stěnou.	ks	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
77	721512	D+M - Zu - Vodní zápalchovací uzavěrka DN32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem.	ks	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
78	721513	Regulovatelný větrací kominek (Havice) DN 110 s tepelnou izolací, výšky 500 mm.	ks	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
79	721514	D+M - Madio urzávězní 550 mm, pevné, nerez	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
80	721515	D+M - Madio toaletní, 800 mm sklopné, nerez	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
81	721516	D+M - Madio toaletní, 834 mm sklopné, s držákem toaletního papíru, nerez	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
82	721517	D+M - Sklopné zrcadlo nad umyvadlo s možností naklopení o 10°, s páčkou, nerez	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
83	721518	D+M - Madio urzávězní 600 mm, pevné, nerez	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
84	72171	Průřezky pro potrubí DN 32 až 50 - 120x120 mm ve stěně + oprava a začištění omítky	m	47,50	0,00	0,00	RTS II / 2019		
85	72172	Prostup stropní konstrukci pro potrubí + oprava a začištění stropu a střešech + utěsnění	ks	9,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
86	72173	Prostup základem (velikost prostupu dle PD) + oprava	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
87	72174	Ostatní bourací, přilpomocné a zednické práce	hod	50,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
88	72181	Tlaková zkouška potrubí do DN 250	m	170,50	0,00	0,00	RTS II / 2019		
89	72182	Pročištění potrubí do DN 250	m	170,50	0,00	0,00	RTS II / 2019		
90	72183	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250	m	170,50	0,00	0,00	RTS II / 2019		
91	72184	Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
92	72185	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	25,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
93	72186	Přesun hmot	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		

94	72187	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
95	72188	Koordinace - není součástí položky ve VRN	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
722 ZTI-Vnitřní vodovod						0,00	
96	72211	Demontáž ocelového nebo plastového potrubí do DN 65 - vč. armatur	m	79,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
97	72212	Demontáž - U - Stávající nástěnná umyvadlová baterie, vč. armatur a potrubí.	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
98	72213	Demontáž - WC - Stávající rohový nástěnný ventil pro WC + splachovací nádržka, vč. armatur a potrubí.	ks	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
99	72214	Demontáž - Ur - Stávající nástěnný ventil pro urinal, vč. armatur a potrubí.	ks	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
100	72215	Demontáž - Vt - Stávající nástěnná baterie, vč. armatur a potrubí.	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
101	72216	Demontáž - Ez1 - Stávající nástěnný zásobník TV (Tatranat EOY 151), vč. armatur a potrubí.	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
102	72221	D+M - potrubí PP-RCT - d 20x2,8 mm	m	170,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
103	72222	D+M - potrubí PP-RCT - d 25x3,5 mm	m	31,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
104	72223	D+M - potrubí PP-RCT - d 35x4,4 mm	m	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
105	72224	D+M - potrubí PP-RCT - d 40x5,5 mm	m	18,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
106	72231	D+M - Nálevková tepelná izolace PE II. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 20x2,8 mm	m	170,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
107	72232	D+M - Nálevková tepelná izolace PE II. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 25x3,5 mm	m	31,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
108	72233	D+M - Nálevková tepelná izolace PE II. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 35x4,4 mm	m	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
109	72234	D+M - Nálevková tepelná izolace PE II. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 40x5,5 mm	m	18,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
110	72241	D+M - U - Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS s termostatickým ventilem.	ks	18,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
111	72242	D+M - Ui - Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS s termostatickým ventilem.	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
112	72243	D+M - Ud - Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS s termostatickým ventilem, 24 V DC.	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
113	72244	D+M - WC - Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku.	ks	9,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
114	72245	D+M - WCI - Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku.	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
115	72246	D+M - WCD - Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku.	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
116	72247	D+M - Ur - Ventil pro oplach pisuáru + Infračervený splachovač pisuáru s elektronikou ALS, 24V DC.	ks	7,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
117	72248	D+M - Urd - Ventil pro oplach pisuáru + Infračervený splachovač pisuáru s elektronikou ALS, 24V DC.	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
118	72249	D+M - Vt - Podomítkový montážní prvek pro výleku + nástěnná páková baterie s produženým rámečkem.	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
119	722410	D+M - Nz1 - Napájecí zdroj 230V AC/24V D.	ks	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
120	722411	D+M - Zo1 - Elektrický akumulární ohřivač teplé vody, pro svíslou montáž o objemu 80 l.	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
121	722412	D+M - Odvzdušňovací ventil DN 15	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
122	722413	D+M - Přivzdušňovací ventil DN 15	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
123	722414	D+M - Připojovací ventil 1/2"	ks	68,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
124	722415	D+M - Propojovací neretové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2" k výtokovým armaturám	ks	44,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
125	72251	D+M - Kulový kohout, chromovaný, DN 20	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
126	72252	D+M - Kulový kohout, chromovaný, DN 32	ks	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
127	72253	D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 20	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
128	72254	D+M - Pojistný ventil se zpětnou klapkou pro ohřivač TV (do 6 bar), chromovaný, DN 20	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
129	72255	D+M - Zkušební ventil DN 20	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
130	72256	D+M - Krycí Dvřítka 300x150 mm pro zazdíání bez tvorů	ks	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
131	72261	Dražky pro potrubí 10x250 mm ve stěně, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba	m	101,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
132	72262	Výkop pro potrubí (nově/odstraněné) v zemi, šířky 400 mm, hloubky do 500 mm, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava podlahy a utěsnění p	m	30,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
133	72263	Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvoji pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
134	72264	Bourání prostupu příčkov dvoji pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malb	ks	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
135	72265	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
136	72271	Vypuštění soustav	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
137	72272	Napuštění soustav	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
138	72273	Napojení na stávající potrubí	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
139	72274	Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80	m	235,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
140	72275	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	235,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
141	72276	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80	m	235,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
142	72277	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	25,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
143	72278	Přesun hmot	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
144	72279	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
145	722710	Koordinace - není součástí položky ve VRN	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
726 Vzduchotechnika						0,00	
146	101	D+M - Úsporný střešní ventilátor s EC motorem 315	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
147	101a	D+M - Regulátor je určen pro EC ventilátory, včetně kabeláže	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
148	101b	D+M - Regulátor otoček	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
149	101c	D+M - Měření a regulace	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
150	104	D+M - Vzduchotechnické potrubí z pozink. plechu do O 100 mm - 40% tvarovek	m	0,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
151	106	D+M - Vzduchotechnické potrubí z pozink. plechu do O 125 mm - 40% tvarovek	m	1,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
152	107	D+M - Vzduchotechnické potrubí z pozink. plechu do O 160 mm - 40% tvarovek	m	14,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
153	110	D+M - Vzduchotechnické potrubí z pozink. plechu do O 250 mm - 40% tvarovek	m	6,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
154	113	D+M - Vzduchotechnické potrubí ohebné do O 102 mm	m	10,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
155	114	D+M - Plastový laťový ventil univerzální pro odvětrávání O 100 mm	ks	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
156	115	D+M - Zpětná klapka „motýlovi“ pro kruhové potrubí O 125 mm, vyrobená z galvanizované oceli	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
157	116	D+M - Zpětná klapka „motýlovi“ pro kruhové potrubí O 160 mm, vyrobená z galvanizované oceli	ks	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
158	119	D+M - Zpětná klapka samotížná pro kruhové potrubí O 250 mm, vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
159	122	D+M - Tlumič hluku soklový pro připevnění na plochou střechu 420x420x750 mm	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
160	125	D+M - Pružná spojka pro kruhové potrubí O 250 mm	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
161	130	D+M - Adaptér pro kruhové potrubí O 250 mm	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
162	131	D+M - Volná příruba pro kruhové potrubí O 250 mm	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
163	134	D+M - Záslepka vnitřní na potrubí O 160 mm s gumovým těsněním	ks	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
164	137	D+M - Komfortní výústka jednořadá 300x75 mm pro kruhové potrubí + regulace	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
165	138	D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 30 mm.	m2	15,32	0,00	0,00	RTS II / 2019
166	139	Montážní a závěsný materiál	kg	25,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
167	140	Spojovací a těsnící materiál	kg	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
168	201	Demontáž střešního ventilační jednotky - odstranit včetně potrubí, závěsů, zařízení, elektro, MaR a příslušenství	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
169	202	Demontáž vzduchotechnického potrubí - odstranit včetně závěsů, armatur a příslušenství	m	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
170	301	Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střešnou pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, ut	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
171	302	Bourání prostupu příčkov, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba	ks	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
172	303	Závěsný systém jednotky v prostoru - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vtátní do betonových a jiných konstrukcí; static	sada	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
173	304	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	hod	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
174	305	Manuály	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
175	306	Zaškolení	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
176	307	Zkušební provoz	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
177	308	Energie a jiná media	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
178	309	Montáž VZT zařízení	hod	50,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
179	310	Seřízení a zaregulování celé soustavy, VZT rozvodů a koncových prvků	hod	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
180	311	Protokoly, revize, zkoušky, testy	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
181	312	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	25,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
182	313	Přesun hmot	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
183	314	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
184	315	Koordinace - není součástí položky ve VRN	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
730 Vytápění						0,00	
185	73111	Stávající ocelové potrubí do DN 50, včetně konzol, tepelných izolací a připojovacích armatur	m	89,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
186	73112	Demontáž - Odlánkové otopné těleso, odstranit armatur a připojovací potrubí.	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
187	73121	D+M - Potrubí Oc 15,0x1,2 mm	m	36,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
188	73122	D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm	m	13,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
189	73123	D+M - Potrubí Oc 22,0x1,5 mm	m	10,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
190	73124	D+M - Potrubí Oc 35,0x1,5 mm	m	30,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
191	73131	D+M - Potrubí Oc DN 32	m	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
192	73141	D+M - Izolace MV II. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 35	m	5,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
193	73143	D+M - Nálevková tepelná izolace PE II. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 18,0x1,2 mm	m	1,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
194	73143	D+M - Nálevková tepelná izolace PE II. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 22,0x1,5 mm	m	1,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
195	73151	D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5060 - E (Bila RAL 9010)	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
196	73152	D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5080 - E (Bila RAL 9010)	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
197	73153	D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5080 - E (Bila RAL 9010)	ks	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
198	73154	D+M - Sada navrtávacích koncov 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
199	73155	D+M - Připojovací armatura, pro tělesa s integrovanými ventily	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
200	73156	D+M - Upevňovací sada O24/35 (4 ks), včetně vrutů a hmoždinek	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
201	73157	D+M - Integrovaná armatura pro trubkovou otopná tělesa.	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
202	73158	D+M - Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem.	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
203	73159	D+M - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovany DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího klíčku.	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
204	731510	Vyregulování ventílů s termostatickým ovládáním	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
205	731511	D+M - Vypouštění nátlavce k radiátorům	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
206	73161	Vyregulování otopné soustavy - projekční práce	hod	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
207	73162	Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí	hod	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
208	73163	Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí	ka	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
209	73171	Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvoji pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
210	73172	Bourání prostupu příčkov dvoji pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malb	ks	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
211	73173	Výkop pro potrubí (nově/odstraněné) v zemi, šířky 400 mm, hloubky do 500 mm, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava podlahy a utěsnění p	m	5,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
212	73174	Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
213	73181	Topná zkouška celého zařízení 72 hodin	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
214	73182	Tlaková zkouška celého zařízení	ks	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
215	73183	Vypuštění otopné soustavy	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
216	73184	Napojení na stávající potrubí	ks	4,0			

234	767995201RU5	provedení díle popisu v PD M+D Odpadkový koš 50 l kov díle popisu v PD -ozn.OS 07	kus	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
235	767995201RU6	provedení díle popisu v PD M+D Odpadkový koš 5 l plast díle popisu v PD -ozn.OS 08	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
236	767995201RU7	provedení díle popisu v PD M+D Zásobník na toaletní papír díle popisu v PD -ozn.OS 09	kus	14,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
237	767995201RU8	provedení díle popisu v PD M+D Zrcadlo 2150/600 mm díle popisu v PD -ozn.OS 10	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
238	767995201RU8	provedení díle popisu v PD M+D Zrcadlo 2200/600 mm díle popisu v PD -ozn.OS 11	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
239	998767101R00	provedení díle popisu v PD Přesun hmot pro zámečnické konstr. , výšky do 6 m	t	0,27	0,00	0,00	RTS II / 2019
771		Podlahy z dlaždic				0,00	
240	771101142R00	Hydroizolační stěrka pod dlažbu -vodorovná	m2	105,46	0,00	0,00	RTS II / 2019
241	771101147R00	Bandáž koutů - provedení	m	142,42	0,00	0,00	RTS II / 2019
242	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	105,46	0,00	0,00	RTS II / 2019
243	771575109R00	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm -dle pozn.01	m2	105,46	0,00	0,00	RTS II / 2019
244	597642031	Dlažba protiskluz.R10 300x300x9 mm -dle výběru investora	m2	110,73	0,00	0,00	RTS II / 2019
245	771578011RT4	Spárá podlaha - stěna, silikonem+separ.převazec	m	142,42	0,00	0,00	RTS II / 2019
246	771579791R00	Přilepatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot.	m2	17,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
247	771579795R00	Přilepatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	105,46	0,00	0,00	RTS II / 2019
248	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,79	0,00	0,00	RTS II / 2019
781		Obklady (keramické)				0,00	
249	781101142R00	Hydroizolační stěrka pod obklady -svislá	m2	42,73	0,00	0,00	RTS II / 2019
250	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	291,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
251	781111111R00	Rezáni obkladaček diamantovým kotoučem	m	38,84	0,00	0,00	RTS II / 2019
252	781111115R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	58,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
253	781111116R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90 mm	m	38,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
254	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šifky do 300 mm ozn.OS12	m	28,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
255	597813748	Obkládacka 30x60 cm -dle výběru investora	m2	7,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
256	781320121R00	Obkládání parapetu do tmele šifky do 300 mm ozn.OS12	m	10,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
257	597813748	Obkládacka 30x60 cm -dle výběru investora	m2	2,33	0,00	0,00	RTS II / 2019
258	781419706R00	Přilepatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	291,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
259	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 300x600 mm -dle pozn.02	m2	291,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
260	597813748	Obkládacka 30x60 cm -dle výběru investora	m2	306,24	0,00	0,00	RTS II / 2019
261	781491001RT1	Montáž lišt k obkládám rohových, koutových i horních	m	391,58	0,00	0,00	RTS II / 2019
262	59760210.A	Profil ukončovací horní -dle výběru investora	m	156,66	0,00	0,00	RTS II / 2019
263	59760210.B	Profil ukončovací koutový -dle výběru investora	m	143,22	0,00	0,00	RTS II / 2019
264	59760210.C	Profil ukončovací nárožní -dle výběru investora	m	130,86	0,00	0,00	RTS II / 2019
265	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	7,93	0,00	0,00	RTS II / 2019
784		Malby				0,00	
266	784111101R00	Penetrace podkladu vápenným mlékem na nové stěny a omítky	m2	90,11	0,00	0,00	RTS II / 2019
267	784111201RT1	Protiprašný nátěr stropů -nad podhledy	m2	17,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
268	784115312R00	Malba bílá otlěrúvzdorná, s vys.průdýšností 2x stěny a stropy	m2	265,41	0,00	0,00	RTS II / 2019
M21		Elektronika				0,00	
269	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	16,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
270	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
271	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	50,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
272	974082212	Vysekání rýh pro vodíče v omítkce MC stěn š do 30 mm	m	80,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
273	974082214	Vysekání rýh pro vodíče v omítkce MC stěn š do 70 mm	m	16,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
274	740991200	Četková prohlídka elektrického rozvodu a zařazení do 0,50 milionu Kč	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
275	742231100	Úpravy v rozvaděči - v bodě napojení	hod	20,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
276	357118715R	Úpravy v rozvaděči (doplnění 4x jistič s chráněním 1/10A, jistič 1/10A, jistič s chráněním 1/16A, časové relé se stykačem, impulsní relé, jistič 1/6A	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
277	35711289R	Připojnice hlavního pospojení	kpl	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
278	742811111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
279	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložena pevně	kus	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
280	345710510	trubka elektroinstalací ohebná D23 mm	m	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
281	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložena pevně	m	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
282	345710940	trubka elektroinstalací ohebná D36 mm	m	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
283	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	68,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
284	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	16,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
285	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68*1	kus	68,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
286	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
287	345715841	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
288	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
289	10033023	Krabice IP65	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
290	743681100D	Demontáž stávajících rozvodů NN	hod	24,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
291	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV Žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
292	341408256	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2	m	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
293	341408258	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
294	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
295	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	540,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
296	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	180,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
297	341581780R	Kabelsilový CMFM 2Ax1,5 mm2	m	80,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
298	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	190,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
299	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
300	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
301	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	112,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
302	21060624	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	ks	32,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
303	68500231	SVORKA ST 5 NA POTRUBÍ	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
304	68500240	OZNAC.STITEK C.1	ks	28,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
305	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
306	746211142	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
307	746581510	Montáž pospojení	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
308	10939562	Sada pro ochranné lokální pospojení	KS	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
309	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
310	345357691	spínač jednopólový č.1 10A bílý, IP20	kus	10,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
311	747111115	Montáž vypínač nástěnný jednopólový tlačítkový 1/0 prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
312	345357695	spínač jednopólový č.01 10A bílý, IP20	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
313	747111128	IR snímač 360° / 8 m / IP20	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
314	345357130	IR snímač 360° / 8 m / IP20	kus	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
315	747161340	Montáž rámečku	kus	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
316	10038861R	Rámeček jednosobný bílý	ks	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
317	10038862R	Rámeček dvírnásobný bílý	ks	4,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
318	747111128	SOS systém (centrální jednotka se zdrojem, tahový spínač na stěnu, spínač tlačítkový na stěnu, akustické a světelné návěští)	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
319	345357130R	SOS systém (centrální jednotka se zdrojem, tahový spínač na stěnu, spínač tlačítkový na stěnu, akustické a světelné návěští)	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
320	74716211R	Podružný montážní materiál	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
321	748121142	Montáž svítidlo LED bytové stropní do dvou zdrojů	kus	32,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
322	34814435R1	A - Svítidlo LED 20W kruhové , IP43, 2590 lm	kus	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
323	34814435R2	B - Svítidlo LED 36W kruhové , IP43, 5070 lm	kus	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
324	34814435R3	C - Svítidlo LED 58W kruhové , IP43, 8100 lm	kus	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
325	748121211	Montáž svítidlo LED bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
326	348381000R	N - Svítidlo LED nouzové s piktoagramy 8W/1 hod	kus	8,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
327	74899220R	zkouška nouzových svítidel není součástí položky ve VRN	soubor	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
328	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
329	749911111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotvení a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, nátlery,	hod	12,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
330	340550847R	Podružný, spojovací, připojovací, kotvení a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, nátlery,	ks	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
331	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
332	013254000R	není součástí položky ve VRN Koordinační výpruň stavby, pracovní napájení staveništního rozvaděče	soubor	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
333	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
334	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
335	092100008	není součástí položky ve VRN Stavební přímopomoc	hod	30,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
336	340520545R	Materiál pro stavební přímopomoc (hrubá instalace, jádro)	m2	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
337	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
000		Vedlejší rozpočtové náklady Všeobecné konstrukce a práce				0,00	
338	005 10-1010.R	Kompletační činnost dle SoD čl. II odst.2.5.4.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
339	005 10-1020.R	Provaz dalšího subjektu dle SoD čl. II odst.2.5.8.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
340	005 10-1030.R	Fotodokumentace díla dle SoD čl. II odst.2.5.9.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
341	005 12-1020.R	Zařízení staveniště dle SoD čl. II odst.2.5.2	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
342	005 12-2010.R	Provazní a územní vlivy dle SoD čl. II odst.2.5.7.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
343	005 12-4010.R	Koordináční činnost dle SoD čl. II odst.2.5.5.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
344	005 23-1010.R	Revize a zkoušky dle SoD čl. II odst.2.5.3.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
345	005 24-1020.R	Geodetické práce	kus	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
346	005 24-1010.R	Dokumentace skut.provedení stavby dle SoD čl. II odst. 2.5.1.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
347	005 26-1010.R	Pojistění stavby dle SoD čl. II odst.2.5.6.	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
001		Protiprašná a protihluková opatření				0,00	
348	342091031R00	Osazení systémových zábrubní	kus	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
349	55330439	protiprašné a protihlukové opatření -8 etap Zábrubě osová S 75 - 900x1970x75 L,P -pro sádkokarton	kus	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
350	342091031R00	Osazení systémových zábrubní	kus	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
351	342261111R00	protiprašné a protihlukové opatření -celkem 8 etap Příčka sádkokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm	m2	51,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
352	342261111R00	protiprašné a protihlukové opatření Příčka					

353	962036112RU1	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm -k další.použ.	m2	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
354	968061125R00	protiprašné a protihlukové opatření -celkem 8 etap (vč.zárubní) Vytěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
355	962036112R00	protiprašné a protihlukové opatření - 8 etap DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	51,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
356	766661122RT1	protiprašné a protihlukové opatření (vč.zárubní) M+D Dveře a zárubeň 900/1970mm+kování -standard	kus	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
357	766661122RU1	protiprašné a protihlukové opatření Montáž dveří do zárubně,olevňavých 1kř nad 0,8 m	kus	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
						0,00	

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Stavební úpravy stáv. WC v objektu ZŠ 28.října, Česká Lípa -1.etapa	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství
1	VRN	005 10-1010.R	Kompletační činnost	kus	1,00
2	VRN	005 10-1020.R	Provoz dalšího subjektu	kus	1,00
3	VRN	005 10-1030.R	Fotodokumentace díla	kus	1,00
4	VRN	005 12-1020.R	Zařízení staveniště	kus	1,00
5	VRN	005 12-2010.R	Provozní a územní vlivy	kus	1,00
6	VRN	005 12-4010.R	Koordinační činnost	kus	1,00
7	VRN	005 23-1010.R	Revize a zkoušky	kus	1,00
8	VRN	005 24-1020.R	Geodetické práce	kus	0,00
9	VRN	005-24-1010.R	Dokumentace skut.provedení stavby	kus	1,00
10	VRN	005 26-1010.R	Pojištění stavby	kus	1,00
11	VRN	342091031R00	Osazení systémových zárubní	kus	6,00
12	VRN	55330439	Zárubeň ocelová S 75 900x1970x75 L,P -pro sádrokarton	kus	6,00
13	VRN	342091031R00	Osazení systémových zárubní - protiprašné a protihlukové opatření celkem pro 8. etap	kus	0,00
14	VRN	342261111R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt'. tl. 75 mm 6*(2,5*3,4)	m2	42,00 51,00
15	VRN	342261111R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt'. tl. 75 mm -pouze montáž, protiprašné a protihlukové opatření celkem pro 8. etap	m2	0,00 357,00
16	VRN	962036112RU1	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm -k dalš.použ., protiprašné a protihlukové opatření celkem pro 8. etap	m2	0,00 357,00
17	VRN	968061125R00	Vývšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, protiprašné a protihlukové opatření celkem pro 8. etap	kus	0,00 48,00
18	VRN	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm 6*(2,5*3,4)	m2	51,00 51,00
19	VRN	766661122RT1	M+D Dveře a zárubeň 900/1970mm+kování -standard	kus	6,00 6,00
20	VRN	766661122RU1	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kf.nad 0,8 m, protiprašné a protihlukové opatření celkem pro 8. etap	kus	0,00 42,00
21	01	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 dle pozn.15 (0,75+0,57+2,095+0,3+6,47+1,53+1,4+0,69+4,385)*0,3*0,4 (3,59+2,04+0,67)*0,6*1,4 (4,24*1,4)	m3	13,41 2,18 5,29 5,94
22	01	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	13,41
23	01	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	13,41
24	01	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světllost otv. do 105 cm 2*2	kus	4,00 4,00
25	01	317121049RT2	Překlad nenosný porobeton, světllost otv. do 375 cm 2*1	kus	2,00 2,00
26	01	342255024RT1	Příčky z desek plynosilikátových tl. 10 cm 2*(2,975+0,68+0,3*2)*3,3	m2	28,08 28,08
27	01	342255028RT1	Příčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm 2*(6,125+3,555+0,275+3,565+4,15*2+2,105)*3,3-2*(0,9*2,02)*2	m2	150,63 150,63
28	01	342941115R00	Připojení příček ke stropní konstrukci montážní pěnou 2*(2,975+0,68+0,3*2)+2*(6,125+3,555+0,275+3,565+4,15*2+2,105)	m	56,36 56,36
29	01	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2*(3,3*7)	m	46,20 46,20
30	01	346275115R00	Přizdivky z desek plynosilikátových tl. 150 mm -dle pozn.04 2*(1,42*1,5)	m2	4,26 4,26
31	01	416061110RT1	Kazeta 600x600mm, pozink.závěs.rošt, vč.izol.50mm -dle pozn.06 2*(4,23+4,29)	m2	17,04 17,04
32	01	611421431RT7	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových -dle pozn.03 2*(12,37+11,56+5,08+12,2)	m2	82,42 82,42
33	01	612421431RT7	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových -dle pozn.03 2*(2,065*2+6,125)*1,2-2*(0,6*1,1) 2*(2,975+4,605+1,42+2,975)*1,2-2*(0,6*1,1)*2 2*(4,455+0,325*2+3,775+2,2+0,4*2+5,975+1,78)*1,2-2*(0,6*1,01)*3	m2	92,88 23,29 26,10 43,49
34	01	612421615RT1	Omlítka stěrková s adhezním můstkem -pod obklady 2*(5,225+0,3*2+5,125+2,975*2)*2,1+2*(2,765+0,15+2,19+4,15+2,105*2+0,68)*2,1	m2	130,39 130,39
35	01	612421739RT7	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, na pleťvu, štuková -dle pozn.05 2*(6,125*2+0,3*2+2,975*2-0,1)*1,2 2*(3,565+0,15+2,99+4,15+3,1+2,105*2+0,68)*1,2	m2	90,11 44,88 45,23
36	01	612456217RT2	Zednické vyspravení parapetu a ostění (28,8+7,2)*0,2	m2	7,20 7,20
37	01	612471473R00	Úprava stěn pórobetonových, stěrkování a vyhlazení	m2	90,11
38	01	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 2*(1,2*8)+2*(1,1+0,6+1,1)*6	m	52,80 52,80
39	01	631315621RU1	Oprava stávající podlahy po výkopech-provedení a skladba dle TZ 5,88+8,02	m2	13,90 13,90
40	01	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm (0,57+1,05)*2+(7,475+1,575*4+4,595*2+5,025+3,49+2,29+2,09+1,99+3,785+4,385+1,53+1,83+4,98)	m	57,60 57,60
41	01	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	110,00
42	01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2*52,73	m2	105,46 105,46
43	01	962031183R00	Bourání příček z tvárníc bet. dutinových tl.100 mm -dle pozn.11 2*(6,125+0,125*3+4,45+1,145*2+1,05)*3,3+2*(1,0*2,2) 2*(6,125+1,42*2+2,895+3,4)*3,3-2*(0,9*2,02)*2-2*(0,8*2,02)-2*(0,7*2,02)	m2	186,10 98,71 87,38
44	01	962086106R00	Bourání příček z plynosilik. a pórobetonu tl.10 cm -dle pozn.08 2*(3,4+1,22)*2,25	m2	20,79 20,79
45	01	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 -dle pozn.15 (0,57*0,3*0,1)+(0,75*0,32*0,1)	m3	0,04 0,04
46	01	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 dle pozn.15 (5,469+8,02)*0,1	m3	1,35 1,35
47	01	965049111RT2	Příplatek, bourání mazanin se svaf. síť tl. 10 cm (5,88+8,02)*0,1	m3	1,39 1,39
48	01	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 -dle pozn.05 a 15 2*55,07	m2	110,14 110,14
49	01	967031732RT1	Začištění stěn a stropů po vyloučení příček tl.10cm 2*(3,3*6+2,02*2+1,0)*0,08 2*(6,125+0,125*3+4,45+1,145*2+1,05+6,125+1,42*2+2,895+3,4)*0,08	m2	8,70 3,97 4,73
50	01	968061125R00	Vývšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 -dle pozn.09, 10 2*(5+2)	kus	14,00 14,00
51	01	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 -dle pozn.09 2*(0,6*1,97)+2*(0,7*1,97)+2*(0,8*1,97)*2+2*(0,9*1,97)	m2	14,97 14,97
52	01	968072641RT1	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních, vč.dveří 2*(1,4+1,125*3+3,4)*2,2	m2	35,97 35,97
53	01	968072641RT2	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních 2*(6,125*2+0,775*4)*3,3-2*(0,9*2,02)*2-2*(0,8*2,02)	m2	90,81 90,81
54	01	978011161RT1	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	110,14

			2*55,07			110,14
55	01	978013161RT1	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 2*(4,375+1,05*2+5,115+6,125*2)*2*1,8-2*(1,0*0,52)*4-2*(0,6*1,7)*6	m2		155,25
						155,25
56	01	978056391RT1	Oškrábání olej.nátěru stěn 2*(6,125+4,375)*2*1,5-2*(1,0*1,5)*2+2*(6,325+0,4+0,325)*3*1,5-2*(0,6*0,6)*3 2*(6,125+5,115)*2*1,5-2*(1,0*1,15)*2-2*(0,6*0,6)*3	m2		178,97
						118,29
57	01	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP (49,772-3,058)/2	t		23,36
						23,36
58	01	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km 47,569+2,203	t		49,77
						49,77
59	01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 49,772*3	t		149,32
						149,32
60	01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		49,77
61	01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 49,772*7	t		348,40
						348,40
62	01	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t		49,77
63	01	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t		49,77
64	01	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t		49,77
65	01	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, omítek a cihel 3,058+5,469+39,042	t		47,57
						47,57
66	01	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika 2,203	t		2,20
						2,20
67	01	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 0,2646+19,7797+0,2675+14,0238+9,0906+0,1738+0,0042	t		43,60
						43,60
68	01	72111	Demontáž - Svodné potrubí kameninové / plastové do DN 250 vč. tvarovek, včetně výkopů, oprav podlah a uvedení do původního s/m	m		5,20
69	01	72112	Demontáž - Odpadní a přípojovací potrubí litinové/plastové do DN 200 vč. tvarovek	m		105,50
70	01	72113	Demontáž - U - Umyvadlo keramické, vč. armatur a potrubí.	ks		16,00
71	01	72114	Demontáž - WC - Klozet keramický (normální), vč. armatur a potrubí.	ks		12,00
72	01	72115	Demontáž - PV - Podlahová vpust', vč. armatur a potrubí.	ks		2,00
73	01	72116	Demontáž - Ur - Urinál (pisoár) keramický, vč. armatur a potrubí.	ks		8,00
74	01	72117	Demontáž - VL - Výlevka keramická nebo smaltovaná volně stojící, vč. armatur a potrubí.	ks		2,00
75	01	72121	D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 110	m		5,50
76	01	72122	D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 125	m		4,50
77	01	72131	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 32	m		4,50
78	01	72132	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 50	m		43,00
79	01	72133	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 75	m		21,50
80	01	72134	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 110	m		87,50
81	01	72135	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 125	m		4,00
82	01	72141	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	ks		54,00
83	01	72142	D+M - Čistící kus DN 75	ks		2,00
84	01	72143	D+M - Čistící kus DN 110	ks		7,00
85	01	72144	D+M - Krycí Dvířka 300x150 mm pro zazdění bez tvorů	ks		9,00
86	01	72151	D+M - U - Keramické umyvadlo 55 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem.	ks		18,00
87	01	72152	D+M - Ud - Keramické umyvadlo 55 cm, s otvorem pro baterii. Snížené umístění pro děti.	ks		2,00
88	01	72153	D+M - Ui - Zdravotní umyvadlo keramické, závěsné pro imobilní s otvorem pro baterii uprostřed.	ks		2,00
89	01	72154	D+M - WC - Závěsný klozet keramický, hluboké splachování, duroplastové sedátko s poklopem.	ks		9,00
90	01	72155	D+M - Wcd - Dětský závěsný klozet keramický 535x330x335 mm.	ks		1,00
91	01	72156	D+M - Wci - Závěsný klozet keramický pro imobilní s prodlouženou délkou.	ks		2,00
92	01	72157	D+M - Ur - Keramický urinál s otvorem pro oplachovací růžici.	ks		7,00
93	01	72158	D+M - Urd - Keramický urinál s otvorem pro oplachovací růžici.	ks		1,00
94	01	72159	D+M - Vi - Výlevka keramická závěsná s plastovou sklopnou mřížkou.	ks		2,00
95	01	721510	D+M - Pv - Podlahová vpust DN 50/75 s otočným kloubem na odtoku.	ks		4,00
96	01	721511	D+M - HP - Kanalizační přívzdušňovací ventil DN 75, s dvojitou izolační stěnou.	ks		3,00
97	01	721512	D+M - Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem.	ks		3,00
98	01	721513	Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 110 s tepelnou izolací, výšky 500 mm.	ks		4,00
99	01	721514	D+M - Madlo univerzální 550 mm, pevné, nerez	ks		2,00
100	01	721515	D+M - Madlo toaletní, 800 mm sklopné, nerez	ks		2,00
101	01	721516	D+M - Madlo toaletní, 834 mm sklopné, s držákem toaletního papíru, nerez	ks		2,00
102	01	721517	D+M - Sklopné zrcadlo nad umyvadlo s možností naklopení o 10°, s páčkou, nerez	ks		2,00
103	01	721518	D+M - Madlo univerzální 600 mm, pevné, nerez	ks		2,00
104	01	72171	Drážky pro potrubí DN 32 až 50 - 120x120 mm ve stěně + oprava a začistění omítky	m		47,50
105	01	72172	Prostup stropní konstrukcí pro potrubí + oprava a začistění stropu a střechy + utěsnění	ks		9,00
106	01	72173	Prostup základem (velikost prostupu dle PD) + oprava	ks		1,00
107	01	72174	Ostatní bourací, pomocné a zednické práce	hod		50,00
108	01	72181	Tlaková zkouška potrubí do DN 250	m		170,50
109	01	72182	Pročištění potrubí do DN 250	m		170,50
110	01	72183	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250	m		170,50
111	01	72184	Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění	ks		8,00
112	01	72185	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod		25,00
113	01	72186	Přesun hmot	ks		1,00
114	01	72187	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	ks		1,00
115	01	72188	Koordinace - není součástí položky ve VRN	ks		1,00
116	01	72211	Demontáž ocelového nebo plastového potrubí do DN 65 - vč. armatur	m		79,50
117	01	72212	Demontáž - U - Stávající nástěnná umyvadlová baterie, vč. armatur a potrubí.	ks		8,00
118	01	72213	Demontáž - WC - Stávající rohový nástěnný ventil pro WC + splachovací nádržka, vč. armatur a potrubí.	ks		6,00
119	01	72214	Demontáž - Ur - Stávající nástěnný ventil pro urinál, vč. armatur a potrubí.	ks		4,00
120	01	72215	Demontáž - VL - Stávající nástěnná baterie, vč. armatur a potrubí.	ks		1,00
121	01	72216	Demontáž - Ez 1 - Stávající nástěnný zásobník TV (Tatramat EO V 151), vč. armatur a potrubí.	ks		1,00
122	01	72221	D+M - potrubí PP-RCT - d 20x2,8 mm	m		170,50
123	01	72222	D+M - potrubí PP-RCT - d 25x3,5 mm	m		31,50
124	01	72223	D+M - potrubí PP-RCT - d 35x4,4 mm	m		15,00
125	01	72224	D+M - potrubí PP-RCT - d 40x5,5 mm	m		18,50
126	01	72231	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 20x2,8 mm	m		170,50
127	01	72232	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 25x3,5 mm	m		31,50
128	01	72233	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 35x4,4 mm	m		15,00
129	01	72234	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 40x5,5 mm	m		18,50
130	01	72241	D+M - U - Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS s termostatickým ventilem.	ks		18,00
131	01	72242	D+M - Ui - Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS s termostatickým ventilem.	ks		2,00
132	01	72243	D+M - Ud - Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS s termostatickým ventilem, 24 V DC.	ks		2,00
133	01	72244	D+M - WC - Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku.	ks		9,00
134	01	72245	D+M - Wci - Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku.	ks		2,00
135	01	72246	D+M - Wcd - Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku.	ks		1,00
136	01	72247	D+M - Ur - Ventil pro oplach pisoáru + Infračervený splachovač pisoáru s elektronikou ALS, 24V DC.	ks		7,00
137	01	72248	D+M - Urd - Ventil pro oplach pisoáru + Infračervený splachovač pisoáru s elektronikou ALS, 24V DC.	ks		1,00
138	01	72249	D+M - Vi - Podomítkový montážní prvek pro výlevku + nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem.	ks		2,00
139	01	722410	D+M - Nz1 - Napájecí zdroj 230V AC/24V D.	ks		4,00
140	01	722411	D+M - Zo1 - Elektrický akumulární ohřivač teplé vody, pro svislou montáž o objemu 80 l.	ks		2,00
141	01	722412	D+M - Odvzdušňovací ventil DN 15	ks		2,00
142	01	722413	D+M - Přívzdušňovací ventil DN 15	ks		2,00
143	01	722414	D+M - Přípojovací ventil 1/2"	ks		68,00
144	01	722415	D+M - Propojovací nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2" k výtokovým armaturám	ks		44,00
145	01	72251	D+M - Kulový kohout, chromovaný, DN 20	ks		2,00
146	01	72252	D+M - Kulový kohout, chromovaný, DN 32	ks		4,00
147	01	72253	D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 20	ks		2,00
148	01	72254	D+M - Pojistný ventil se zpětnou klapkou pro ohřivač TV (do 6 bar), chromovaný, DN 20	ks		2,00
149	01	72255	D+M - Zkušební ventil DN 20	ks		2,00
150	01	72256	D+M - Krycí Dvířka 300x150 mm pro zazdění bez tvorů	ks		6,00
151	01	72261	Drážky pro potrubí 100x250 mm ve stěně, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začistění omítky, utěsnění prostupu m			101,00
152	01	72262	Výkop pro potrubí (nově/odstraněné) v zemi, šířky 400 mm, hloubky do 500 mm, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava m			30,50
153	01	72263	Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojicí pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začisť ks			2,00
154	01	72264	Bourání prostupu příčkou dvojicí pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začistění omítky, utěsnění ks			6,00

155	01	72265	Ostatní bourací, pomocné a zednické práce	hod	40,00
156	01	72271	Vypuštění soustavy	ks	1,00
157	01	72272	Napuštění soustavy	ks	1,00
158	01	72273	Napojení na stávající potrubí	ks	1,00
159	01	72274	Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80	m	235,50
160	01	72275	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	235,50
161	01	72276	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80	m	235,50
162	01	72277	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	25,00
163	01	72278	Přesun hmot	ks	1,00
164	01	72279	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	ks	1,00
165	01	722710	Koordinace - není součástí položky ve VRN	ks	1,00
166	01	101	D+M - Úsporný střešní ventilátor s EC motorem 315	ks	1,00
167	01	101a	D+M - Regulátor je určen pro EC ventilátory, včetně kabeláže	ks	1,00
168	01	101b	D+M - Regulátor otáček	ks	1,00
169	01	101c	D+M - Měření a regulace	ks	1,00
170	01	105	D+M - Vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu do Ø 100 mm - 40% tvarovek	m	0,60
171	01	106	D+M - Vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu do Ø 125 mm - 40% tvarovek	m	1,90
172	01	107	D+M - Vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu do Ø 160 mm - 40% tvarovek	m	14,50
173	01	110	D+M - Vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu do Ø 250 mm - 40% tvarovek	m	6,50
174	01	113	D+M - Vzduchotechnické potrubí ohebné do Ø 102 mm	m	10,90
175	01	114	D+M - Plastový talířový ventil univerzální pro odvod vzduchu Ø 100 mm	ks	4,00
176	01	115	D+M - Zpětná klapka „motýlová“ pro kruhové potrubí Ø 125 mm, vyrobená z galvanizované oceli	ks	2,00
177	01	116	D+M - Zpětná klapka „motýlová“ pro kruhové potrubí Ø 160 mm, vyrobená z galvanizované oceli	ks	4,00
178	01	119	D+M - Zpětná klapka samotížná pro kruhové potrubí Ø 250 mm, vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu	ks	1,00
179	01	122	D+M - Tlumič hluku soklový pro připevnění na plochou střechu 420x420x750 mm	ks	1,00
180	01	125	D+M - Pružná spojka pro kruhové potrubí Ø 250 mm	ks	1,00
181	01	128	D+M - Adaptér pro kruhové potrubí Ø 250 mm	ks	1,00
182	01	131	D+M - Volná příruba pro kruhové potrubí Ø 250 mm	ks	1,00
183	01	134	D+M - Záslepka vnitřní na potrubí Ø 160 mm s gumovým těsněním	ks	4,00
184	01	137	D+M - Komfortní výústka jednořadá 300x75 mm pro kruhové potrubí + regulace	ks	8,00
185	01	138	D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 30 mm.	m2	15,32
186	01	139	Montážní a závěsový materiál	kg	25,00
187	01	140	Spojovací a těsnící materiál	kg	15,00
188	01	201	Demontáž střešního ventilační jednotky - odstranit včetně potrubí, závěsů, zařízení, elektro, MaR a příslušenství	kus	1,00
189	01	202	Demontáž vzduchotechnického potrubí - odstranit včetně závěsů, armatur a příslušenství	m	8,00
190	01	301	Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střešinou pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava	ks	2,00
191	01	302	Bourání prostupu příčkou, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začistění omítky, utěsnění prostupu a malba	ks	6,00
192	01	303	Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vrtní do betonových a jiných sad	1,00	
193	01	304	Ostatní bourací, pomocné a zednické práce	hod	15,00
194	01	305	Manuály	ks	1,00
195	01	306	Zaškolení	ks	1,00
196	01	307	Zkušební provoz	ks	1,00
197	01	308	Energie a jiná media	ks	1,00
198	01	309	Montáž VZT zařízení	hod	50,00
199	01	310	Seřízení a zaregulování celé soustavy, VZT rozvodů a koncových prvků	hod	10,00
200	01	311	Protokoly, revize, zkoušky, testy	ks	1,00
201	01	312	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	25,00
202	01	313	Přesun hmot	ks	1,00
203	01	314	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	ks	1,00
204	01	315	Koordinace - není součástí položky ve VRN	ks	1,00
205	01	73111	Stávající ocelové potrubí do DN 50, včetně konzol, tepelných izolací a připojovacích armatur	m	89,50
206	01	73112	Demontáž - Článekové otopné těleso, odstranit armatur a připojovacího potrubí.	ks	8,00
207	01	73121	D+M - Potrubí Oc 15,0x1,2 mm	m	38,50
208	01	73122	D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm	m	13,50
209	01	73123	D+M - Potrubí Oc 22,0x1,5 mm	m	10,50
210	01	73124	D+M - Potrubí Oc 35,0x1,5 mm	m	30,50
211	01	73131	D+M - Potrubí Oc DN 32	m	1,00
212	01	73141	D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 35	m	5,80
213	01	73142	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 18,0x1,2 mm	m	1,20
214	01	73143	D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 22,0x1,5 mm	m	1,20
215	01	73151	D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5060 - E (Bílá RAL 9010)	ks	2,00
216	01	73152	D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5080 - E (Bílá RAL 9010)	ks	2,00
217	01	73153	D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5080 - E (Bílá RAL 9010)	ks	4,00
218	01	73154	D+M - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek	ks	8,00
219	01	73155	D+M - Připojovací armatura, pro tělesa s integrovanými ventily.	ks	8,00
220	01	73156	D+M - Upevňovací sada O24/35 (4 ks), včetně vrutů a hmoždinek	ks	8,00
221	01	73157	D+M - Integrovaná armatura pro trubkové otopná tělesa.	ks	8,00
222	01	73158	D+M - Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem.	ks	8,00
223	01	73159	D+M - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovany DN 15 (1/2"), ruční ovládání klikem, vč. ovládacího klíčku.	ks	8,00
224	01	731510	Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním	ks	8,00
225	01	731511	D+M - Vypouštěcí nástavec k radiátorům	ks	8,00
226	01	73161	Vyregulování otopné soustavy - projekční práce	hod	10,00
227	01	73162	Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí	hod	15,00
228	01	73163	Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí	ka	1,00
229	01	73171	Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojci pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začistění	ks	2,00
230	01	73172	Bourání prostupu příčkou dvojci pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začistění omítky, utěsnění	ks	1,00
231	01	73173	Výkop pro potrubí (nové/odstraněné) v zemi, šířky 400 mm, hloubky do 500 mm, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprav	m	5,80
232	01	73174	Ostatní bourací, pomocné a zednické práce	ks	1,00
233	01	73181	Topná zkouška celého zařízení 72 hodin	ks	1,00
234	01	73182	Tlaková zkouška celého zařízení	ks	1,00
235	01	73183	Vypuštění otopné soustavy	ks	2,00
236	01	73184	Napojení na stávající potrubí	ks	4,00
237	01	73185	Napuštění otopné soustavy	ks	2,00
238	01	73186	Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky vč. Montáže	ks	4,00
239	01	73187	Proplach soustavy	ks	1,00
240	01	73188	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží	hod	25,00
241	01	73189	Přesun hmot	ks	1,00
242	01	731810	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN	ks	1,00
243	01	731811	Koordinace - není součástí položky ve VRN	ks	1,00
244	01	766121210RT3	M+D Sanitární příčka s dveřmi 4x1255/2050(2200)+1x 3555/2050(2200) ozn.OS01	kus	2,00
		2*1			2,00
245	01	766121210RT4	M+D Sanitární příčka s dveřmi 2015/2050(2200) ozn.OS02	kus	2,00
		2*1			2,00
246	01	766661112RU1	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kf.do 0,8 m vč.dodávky ozn.D2	kus	4,00
		2*2			4,00
247	01	766661422RU1	Montáž dveří protipožárních 1kfíd. nad 80 cm vč.dodávky ozn.D1	kus	2,00
		2*1			2,00
248	01	766661422RU2	Montáž dveří protipožárních 1kfíd. nad 80 cm vč.dodávky ozn.D3	kus	6,00
		2*3			6,00
249	01	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,66
250	01	767995201RU1	M+D Dělicí stěna mezi pisoáry 620x330mm ozn.OS03	kus	8,00
		2*4			8,00
251	01	767995201RU2	M+D WC štětka závěsná dle popisu v PD -ozn.OS04	kus	16,00
		2*8			16,00
252	01	767995201RU3	M+D Dávkovač na tekuté mýdlo dle popisu v PD -ozn.OS05	kus	18,00
		2*9			18,00
253	01	767995201RU4	M+D Zásobník na papírové ručníky dle popisu v PD -ozn.OS 06	kus	6,00
		2*3			6,00
254	01	767995201RU5	M+D Odpadkový koš 50 l kov dle popisu v PD -ozn.OS 07	kus	6,00
		2*3			6,00
255	01	767995201RU6	M+D Odpadkový koš 5 l plast dle popisu v PD -ozn.OS 08	kus	2,00

		2*1				2,00
256	01	767995201RU7 M+D Zásobník na toaletní papír dle popisu v PD -ozn.OS 09	kus			14,00
		2*7				14,00
257	01	767995201RU8 M+D Zrcadlo 2150/600 mm dle popisu v PD -ozn.OS 10	kus			4,00
		2*2				4,00
258	01	767995201RU8 M+D Zrcadlo 2200/600 mm dle popisu v PD -ozn.OS 11	kus			4,00
		2*2				4,00
259	01	998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			0,27
260	01	771101142R00 Hydroizolační stěrka pod dlažbu -vodorovná	m2			105,46
		2*(12,37+4,23+4,29+11,56+8,08+12,2)				105,46
261	01	771101147R00 Bandáž koutů - provedení	m			142,42
		2*(14,48+7,49+7,61+17,41+9,96+14,26)				142,42
262	01	771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby	m2			105,46
263	01	771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm -dle pozn.01	m2			105,46
		2*(12,37+4,23+4,29+11,56+8,08+12,2)				105,46
264	01	597642031 Dlažba protiskluz.R10 300x300x9 mm -dle výběru investora	m2			110,73
		105,46				105,46
		;zitravné 5%; 5,273				5,27
265	01	771578011RT4 Spára podlaha - stěna, silikonem+separ.provazec	m			142,42
266	01	771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2			17,04
		2*(4,23+4,29)				17,04
267	01	771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2			105,46
268	01	998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t			2,79
269	01	781101142R00 Hydroizolační stěrka pod obklady -svislá	m2			42,73
		2*(14,48+7,49+7,61+17,41+9,96+14,26)*0,3				42,73
270	01	781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady	m2			291,66
		2*(14,48+7,49+7,61+17,41+9,96+14,26)*2,1-2*(0,6*1,2)*6+2*(0,9*0,08)*4+2*(1,0*0,08)*4				291,66
271	01	781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m			38,84
		2*0,6*6+2*1,42				10,04
		2*(1,2*6)*2				28,80
272	01	781111115R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus			58,00
		2*29				58,00
273	01	781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus			38,00
		2*19				38,00
274	01	781310121R00 Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm ozn.OS12	m			28,80
		2*(1,2*6)*2				28,80
275	01	597813748 Obkládačka 30x60 cm -dle výběru investora	m2			7,20
		2*(1,2*0,2)*6*2				5,76
		;zitravné 25%; 1,44				1,44
276	01	781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm ozn.OS12	m			10,04
		2*(0,6*6)+2*1,42				10,04
277	01	597813748 Obkládačka 30x60 cm -dle výběru investora	m2			2,33
		2*(0,6*0,2)*6+2*(1,42*0,15)				1,87
		;zitravné 25%; 0,4665				0,47
278	01	781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			291,66
279	01	781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 300x600 mm -dle pozn.02	m2			291,66
280	01	597813748 Obkládačka 30x60 cm -dle výběru investora	m2			306,24
		291,658				291,66
		;zitravné 5%; 14,5829				14,58
281	01	781491001RT1 Montáž listů k obkladům	m			391,58
		2*(14,48+7,49+7,61+17,41+9,96+14,26)				142,42
		2*(2,1*31)				130,20
		2*(2,1*8+1,2*12+2,02*14)				118,96
282	01	59760210.A Profil ukončovací horní -dle výběru investora	m			156,66
		142,42				142,42
		;zitravné 10%; 14,242				14,24
283	01	59760210.B Profil ukončovací koutový -dle výběru investora	m			143,22
		130,2				130,20
		;zitravné 10%; 13,02				13,02
284	01	59760210.C Profil ukončovací nárožní -dle výběru investora	m			130,86
		118,96				118,96
		;zitravné 10%; 11,896				11,90
285	01	998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t			7,93
286	01	784111101R00 Penetrace podkladu vápenným mlékem	m2			90,11
		2*(6,125*2+0,3*2+2,975*2-0,1)*1,2				44,88
		2*(3,565+0,15+2,99+4,15+3,1+2,105*2+0,68)*1,2				45,23
287	01	784111201RT1 Protiprašný nátěr stropů -nad podhledy	m2			17,04
		2*(4,23+4,29)				17,04
288	01	784115312R00 Malba bílá otěruvzdorná, s vys.prodyšností 2x	m2			265,41
		2*(2,065*2+6,125)*1,2-2*(0,6*1,1)				23,29
		2*(2,975+4,605+1,42+2,975)*1,2-2*(0,6*1,1)*2				26,10
		2*(4,455+0,325*2+3,775+2,2+0,4*2+5,975+1,78)*1,2-2*(0,6*1,01)*3				43,49
		2*(6,125*2+0,3*2+2,975*2-0,1)*1,2				44,88
		2*(3,565+0,15+2,99+4,15+3,1+2,105*2+0,68)*1,2				45,23
		2*(12,37+11,56+5,08+12,2)				82,42
289	01	971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus			16,00
290	01	971033148 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus			8,00
291	01	973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus			50,00
292	01	974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m			80,00
293	01	974082214 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	m			16,00
294	01	740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,50 milionu Kč	kus			1,00
295	01	742231100 Úpravy v rozvaděči - v bodě napojení	hod			20,00
296	01	357118715R Úpravy v rozvaděči (doplnění 4x jistič s chráničem 1/10A, jistič 1/10A, jistič s chráničem 1/16A, časové relé se stykačem, impulsní relé)	ks			2,00
297	01	35711289R Přípojnice hlavních pospojování	kpl			2,00
298	01	74281111R Koordinace s provozovatelem / investorem	hod			8,00
299	01	743112115 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m			40,00
300	01	345710510 trubka elektroinstalační ohebná D 23 mm	m			40,00
301	01	743112117 Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m			12,00
302	01	345710940 trubka elektroinstalační ohebná D 36 mm	m			12,00
303	01	743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks			68,00
304	01	345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus			16,00
305	01	345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/1	kus			48,00
306	01	345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus			2,00
307	01	345715841 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40	kus			2,00
308	01	743411121 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus			2,00
309	01	10033023 Krabice IP65	kus			2,00
310	01	743681100D Demontáž stávajících rozvodů NN	hod			24,00
311	01	744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m			100,00
312	01	341408256 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2	m			60,00
313	01	341408258 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m			40,00
314	01	744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m			800,00
315	01	341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m			540,00
316	01	341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m			180,00
317	01	341581780R kabel silový CMFM 2Ax1,5 mm2	m			80,00
318	01	744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m			190,00
319	01	341110380 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m			150,00
320	01	341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m			40,00
321	01	746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus			112,00
322	01	21060624 SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	ks			32,00
323	01	68500231 SVORKA ST 5 NA POTRUBÍ	ks			2,00
324	01	68500240 OZNAC.STITEK C.1	ks			28,00
325	01	345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus			10,00

326	01	746211142	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,00
327	01	746591510	Montáž pospojování	kus	2,00
328	01	10939562	Sada pro ochranné lokální pospojování	KS	2,00
329	01	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	10,00
330	01	345357691	spínač jednopólový č.1 10A bílý, IP20	kus	10,00
331	01	747111115	Montáž vypínač nástěnný jednopólový tlačítkový 1/0 prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	4,00
332	01	345357695	spínač jednopólový č.0/1 10A bílý, IP20	kus	4,00
333	01	747111128	IR snímač 360° / 8 m / IP20	kus	4,00
334	01	345357130	IR snímač 360° / 8 m / IP20	kus	4,00
335	01	747161340	Montáž rámečku	kus	12,00
336	01	10038861R	Rámeček jednonásobný bílý	ks	8,00
337	01	10038862R	Rámeček dvojnásobný bílý	ks	4,00
338	01	747111128	SOS systém (centrální jednotka se zdrojem, tahový spínač na stěnu, spínač tlačítkový na stěnu, akustické a světelné návěští)	kus	2,00
339	01	345357130R	SOS systém (centrální jednotka se zdrojem, tahový spínač na stěnu, spínač tlačítkový na stěnu, akustické a světelné návěští)	kus	2,00
340	01	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	2,00
341	01	748121142	Montáž svítidlo LED bytové stropní do dvou zdrojů	kus	32,00
342	01	34814435R1	A - Svítidlo LED 20W kruhové , IP43, 2590 lm	kus	12,00
343	01	34814435R2	B - Svítidlo LED 36W kruhové , IP43, 5070 lm	kus	12,00
344	01	34814435R3	C - Svítidlo LED 58W kruhové , IP43, 8100 lm	kus	8,00
345	01	748121211	Montáž svítidlo LED bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	8,00
346	01	348381000R	N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod	kus	8,00
347	01	74899220R	zkouška nouzových svítidel	soubor	2,00
348	01	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	2,00
349	01	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, nátěry,	hod	12,00
350	01	340550847R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, nátěry,	ks	2,00
351	01	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	2,00
352	01	013254000R	Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče	soubor	2,00
353	01	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	2,00
354	01	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	2,00
355	01	092100008	Stavební přípomoc	hod	30,00
356	01	340520545R	Materiál pro stavební přípomoc (hrubá instalace, jádro)	m2	15,00
357	01	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	2,00

Poznámka: