



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ PRVKY

- Stromy listnaté/jehličnaté inventarizované celkem 27 ks
- Stromy ponechané bez ošetření 4 ks
- Stromy navržené k ošetření 17 ks
- Stromy navržené ke kácení 6 ks

- Keře a keřové skupiny k ošetření 3 ks/116 m2
- Travnatá plocha 4948 m2

STÁVAJÍCÍ ABIOTICKÉ PRVKY

- Biologický odpad k likvidaci 30 m2
- Zhutněný povrch bez vegetačního krytu 101 m2
- Živičný povrch k odstranění 119 m2
- kont. Stávající kontejnerové stání 6 m2
- Doživající mobiliář a prvky stavební zátěže k odstranění 5 ks
- Stávající mobiliář a technické zařízení k zachování 3 ks
- Vyšlapané pěšiny

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- Optický kabel (O2)
- Kabel nízkého napětí - podzemní (ČEZ)
- Kabel vysokého napětí - kabel podzemní (ČEZ)
- Horkovod DN 100 (ČLT)
- Sdělovací kabel (ČLT)
- Plynovod - nízkotlaký podzemní (RWE)
- Veřejné osvětlení - podzemní (Statoml)
- Kanalizace - jednotná podzemní
- Vodovod - pitná voda podzemní

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ!
PŘED ZAŘÍZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘESNĚ VYTÝČIT!

- Hranice řešeného území

Celková rozloha řešeného území 5320 m2*

*pozn.: Jedná se o rozlohu včetně ploch určených k realizaci zpevněných ploch (dlážděných chodníků, mlátů) v rámci SO101 CHODNÍK.

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp
REDUKCE VÝŠEK: 200 m.n.m



TV Facility Group, a.s.
Teplárenská 602/9
108 00 Praha 10 - Měšice

| | | | | | |
|---|--|---------------------|--|--------------------------------|--------|
| zodpovědný projektant: | | Ing. Klára Kopalová | | klara.kopalova@tv-facility.com | |
| vypracoval: | | | | | |
| objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.M. č.p. 1, 470 36 Česká Lípa IČO 00260428 | | | | | |
| akce: REVITALIZACE PARKOVÉ PLOCHY V ULICI 5.KVĚTNA, ČESKÁ LÍPA | | | | stupeň: | DPS |
| | | | | datum: | 5/2020 |
| | | | | měřítko: | 1:300 |
| | | | | formát: | A2 |
| příloha: SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU - REVIZE | | | | čísł.výkr. | č.paré |
| | | | | 1 | |

