



Smlouva o dílo

č. objednatele 2021/0086/ORMI OID / č. zhotovitele

(dále jen smlouva)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- 1.1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje města a investic
Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy majetku
bankovní spojení: 1229421/0100, Komerční banka, a.s.
- dále je „objednatel“
- 1.2. Zhotovitel: TV Facility Group, a.s.
se sídlem: Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 – Malešice
IČ: 247 24 815 DIČ: CZ247 24 815
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kolinger, člen správní rady
zastoupený ve věcech technických: Tomášem Volkem – generálním ředitelem
Ing. Klárou Kopalovou – odborným konzultantem
zakládání a údržby zeleně
Martinem Mikoláškem – vedoucím střediska
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
č. ú: 2112864486/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16421.
- dále jen „zhotovitel“



2. Předmět smlouvy a rozsah díla

- 2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:
„Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa - Sadové a parkové úpravy s následnou péčí o zeleň“.
- 2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
- 2.3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
- 2.3.1. projektová dokumentace „Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa“ zpracovaná firmou TV Facility Group, a.s., Teplárenská 602/9, Praha 10 – Malešice, v 05/2020);
 - 2.3.2. oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. položkový rozpočet z nabídky zhotovitele - příloha č. 2b) a 2c) této smlouvy;
 - 2.3.3. zadávací dokumentace „Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa“ čj. MUCL/116142/2020 včetně jejích příloh;
 - 2.3.4. nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 15. 12. 2020.
- 2.4. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem.
- 2.5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek a činností jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné dle zadávacích podmínek. Tyto činnosti jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v objektu vedlejší a ostatní náklady. V rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zejména:
- 2.5.1. Vytyčení inženýrských sítí
 - a) zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí, dodržování podmínek stanovených provozovateli sítí.
 - 2.5.2. Dokumentace skutečného provedení stavby
 - a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě ve formátech .pdf a .dwg.
 - 2.5.3. Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)
 - a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);



- b) zajistit čistotu na staveništní a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd na stavenišť;
- c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků;
- d) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- e) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí;
- f) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické požadavky;
- g) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob.

2.5.4. Koordinační činnost

- a) zajistit a splnit dodržení všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stavebního povolení nebo stanovisek orgánů státní správy a případně účastníků řízení;
- b) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla;
- c) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele;
- d) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;

2.5.5. Provozní a územní vlivy

- a) pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
- b) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory staveniště a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.

2.5.6. Fotodokumentace provádění díla

- a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou foto dokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení;
- b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.

2.6. Následná péče po dobu záruční doby

- a) zajistit po dobu záruční doby (36 měsíců) následnou péči všech dodávaných výsadeb, tj. provádět pravidelné odplevelení, ošetření a zálivku;
- b) pokud v průběhu následné péče dojde k poškození rostlinného materiálu výsadeb (např. uschne), nahradit takovou výsadbu stejným sortimentem ve stejné kvalitě a požadavku na původní výsadbu.
- c) povinnost náhrady dřeviny se netýká odumření dřeviny z důvodu vandalizmu a odcizení;



- d) provádění údržby dřevin bude provádět osoba s platným certifikátem vydaným akreditovanou osobou – min. s certifikátem Český certifikovaný arborista.
- 2.7. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. této smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele v zadávacím řízení), potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy, v elektronické podobě, před jejím podpisem. V tištěné podobě budou uvedené doklady zhotoviteli předány nejpozději při předání a převzetí staveniště.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. před podpisem této smlouvy zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen dle ní za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat.
- 2.9. Objednatel je oprávněn snížit rozsah zakázky v průběhu plnění.
- 2.10. Objednatel neprodleně po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami v souladu s ust. § 1895 postoupí část této smlouvy vztahující se k následné péči sadových úprav po dobu běhu záruční lhůty správci zeleně tj. MěÚ Česká Lípa – odboru správy majetku. Zhotovitel s postoupením části smlouvy výslovně souhlasí. Postoupení části smlouvy vůči zhotoviteli bude účinné od oznámení o postoupení části smlouvy.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkovém rozpočtu - příloha č. 2b) a 2c) této smlouvy).
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:
- | | |
|--|-----------------|
| 3.2.1. Cena za plnění dle přílohy č. 2b) | 1 066 778,53 Kč |
| 3.2.2. Cena za následnou péči dle přílohy č. 2c) | 254 020,30 Kč |
| 3.2.3. Cena celkem bez DPH | 1 320 798,83 Kč |
| 3.2.4. DPH21% | 277 367,75 Kč |
| 3.2.5. Cena celkem včetně DPH | 1 598 166,58 Kč |
- 3.3. Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti.
- 3.4. Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 2b) a 2c) této smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



- 3.5. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 3.6. Sjednaná cena obsahuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média včetně zemních prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho následnou likvidaci pro rozsah dle článku 2 této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.
- 3.7. **Podmínky pro změnu ceny**
- 3.7.1. Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 3.7.2. Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
- 3.7.3. Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.7.4. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- 3.7.5. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list.
- 3.7.6. Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele dotace.
- 3.7.7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech a pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak je zhotovitel povinen stanovit cenu víceprací, v čase jejich zjištění a v místě obvyklou.
- 3.7.8. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.



4. Termín plnění

- 4.1. Datum zahájení plnění předmětu díla: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
- 4.2. Datum předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele
- 4.3. Datum zahájení stavebních prací: nejdéle do 5 pracovních dní od předání staveniště
- 4.4. Délka realizace: 8 měsíců od předání staveniště
- 4.5. Práce budou provedeny v souladu s Časovým a finančním harmonogramem prací - příloha č. 3b) této smlouvy o dílo.

5. Místo plnění

- 5.1. Místem plnění předmětu díla jsou pozemky parcelní číslo 4279, 4331/1, 4332, 4333, 4631 a 4842 v katastrálním území Česká Lípa obec Česká Lípa.

6. Platební podmínky

- 6.1. Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2. Součástí všech předkládaných faktur za provedené práce bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.
- 6.3. Fakturace bude rozdělena zvláště na investiční a neinvestiční prostředky.
- 6.4. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky vždy k 25. dni daného měsíce k odsouhlasení objednatelem.
- 6.5. Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedené práce dle přílohy č. 1 včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím mailu na adresy kasperek@mucl.cz a matejickova@mucl.cz vždy nejpozději první pracovní den následujícího měsíce.
- 6.6. Konečná faktura bude vystavena do 14dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla a bude uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.8. Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedení následné péče včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím mailu na adresy kleinova@mucl.cz a kasperek@mucl.cz vždy nejpozději první pracovní den následujícího měsíce.



- 6.9. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.
- 6.10. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.11. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi objednateli.

6.12. **Náležitosti daňových dokladů**

- 6.12.1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví.
- 6.12.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.12.3. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:
- a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy;
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - c) nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
- 6.12.4. Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 6.12.5. Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a to zejména:
- a) označení příslušného odboru objednatele;
 - b) číslo smlouvy, celý název akce: Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa-Sadové a parkové úpravy s následnou péčí o zeleň;
 - c) identifikační číslo VZ: IVZ P20V00000083;
 - d) číslo a název daného projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20 141/0012649, „Revitalizace parkové plochy v ul. 5. května, Česká Lípa“
 - e) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění;
 - f) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění;



- g) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky;
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele;
 - i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena;
 - j) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;
 - k) datum vystavení daňového dokladu;
 - l) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - m) rozsah a předmět plnění;
 - n) konstantní a variabilní symbol;
 - o) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů);
 - p) splatnost v souladu s touto smlouvou;
 - q) razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu (jméno, příjmení, email, telefon);
 - r) oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného daňového dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu;
 - s) soupis příloh;
 - t) sdělení, že fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a vyčíslení výše daně v procentech (výši DPH vyčíslenou v Kč je povinen doplnit a přiznat příjemce - plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo);
 - u) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli.
- 6.13. Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě.
- 6.14. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu.
- 6.15. V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 6.16. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.17. Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.



- 6.18. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem.

7. Podmínky provádění díla

7.1. Pokyny objednatele

- 7.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů smluvními podmínkami.
- 7.1.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP ČR, MF ČR, MŽP ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.1.4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 7.1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i se subdodavatelem takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 7.1.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.1.7. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu díla.
- 7.1.8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele (příp. autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy).



- 7.1.9. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele.
- 7.1.10. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
- 7.1.11. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel, poddodavatel ani osoba s nimi propojená.
- 7.1.12. Za objednatele bude provádět průběžnou kontrolu provádění díla: Milan Ballák – investiční technik ORMI, tel: 487 881146, 704 866 403, e-mail: ballak@mucl.cz.
- 7.1.13. Za objednatele bude provádět průběžnou kontrolu provádění následné péče: Ing. Ivana Kulasová - referent správy majetku, tel: 487 881 242, e-mail: kulasova@mucl.cz.
- 7.1.14. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 7.1.15. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.
- 7.1.16. Nové výsadby respektují inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. Veškeré zemní práce v blízkosti podzemních inženýrských sítí musí být provedeny ručně, s největší opatrností, za současného respektování všech příslušných norem a předpisů.
- 7.1.17. Pokud budou v době záruky realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu, dle schválené projektové dokumentace.



7.2. Poddodavatelé

- 7.2.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 7.2.2. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.
- 7.2.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce Poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů.

7.3. Zařízení staveniště

- 7.3.1. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.3.2. Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně inženýrských opatření, zajištění dopravněinženýrských rozhodnutí, vytyčení inženýrských sítí apod. si zhotovitel zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho náklady na tyto činnosti jsou již zahrnuty v ceně díla.
- 7.3.3. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
- 7.3.4. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle.



7.3.5. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména:

uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a jejich novel o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění stavebních prací.

7.4. Použité materiály a výrobky

7.4.1. Při realizaci díla bude použit sortiment, který splňuje požadavky ČSN 839021/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba a kvalita použitého rostlinného materiálu se bude řídit normou ČSN 46 4902-1/2001 Výpěstky okrasných dřevin - Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti a ČSN 46 4901 Osivo a sadba - Sadba okrasných dřevin.

7.4.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Keře a stromy budou předpěstované, minimálně tříleté, s balem nebo kontejnerované, kvalitní a zdravé, dobře zapěstované, bez poškození.

7.4.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

7.4.4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto vlastnosti výrobků a materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí dokončení díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály.

7.4.5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

7.5. Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

7.5.1. Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti a hygieně práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví.

7.5.2. Likvidace odpadů zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.



7.6. Kontrola provádění prací

- 7.6.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací do 3 pracovních dnů, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. V opačném případě nese všechny náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 7.6.2. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
- 3 pracovní dny pro kontrolu kořenových balů před jejich zasypaním a reakce na události v průběhu provádění díla viz čl. 7.6.1 této smlouvy;
- 7.6.3. 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění, provádění zkoušek a konzultaci navrhovaných řešení.
- 7.6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 7.6.6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele.
- 7.6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7.6.8. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 7.6.9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.



- 7.6.10. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 7.6.11. Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně.
- 7.6.12. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

8. Převzetí díla nebo jeho části

8.1. Ukončení díla

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele provést dílo nebo jeho část (dále pro účely tohoto článku jen dílo) - je splněním jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd.
- 8.1.2. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vada nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků, či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.
- 8.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými zkouškami a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 8.1.4. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.



8.2. Převzetí díla nebo jeho části

- 8.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.
- 8.3.2. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.
- 8.3.3. Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.
- 8.3.4. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
- 8.3.5. Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby vykonávající TDO, případně autorského dozoru projektanta.

8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

- 8.4.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany harmonogram jeho přejímek.
- 8.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu.
- 8.4.3. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 8.4.4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.



- 8.4.5. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 5 dnů.
- 8.4.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 8.5. Vlastnická práva**
- 8.5.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 8.5.2. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, a to okamžikem jejich zabudování do stavby.
- 8.5.3. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.5.2. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.
- 8.5.4. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.
- 8.6. Ochrana informací**
- 8.6.1. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.
- 8.6.2. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla podle této smlouvy.

9. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

- 9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí **60 měsíců**.
- 9.2. Záruční lhůta na rostlinný materiál je v délce **36 měsíců**.



- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.4. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá.
- 9.5. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
- 9.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- 9.7. Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.
- 9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.
- 9.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
- 9.10. Zhotovitel je povinen po dobu záruční doby provádět následnou péči vysazeného rostlinného materiálu. V případě, že v době záruční lhůty dojde k výměně rostlinného materiálu, musí sortiment odpovídat původnímu, dle schválené projektové dokumentace.
- 9.11. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
- 9.12. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.



10. Smluvní pokuty

- 10.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení až do doby odstranění poslední vady.
- 10.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.1.15. smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé porušení této povinnosti.
- 10.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 10.6. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 2 000 Kč.
- 10.7. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.8. V případě, že zhotovitel nedodrží pořádek a úklid na staveništi a přilehlých komunikacích a neodstraní závadu v daném termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.9. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z provádění následné péče a uvedenou činnost neprovede, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení.
- 10.10. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
- 10.11. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
- 10.12. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní pokuta utvrzuje.



- 10.13. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.

11. Nebezpečí škody na věci

- 11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelům nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných atd. částech,
 - na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
- 11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 11.3. Nebezpečí škody na objednatelům předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatel. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

12. Pojištění

- 12.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Pojistná smlouva č. 8603466232 je uzavřená s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group na pojistnou částku 10 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 1 000 000 Kč po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu objednatel potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy.
- 12.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.



13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.
- 13.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje:
- Opakované porušení podmínek uvedených v článku 7 této smlouvy.
- 13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo s dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.

13.5. Náležitosti odstoupení od smlouvy:

- 13.5.1. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruka zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

13.6. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 13.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).
- 13.6.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl.
- 13.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.



- 13.6.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.
- 13.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo,
 - zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
 - objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a převjímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.
- 13.7. **Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele:**
- 13.7.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.
- 13.8. **Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele**
- 13.8.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

14. Vyšší moc

- 14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.



- 14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.
- 14.3. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky:
- a) v období od října do dubna je aktuální teplota pod bodem mrazu ve vztahu k dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem nižší o více než 5°C.
 - b) odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100 %.
- 14.4. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným za původně sjednaných podmínek, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
- 15.2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.
- 15.3. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.
- 15.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 15.5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.



- 15.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.7. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.
- 15.8. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 15.9. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 15.10. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.
- 15.11. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
- 15.12. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 960/A/2021 dne 1. února 2021.
- 15.13. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 15.14. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 15.15. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace prací, materiálu a rozsah prací

Příloha č. 2b) - Rozpočet realizačních nákladů

Příloha č. 2c) - Rozpočet realizačních nákladů, následné péče

Příloha č. 3b) - Časový a finanční harmonogram

V České Lípě, dne

V Praze, dne

.....
za objednatele
Ing. Jitka Volfová
starostka

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Kolinger
člen správní rady

Specifikace prací, materiálu a rozsah díla

„Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa“

1. Popis stávajícího stavu

Řešený prostor parčíku se nachází v centru města Česká Lípa. V blízkosti plochy se nachází sportovní areál TJ Lokomotiva, vlakové i autobusové nádraží a ulicí 5. května prochází cyklotrasa Mařenice - Provodín.

Jedná se o plochu zeleně v okrajové části města Česká Lípa zvané Kopeček, která je vymezena ulicemi Škrétova z jižní strany, 5. května ze západní strany, Vrchlického ze severní strany a soukromým pozemkem z východní strany, na pozemcích parcelní čísla 4279, 4331/1, 4332, 4333, 4631 a 4842 v katastrálním území Česká Lípa a vlastníkem těchto pozemků je Město Česká Lípa.

Pozemek je v současné době zatravněn, mírně svažité, s vzrostlou zelení a na jaře 2020 realizovaným chodníkem vedoucí napříč plochy do písmene X spolu s veřejným osvětlením dle projektové dokumentace pro provedení stavby: „Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa“ zpracovaná Ing. Martinou Hřebřinovou (příloha č. 5). Těžištěm parku je střed plochy, ve středu obou tras je vytvořena odpočinková plocha kruhového tvaru s mlatovým povrchem a osazením parkových laviček v počtu 3ks a odpadkový koš.

Hlavní pěší trasy jsou vytvořeny ze skladebné betonové dlažby s rozšířením trojúhelníkového tvaru pro umístění lavičky pro odpočinek s řešením přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Plocha je zanedbanou zbytkovou zelení udržovanou pouze sečením trávniku.

Západní stranu lemuje rekonstruovaný chodník ze zámkové dlažby. V severní části se nachází rozpadající se chodník z žulové kostky, v jižní části na park přímo navazuje asfaltová komunikace s chodníkem na protější straně ulice.

V této části se nachází vytvořené a nežádoucí, částečně živící zpevněné parkoviště, sloužící především místnímu pneuservisu v ulici Škrétova. Parkující automobily vážně poškozují kořenový systém vzrostlých dřevin v parku.

2. Předmět díla

Předmětem zakázky je vytvoření parkové plochy, která bude nejen poskytovat prostor pro plnohodnotnou rekreaci obyvatel či návštěvníků města, ale posílí i ekosystémovou funkci zeleně v dané lokalitě a zvýší její obytnost.

V rámci revitalizace bude kladen důraz na funkčnost celého prostoru, kde bude umožněn volný pohyb po ploše a zároveň budou jednotlivé funkční prvky od sebe jemně odděleny.

Cílem předmětu zakázky je rovněž zamezení nežádoucích vlivů na zeleň, jakým je parkování vozidel v kořenovém systému stromů, živelné přechody chodců a vandalismus. Nezbytně nutné bude tak odstranění parkovací plochy a vymezení prostoru zahrazovacími sloupky – 27ks k zamezení vjezdu vozidel do plochy zeleně.

Návrh počítá s ošetřením stávající vegetace a s výsadbou nových dřevin nebo jejich odstranění, tam kde byl zjištěn špatný zdravotní stav či slabá perspektiva stávajících jedinců.

Obnoven bude také travo-bylinný porost a pro posílení estetické funkce parku bude použito i výsadba trvalek a cibulovin.

V rámci projektu revitalizace zeleně bude celkem vysazeno 36ks stromů (32ks listnatých a 4ks jehličnaté), 22ks soliterních keřů, 1469ks keřů v keřových skupinách, 9ks popínavých rostlin, 1056ks cibulovin v trávniku a 1160ks trvalek a cibulovin v záhonech. Založeno bude 3570,6m² travnatých ploch a 697,1m² lučního porostu.

Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž následná péče o zeleň po dobu 36 měsíců.

V rámci projektu bude zbudováno 128,5m² mlatového povrchu dětského hřiště a položeno 48,3m² betonové zatravnovací dlažby. Mobiliář bude nově tvořit 8ks parkových laviček s opěradlem, 2ks parkových laviček - typ hranol, 3ks odpadkových košů, 2ks zásobníků na sáčky na psí exkrementy,

2ks informační tabule, 1ks hmyzí hotel, 3ks ptačí budky, 1ks zástěna ke kontejnerovému stání a vybavení dětského hřiště sestává z šesti herních prvků.

2.1. Další činnosti související s realizací stavebních prací a revitalizace:

- 2.2.1. stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávajících komunikací stává staveniště, bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, popř. byl na komunikacích uzavřen provoz a bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu výstavby (včas podaná žádost příslušnému silničnímu správnímu úřadu, min. 30 dní před plánovaným zahájením prací);
- 2.2.2. min. 30 dní před zahájením prací musí požádat u OSM o stanovisko k povolení zvláštního užívání komunikace (p. Švadlenka: 487881160) a zeleně (pí. Kulasová: 487881242);
- 2.2.3. zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení inženýrských sítí během výstavby;
- 2.2.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- 2.2.5. zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla;
- 2.2.6. zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- 2.2.7. zajištění přípojek vody a elektro pro zařízení staveniště;
- 2.2.8. zajištění bezpečnosti při realizaci díla ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti práce i ochraně životního prostředí a zeleně;
- 2.2.9. zajištění minimální prašnosti při provádění zemních a výkopových pracích;
- 2.2.10. zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí;
- 2.2.11. zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. nebezpečných v souladu s příslušnými právními předpisy;
- 2.2.12. zajištění ochrany území před možným znečištěním látkami škodlivým vodám;
- 2.2.13. zajištění ochrany stávajících dřevin během stavební činnosti před mechanickým poškozením a při hloubení výkopů v kořenovém prostoru dle platných norem a standartů;
- 2.2.14. provedení všech zkoušek a revizí potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- 2.2.15. předání všech dokladů k dokončené stavbě objednateli zejména prohlášení o shodě, atesty a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související se zhotovením díla;
- 2.2.16. zařízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- 2.2.17. provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do 5 dnů ode dne předání díla objednateli;
- 2.2.18. zajištění bezplatných servisních prohlídek u dětského hřiště po dobu celé záruční doby obsahující vizuální a technickou kontrolu dodaných prvků, které zhotovitel provede na výzvu zástupce
- 2.2.19. zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh zhotovení díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím

REVITALIZACE PARKOVÉ PLOCHY V ULICI 5. KVĚTNA, ČESKÁ LÍPA
ROZPOČET REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ

Objednatel: Město Česká Lípa

Zpracovatel: TV Facility Group, a.s.

Celková rekapitulace

přípravné práce - vegetační	160 473,85 Kč
přípravné práce - stavební	0,00 Kč
zpevněné plochy	0,00 Kč
mobiliář a vybavení	0,00 Kč
výsadba stromů a keřů	173 806,25 Kč
založení záhonů půdopokryvných a popínavých dřevin	213 055,00 Kč
výsadba trvalek do záhonu s přemulčováním	83 607,01 Kč
výsadba cibulovin	26 341,00 Kč
založení travo-bylinného porostu	404 495,42 Kč
rozvojová péče o výsadby	0,00 Kč
vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00 Kč

CELKEM bez DPH	1 066 778,53 Kč
----------------	-----------------

DPH 21%	224 023,49 Kč
---------	---------------

CELKEM s DPH	1 290 802,02 Kč
---------------------	------------------------

Datum: 04.12.2020

Razítko a podpis:

p.č.	kod položky	položka	m.j.	počet	jed.cena	celkem
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - VEGETAČNÍ						
	ASANAČNÍ PRÁCE					60 689,9 Kč
1	nákl.obv.opat.	Kácení volné - průměr kmene na řez. ploše pařezu 21-30 cm	ks	1,0	400 Kč	400,0 Kč
2	nákl.obv.opat.	Kácení volné - průměr kmene na řez. ploše pařezu 31-40 cm	ks	1,0	700 Kč	700,0 Kč
3	nákl.obv.opat.	Kácení volné - průměr kmene na řez. ploše pařezu 51-60 cm	ks	1,0	2 500 Kč	2 500,0 Kč
4	nákl.obv.opat.	Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez. ploše pařezu 41-50 cm	ks	1,0	5 850 Kč	5 850,0 Kč
5	nákl.obv.opat.	Kácení postupné, s přetažením - průměr kmene na řez.ploše pařezu 81-90 cm	ks	1,0	20 100 Kč	20 100,0 Kč
6	nákl.obv.opat.	Štěpkování (objem štěrky po štěpkování), vč. odvozu a uložení na deponii do 5 km	m ³	5,0	3 000 Kč	15 000,0 Kč
7	nákl.obv.opat.	Odstranění pařezu frézováním	m ²	7,0	1 500 Kč	10 500,0 Kč
8	nákl.obv.opat.	Zemní práce (ručně)	m ³	6,0	750 Kč	4 500,0 Kč
9	460600061	Odvoz a likvidace navážky (směs zemina, suť, BRO) na skládku do 1 km se složením	t	3,0	380 Kč	1 139,9 Kč
ARBORISTICKÉ PRÁCE						99 784,0 Kč
10	nákl.obv.opat.	Zdravotní řez - plocha stromu do 50 m ²	ks	1,0	1 200 Kč	1 200,0 Kč
11	nákl.obv.opat.	Zdravotní řez - plocha stromu 51-100 m ²	ks	2,0	2 000 Kč	4 000,0 Kč
12	nákl.obv.opat.	Zdravotní řez - plocha stromu 51-100 m ² + 30% Lokální redukce	ks	2,0	2 180 Kč	4 360,0 Kč
13	nákl.obv.opat.	Zdravotní řez - plocha stromu 101-200 m ²	ks	3,0	3 200 Kč	9 600,0 Kč
14	nákl.obv.opat.	Zdravotní řez - plocha stromu 101-200 m ² + 30% Lokální redukce	ks	6,0	3 380 Kč	20 280,0 Kč
15	nákl.obv.opat.	Zdravotní řez - plocha stromu 201-300 m ²	ks	1,0	4 600 Kč	4 600,0 Kč
16	nákl.obv.opat.	Zdravotní řez - plocha stromu 201-300 m ² + 30% Obvodová redukce	ks	1,0	6 400 Kč	6 400,0 Kč
17	nákl.obv.opat.	Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu - plocha stromu do 50 m ²	ks	1,0	2 900 Kč	2 900,0 Kč
18	nákl.obv.opat.	Vazba dynamická vč. instalace	ks	3,0	3 500 Kč	10 500,0 Kč
19	nákl.obv.opat.	Vazba statická vč. instalace	ks	1,0	5 500 Kč	5 500,0 Kč
20	nákl.obv.opat.	Štěpkování (objem štěrky po štěpkování), vč. odvozu a uložení na deponii do 5 km	m ³	10,2	3 000 Kč	30 600,0 Kč
21	nákl.obv.opat.	Řez keřů v zápoji (zmlazení, redukce)	m ²	116,0	9 Kč	1 044,0 Kč
			Přípravné práce - vegetační celkem:			160 473,9 Kč
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - STAVEBNÍ						
			Přípravné práce - stavební celkem:			0,0 Kč
ZPEVNĚNÉ PLOCHY						
			Zpevněné plochy náklady celkem:			0,0 Kč
MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ						
			Mobiliář a vybavení celkem:			0,0 Kč
VÝSADBA SOLITERNÍCH DŘEVIN						
VÝSADBA STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM						
Výsadba alejového stromu s balem ok 12-14, 14-16, 16-18						139 354,0 Kč
82	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, přes 0,40 do 1,00 m3	ks	28	300 Kč	8 400,0 Kč
83	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, prům. od 500 do 600 mm	ks	28	200 Kč	5 600,0 Kč
84	184215133	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly průměru do 100 mm, délky přes 2 m do 3 m	ks	28	150 Kč	4 200,0 Kč
85	specifikace	Zhotovení obalu kmene v jedné vrstvě - rákosová rohož	ks	28	30 Kč	840,0 Kč
86	184852321	Řez stromů výchovný u stromů do 4 m	ks	28	103 Kč	2 884,0 Kč
87	184215412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	28	30 Kč	840,0 Kč
88	specifikace	Dřevěný kotvící kůl délka 3 m, průměr 8 cm, impregnovaný	ks	84	130 Kč	10 920,0 Kč

89	specifikace	Dřevěné příčky ke spojení kůlů (3 ks/strom)	ks	84	15 Kč	1 260,0 Kč
90	specifikace	Úvazkový popruh, hřeby	ks	28	40 Kč	1 120,0 Kč
91	specifikace	Rákosová rohož jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem, výška 160 cm	ks	28	30 Kč	840,0 Kč
92	specifikace	Mulčování borkou vč. mat. (15-40 mm frakce)	m ²	14	75 Kč	1 050,0 Kč
93	specifikace	Hnojivo - tablety (5 ks ke stromu)	ks	140	3 Kč	420,0 Kč
		výsadba alejového stromu s balem, ok 12-14, 14-16, 16-18	kontrolní součet/1ks		1 371 Kč	
94	specifikace	Náklady na sazenici (ok 12-14 s balem) - Malus x hybr. 'Red Sentinel' Vk 3xp 12-14	ks	6	2 820 Kč	16 920,0 Kč
95	specifikace	Náklady na sazenici (ok 14-16 s balem) - Acer platanoides 'Emerald Queen' Vk 3xp 14-16	ks	2	3 900 Kč	7 800,0 Kč
96	specifikace	Náklady na sazenici (ok 14-16 s balem) - Aesculus hippocastanum Vk 3xp 14-16	ks	1	3 420 Kč	3 420,0 Kč
97	specifikace	Náklady na sazenici (ok 14-16 s balem) - Crataegus laevigata 'Paul's Scalet' Vk 3xp 14-16	ks	2	4 500 Kč	9 000,0 Kč
98	specifikace	Náklady na sazenici (ok 14-16 s balem) - Fagus sylvatica 3xp 250-300	ks	2	2 580 Kč	5 160,0 Kč
99	specifikace	Náklady na sazenici (ok 14-16 s balem) - Fagus sylvatica 'Atropurpurea' 3xp 250-300	ks	2	2 700 Kč	5 400,0 Kč
100	specifikace	Náklady na sazenici (ok 14-16 s balem) - Prunu avium 'Plena' Vk 3xp 14-16	ks	1	3 420 Kč	3 420,0 Kč
101	specifikace	Náklady na sazenici (ok 14-16 s balem) - Quercus petraea Vk 3xp 14-16	ks	3	4 080 Kč	12 240,0 Kč
102	specifikace	Náklady na sazenici (ok 14-16 s balem) - Sorbus aria 'Lutescens' Vk 3xp 14-16	ks	2	4 320 Kč	8 640,0 Kč
103	specifikace	Náklady na sazenici (ok 16-18 s balem) - Tilia cordata Vk 3xp 16-18	ks	7	4 140 Kč	28 980,0 Kč
	Výsadba vícekmenného stromu s balem v. 175/200 (KTS)			28		10 240,0 Kč
104	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy, přes 0,40 do 1,00 m3	ks	4	300 Kč	1 200,0 Kč
105	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, prům. od 500 do 600 mm	ks	4	200 Kč	800,0 Kč
106	184852321	Řez stromů výchovný u stromů do 4 m	ks	4	80 Kč	320,0 Kč
107	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	4	30 Kč	120,0 Kč
108	specifikace	Mulčování borkou vč. mat. (15-40 mm frakce)	m ²	4	75 Kč	300,0 Kč
109	specifikace	Hnojivo - tablety (5 ks ke stromu)	ks	20	3 Kč	60,0 Kč
		výsadba vícekmenného stromu s balem v. 175/200	kontrolní součet/1ks		700 Kč	
110	specifikace	Náklady na sazenici (do ok 8 cm rozvětvený s balem) - Amelanchier lamarckii 'Ballerina' 3xp 175-200	ks	4	1 860 Kč	7 440,0 Kč
	VÝSADBA STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM					12 352,0 Kč
111	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s 50% výměnou půdy, přes 0,40 do 1,00 m3	ks	4	500 Kč	2 000,0 Kč
112	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, prům. od 500 do 600 mm	ks	4	250 Kč	1 000,0 Kč
113	184215133	Ukotvení dřeviny jedním kulem průměru do 100 mm, délky přes 2 m do 3 m	ks	4	50 Kč	200,0 Kč
114	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	4	30 Kč	120,0 Kč
115	specifikace	Substrát s přídavkem rašeliny pro výměnu v jamkách	m ³	0,6	1 050 Kč	630,0 Kč
116	specifikace	Dřevěný kotvící kůl délka 3m, průměr 8cm, impregnovaný	ks	4	130 Kč	520,0 Kč
117	specifikace	Úvazkový popruh, hřeby	ks	4	10 Kč	40,0 Kč
118	specifikace	Mulčování borkou vč. mat. (15-40 mm frakce)	m ²	2	75 Kč	150,0 Kč
119	specifikace	Hnojivo - tablety (5 ks ke stromu)	ks	20	3 Kč	60,0 Kč
		výsadba jehličnatého stromu s balem	kontrolní součet/1ks		1 180 Kč	
120	specifikace	Náklady na sazenici (jehličnan 100 cm a více s balem) - Pinus nigra 3xp 175-200	ks	1	1 908 Kč	1 908,0 Kč
121	specifikace	Náklady na sazenici (jehličnan 100 cm a více s balem) - Pinus sylvestris 3xp 175-200	ks	3	1 908 Kč	5 724,0 Kč
	VÝSADBA KEŘŮ SOLITERNÍCH V KONTEJNERU/ S BALEM					11 860,3 Kč
122	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s 50% výměnou půdy přes 0,02 do 0,05 m3	ks	22	20 Kč	440,0 Kč
123	184102112	Výsadba dřeviny v kont./ s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, prům. od 200 do 300 mm	ks	22	20 Kč	440,0 Kč
124	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	22	16 Kč	352,0 Kč

125	specifikace	Zahradnický substrát pro výměnu v jamkách	m ³	0,2	1 050 Kč	173,3 Kč
126	specifikace	Mulčování borkou vč. mat. (15-40 mm frakce)	m ²	6,6	75 Kč	495,0 Kč
127	specifikace	Hnojivo - tablety (2 ks ke dřevině)	ks	44	3 Kč	132,0 Kč
		výsadba keřů soliterních v kontejneru/ s balem	kontrolní součet/1ks		92 Kč	
128	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř 60-100 ko) - Corylus avellana 80-100	ks	1	696 Kč	696,0 Kč
129	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř 60-100 ko) - Deutzia x hybr. 'Mont Rose' 60-80	ks	1	354 Kč	354,0 Kč
130	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř 60-100 ko) - Kolkwitzia amabilis 80-100	ks	3	546 Kč	1 638,0 Kč
131	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř 60-100 ko) - Philadelphus coronarius 80-100	ks	3	354 Kč	1 062,0 Kč
132	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř 60-100 ko) - Physocarpus opulifolius 80-100	ks	3	420 Kč	1 260,0 Kč
133	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř 60-100 ko) - Syringa vulgaris 80-100	ks	3	390 Kč	1 170,0 Kč
134	specifikace	Náklady na sazenici (jehličnatý keř 60-100 ko) - Taxus baccata 80-100	ks	3	306 Kč	918,0 Kč
135	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř 60-100 ko) - Viburnum plicatum 'Mariesii' 80-100	ks	5	546 Kč	2 730,0 Kč
		Výsadba stromů a keřů celkem:				173 806,3 Kč
	ZALOŽENÍ ZÁHONŮ PŮDOPOKRYVNÝCH A POPÍNAVÝCH DŘEVIN					
136	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině 2x	m ²	683	2 Kč	1 366,0 Kč
137	specifikace	Obdělání půdy nakopáním, rytím a hrabáním v rovině	m ²	341,5	25 Kč	8 537,5 Kč
138	181006111	Doplnění zahradnického substrátu do záhonů ve vrstvě 10 cm se zapravením	m ²	341,5	7 Kč	2 281,6 Kč
139	18410211	Výsadba dřeviny v kont. do předem připravené půdy se zalitím, prům. od 100 do 200 mm	ks	1488	14 Kč	20 832,0 Kč
140	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	341,5	20 Kč	6 830,0 Kč
141	specifikace	Zahradnický substrát pro obohacení lože záhonů	m ³	34,2	1 050 Kč	35 857,5 Kč
142	specifikace	Mulčovací borka (15-40 mm frakce)	m ³	34,2	1 500 Kč	51 225,0 Kč
143	specifikace	Hnojivo - granulované (10 g/m2)	kg	3,4	36 Kč	122,9 Kč
		výsadba keřů ve skupinách v kontejneru	kontrolní součet/1ks		85 Kč	
144	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř do 20 cm ko) - Deutzia gracilis 20-40	ks	307	60 Kč	18 420,0 Kč
145	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř do 20 cm ko) - Hedera helix 15-20	ks	85	25 Kč	2 125,0 Kč
146	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř 40-60 cm ko) - Ribes sanguineum 40-60	ks	283	135 Kč	38 205,0 Kč
147	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř do 20 cm ko) - Stephanandra incisa 'Crispa' 15-20	ks	304	30 Kč	9 120,0 Kč
148	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř do 20 cm ko) - Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' 15-20	ks	480	30 Kč	14 400,0 Kč
149	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř 20-40 cm ko) - Weigela florida 'Nana Variegata' 40-60	ks	5	330 Kč	1 650,0 Kč
150	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř 40-60 cm ko) - Weigela florida 'Red Prince' 40-60	ks	5	250 Kč	1 250,0 Kč
151	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř do 20 cm ko) - Parthenocissus quinquefolia 15-20	ks	9	53 Kč	472,5 Kč
152	specifikace	Náklady na sazenici (listnatý keř 40-60 cm ko) - Spiraea vanhouttei 40-60	ks	10	36 Kč	360,0 Kč
		Založení záhonů půdopokryvných a popínavých dřevin celkem:				213 055,0 Kč
	VÝSADBA TRVALEK DO ZÁHONU S PŘEMULČOVÁNÍM					
153	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině 2x	m ²	96,6	2 Kč	193,2 Kč
154	121101101	Sejmutí svrchní vrstvy ornice (10 cm) s přemístěním na hromady do 50 m	m ³	4,83	22 Kč	105,3 Kč
155	specifikace	Montáž ocelových pásnic - obrub mlatového povrchu	bm	48,4	60 Kč	2 904,0 Kč
156	specifikace	Ocelová pásnice 150/6 vč. spojovacího a kotevního materiálu + 3%	bm	49,4	180 Kč	8 897,4 Kč
157	181006111	Doplnění zahradnického substrátu do záhonů ve vrstvě 10 cm se zapravením	m ²	48,3	7 Kč	357,2 Kč
158	183211322	Výsadba květin hrnkovaných z květináče prům. od 90 do 120 mm	ks	541	12 Kč	6 492,0 Kč
159	184911151	Mulčování záhonů štěrkem, tl. do 50 mm	m ²	48,3	39 Kč	1 900,8 Kč
160	specifikace	Zahradnický substrát pro obohacení lože záhonů	m ³	34,2	1 050 Kč	35 857,5 Kč

161	specifikace	Štěrk praný fr. 4-8 vč. dopravy	m ³	2,4	1 050 Kč	2 535,8 Kč
162	specifikace	Hnojivo - granulované (10 g/m2)	kg	0,5	39 Kč	18,8 Kč
163	specifikace	Náklady na sazenici - trvalky - specifikace dle PD - K9+	ks	541	45 Kč	24 345,0 Kč
		Výsadba trvalek do záhonu s přemulčováním celkem:				83 607,0 Kč
	VÝSADBA CIBULOVIN					
164	183211313	Výsadba cibulí do připravené půdy se zalitím	ks	1675	7 Kč	11 725,0 Kč
165	specifikace	Podsyp jemným štěrkopískem vč. materiálu	m ³	2,4	512 Kč	1 216,0 Kč
166	specifikace	Náklady na sazenici - cibuloviny dle PD - I. jakost	ks	1675	8 Kč	13 400,0 Kč
		Výsadba cibulovin celkem:				26 341,0 Kč
	ZALOŽENÍ TRAVO-BYLINNÉHO POROSTU					
167	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině	m ²	8535,4	2 Kč	17 070,8 Kč
168	specifikace	Rozrušení a obdělání půdy kultivátorováním, vláčením, válením a hrabáním	m ²	4267,7	4 Kč	17 070,8 Kč
169	181006111	Doplnění travníkového substrátu ve vrstvě 3 cm vč. urovnání	m ²	4267,7	7 Kč	31 559,6 Kč
170	specifikace	Travníkový substrát pro obohacení stávající zeminy	m ³	128,0	1 150 Kč	147 235,7 Kč
		příprava půdy pro sadovické úpravy	kontrolní součet/m ²		15 Kč	
171	specifikace	Založení travo-bylinného porostu výsevem - osetí, zavláčení, zaválcování	m ²	4267,7	20 Kč	85 354,0 Kč
172	specifikace	Osivo - travo-bylinná směs - RSM 2.4 - Bylinný travník (15 g/m ²)	m ²	3570,6	15 Kč	53 559,0 Kč
173	specifikace	Osivo - travo-bylinná směs - SLUNOVRAT – Květnatá louka do sucha (5 g/m2)	m ²	697,1	14 Kč	9 968,5 Kč
174	specifikace	Dokončovací péče vč. první seče s odstraněním pokosené hmoty, odvoz a likvidace posečené hmoty	m ²	4267,7	5 Kč	19 204,7 Kč
175	specifikace	Zálivka rostlin v plochách, včetně dovozu vody (10 l/m ²)	m ³	42,677	550 Kč	23 472,4 Kč
		založení travo-bylinného porostu výsevem (vč. ceny osiva) - zatravnění	kontrolní součet/m ²		45 Kč	
		Založení travo-bylinného porostu celkem:				404 495,4 Kč
	ROZVOJOVÁ PÉČE O VÝSADBY					
		Rozvojová péče o výsadby celkem:				0,0 Kč
	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
182	specifikace	Dle SoD čl. 2. Předmět smlouvy a rozsah smlouvy o dílo, odst. 2.5.	kpl	1,0	5 000 Kč	5 000,0 Kč
		Vedlejší rozpočtové náklady celkem:				5 000,0 Kč
	přepočtové koeficienty -1 m ³ štěrku = 1,8 t , 1 m ³ písku - 1,6 t, 1 m ³ ornice = 1,4 t					
	součástí všech položek je doprava a přesun na lokalitě pokud není uvedeno jinak					
	Cena celkem bez DPH					1 066 778,5 Kč
	DPH 21%					224 023,5 Kč
	Cena celkem vč. DPH					1 290 802,0 Kč

REVITALIZACE PARKOVÉ PLOCHY V ULICI 5. KVĚTNA, ČESKÁ LÍPA
ROZPOČET REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ

Objednatel: Město Česká Lípa

Zpracovatel: TV Facility Group, a.s.

Celková rekapitulace

přípravné práce - vegetační	0,00 Kč
přípravné práce - stavební	0,00 Kč
zpevněné plochy	0,00 Kč
mobiliář a vybavení	0,00 Kč
výsadba stromů a keřů	0,00 Kč
založení záhonů půdopokryvných a popínavých dřevin	0,00 Kč
výsadba trvalek do záhonu s přemulčováním	0,00 Kč
výsadba cibulovin	0,00 Kč
založení travo-bylinného porostu	0,00 Kč
rozvojová péče o výsadby	254 020,30 Kč
vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč
CELKEM bez DPH	254 020,30 Kč
DPH 21%	53 344,26 Kč
CELKEM s DPH	307 364,56 Kč

Datum: 04.12.2020

Razítko a podpis:

p.č.	kod položky	položka	m.j.	počet	jed.cena	celkem
		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - VEGETAČNÍ				
					Přípravné práce - vegetační celkem:	0,0 Kč
		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - STAVEBNÍ				
					Přípravné práce - stavební celkem:	0,0 Kč
		ZPEVNĚNÉ PLOCHY				
					Zpevněné plochy náklady celkem:	0,0 Kč
		MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ				
					Mobiliář a vybavení celkem:	0,0 Kč
		VÝSADBA SOLITERNÍCH DŘEVIN				
					Výsadba stromů a keřů celkem:	0,0 Kč
		ZALOŽENÍ ZÁHONŮ PŮDOPOKRYVNÝCH A POPÍNAVÝCH DŘEVIN				
					Založení záhonů půdopokryvných a popínavých dřevin celkem:	0,0 Kč
		VÝSADBA TRVALEK DO ZÁHONU S PŘEMULČOVÁNÍM				
					Výsadba trvalek do záhonu s přemulčováním celkem:	0,0 Kč
		VÝSADBA CIBULOVIN				
					Výsadba cibulovin celkem:	0,0 Kč
		ZALOŽENÍ TRAVO-BYLINNÉHO POROSTU				
					Založení travo-bylinného porostu celkem:	0,0 Kč
		ROZVOJOVÁ PÉČE O VÝSADBY				
176	nákl.obv.opat.	Rozvojová péče o jednotlivé NEOVOCNÉ stromy se zálivkou - 3 ROKY (zálivka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně - jinak dle potřeby, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění ochranných a kotvicích prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, doplnění mulče, ochrana proti chorobám a škůdcům, vedení deníku rozvojové péče o výsadby. Rozvojová péče je kompletní péčí o strom v průběhu tří let!.)	ks	36	1 125 Kč	40 500,0 Kč
177	nákl.obv.opat.	Rozvojová péče o jednotlivé solitérní keře se zálivkou - 3 ROKY (zálivka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně - jinak dle potřeby, výchovný řez, kontrola, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, doplnění mulče ochrana proti chorobám a škůdcům, vedení deníku rozvojové péče o výsadby. Rozvojová péče je kompletní péčí o strom v průběhu tří let!.)	ks	22	345 Kč	7 590,0 Kč
178	nákl.obv.opat.	Rozvojová péče o skupiny keřů v zápoji se zálivkou - 3 ROKY (zálivka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně - jinak dle potřeby, řez, hnojení, kypření záhonů, odplevelování, doplnění mulče, ochrana proti chorobám a škůdcům, vedení deníku rozvojové péče o výsadby. Rozvojová péče je kompletní péčí o strom v průběhu tří let!.)	m²	341,5	105 Kč	35 857,5 Kč
179	specifikace	Rozvojová péče o trvalkové záhony se zálivkou - 3 ROKY (zálivka včetně dopravy vody, běžně 20x ročně - jinak dle potřeby, řez, hnojení, kypření záhonů, odplevelování, doplnění mulče, ochrana proti chorobám a škůdcům, vedení deníku rozvojové péče o výsadby. Rozvojová péče je kompletní péčí o strom v průběhu tří let!.)	m²	48,3	360 Kč	17 388,0 Kč
180	specifikace	Rozvojová péče o travnaté plochy - pobyťový trávník - 3 ROKY(seč s četností 5-6x ročně, zálivka celkem 10x)	m²	3570,6	33 Kč	117 829,8 Kč
181	specifikace	Rozvojová péče o travnaté plochy - květnatá louka - 3 ROKY (seč s četností 2-3x ročně, zálivka celkem 5x)	m²	697,1	50 Kč	34 855,0 Kč
					Rozvojová péče o výsadby celkem:	254 020,3 Kč
		VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
					Vedlejší rozpočtové náklady celkem:	0,0 Kč
					Cena celkem bez DPH	254 020,3 Kč
					DPH 21%	53 344,3 Kč
					Cena celkem vč. DPH	307 364,6 Kč

V Praze dne 15.02.2021

razítko a podpis zhotovitele