

ze stávajících potrubí odřezat přípojky otopných těles, potrubí přípojek na hlavním potrubí zaslepit v úrovni hlavního potrubí
přípojky těles demontovat komplet vč.otopných těles, uložení těles, armatur

LEGENDA POTRUBÍ

- potrubí nové, volně vedené
- potrubí stávající
- potrubí nové, v podlaze
  potrubí plastové, izolované
  vedené v podlaze, neoznačené je Ø20x2

pozn. plastové potrubí je ve složení trubky plast/hliníková vložka/plast

- čidlo venkovní teploty
- prostorový regulátor

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

- otopné těleso deskové
- otopné těleso žebříčkové

Popis těles – tělesa ocelová desková bez vestavěného ventilu
21-900(500)..... 21 = typ tělesa, 900=délka, (500)=výška

Popis těles – tělesa ocelová desková s vestavěným ventilem (typ VK)
VK21-900(500)..... 21 = typ tělesa, 900=délka, (500)=výška

Popis těles – těleso žebříčkové
1830.450..... středové napojení, 1830=výška, 450=šířka

POZN.: každé otopné těleso doplněno odvzdušňovacím ventilem
tělesa osazovat tak, aby ze strany odvzd.ventilu byl volný prostor min.150mm

napojení otopných těles je potrubím DN15 (20x2), není-li uvedeno pod popisem
otopného tělesa jinak, radiátorové armatury jsou DN15
potrubí pro dvě otopná tělesa je minimálně DN20, není-li uvedeno jinak



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	S.V.	PODLAHA
	PROSTORY SPOLEČNÉ MŠ+ZŠ			
01	ZÁVĚTŘÍ	7,1	2950	KERAM.DLAŽBA
02	VSTUPNÍ HALA	33,4	2950	KERAM.DLAŽBA
	PROSTORY MŠ			
03	SKLAD VENKOVNÍCH HRAČEK	13,0	2950	KERAM.DLAŽBA
04	ŠATNA DĚTÍ	21,7	2950	KERAM.DLAŽBA
05	PRACOVNA	45,4	2950	PŘÍRODNÍ LINOLEUM
06	HERNA	53,3	2950	KOBEREC
07	LEHÁRNA	43,3	2950	KOBEREC
08	SKLAD LEHÁTEK A LŮŽKOVIN	3,8	2950	KOBEREC
09	IZOLACE	7,8	2950	PŘÍRODNÍ LINOLEUM
10	KANCELÁŘ, ZÁZEMÍ UČITELŮ	12,6	2950	KOBEREC
11	PŘEDSÍŇ	5,1	2950	KERAM.DLAŽBA
12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,0	2950	KERAM.DLAŽBA
13	WC UČITELŮ	2,8	2950	KERAM.DLAŽBA
14	UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ	11,6	2950	KERAM.DLAŽBA
15	PŘÍRUČNÍ KUCHYŇKA	4,8	2950	PŘÍRODNÍ LINOLEUM





Legenda – viz technická zpráva

D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

Projektant části: ing.P.Otto	Vedoucí projektant: ing.J.Khol
Investor: Město Česká Lípa	
VESTAVBA MŠ DO OBJEKTU ZŠ JIŽNÍ Č.P.1903 ČESKÁ LÍPA	Datum: 08/2019
	Stupeň: DPS
	Zak.č.: 201908430
Výkres: **PŮDORYS 1.NP**	Měřítko: 1 : 50
	Č. výkresu: 101

klima
tel:484845571
fax:484845570
info@topklima.cz
Mrštíkova 399/2a, 46001 Liberec 3