




UČEBNA CHEMIE A FYZIKY



UČEBNA ZEMĚPISU A PŘÍRODOPISU







JAZYKOVÁ UČEBNA



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP	VÝŠ. VÝS. (m)	POZNÁMKY
201	KABINET	19,61	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ HRUBÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	3,30	
202	KABINET	12,82	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ HRUBÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	3,30	
203	KABINET	12,87	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ HRUBÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	3,30	
204	CHODBA	13,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ HRUBÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	3,30	
312	UČEBNA CHEMIE	72,62	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	3,30	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA V. 15M OM. NATĚR V. 15M
34	UČEBNA FYZIKY	72,31	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	3,30	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA V. 15M OM. NATĚR V. 15M

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE VÝPLNÍ OTVORŮ, OBKLADŮ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.
	BOURACÍ PRÁCE, DEMOLICE A DEMONTÁŽE V ROZSAHU CELÉ MÍSTNOSTI

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 01 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - PVC
- 02 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - KERAMICKÁ DLÁŽBA
- 03 VYVĚŠENÍ KŘÍDEL, PONECHÁNÍ ŽÁRUBNĚ
- 04 VYVĚŠENÍ KŘÍDEL, DEMOLICE ŽÁRUBNĚ
- 05 VYBOURÁNÍ CIHLNĚHO ZDIVA
- 06 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- 07 ODSTRANĚNÍ OMYVADLA
- 08 ODSTRANĚNÍ OMYVATELNÉHO NÁTĚRU
- 09 ODSTRANĚNÍ VYBAVENÍ UČEBNY, KATEDRA, LAVICE - PEVNĚ SPOJENO S PODLAHOU, PŘÍVEDENY MEDIA, PLYN, VODA, KANALIZACE, ELEKTRO
- 10 ODSTRANĚNÍ TABULE

ZMĚNA 12/2020

AKCE :			
MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ ANTONINA SOVY			
ZADAVATEL :	MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T. G. M. Č. P. 1, 470 38 ČESKÁ LÍPA	ZAK. ČÍSLO:	D16-088-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	DATUM:	01/2021
VYPRACOVAL:	ING. PETR KUČERA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	MĚŘITKO:	
PŘÍLOHA:		Č. PŘÍLOHY:	PŘE:
BOURÁNÍ		D1.1.1	