

Spis. zn.: 13870/2021
Č. j.: MUCL/59954/2021
Počet stran: 2
Počet příloh/počet stran příloh: 0

Vyřizuje: Alena Kuthanová
Telefon: 487 881 284

Datum: 10.06.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**Rekonstrukce mostu ev. č. M-02, Hrnčířská ulice, Česká Lípa - projektová dokumentace**“, zadávanou dle Směrnice Rady města č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu zadavatele pod IVZ P21V00000045, zadavatel odpovídá na písemné dotazy dodavatele následovně:

Dotaz dodavatele č. 1

Je k dispozici diagnostický průzkum staršího data, dle kterého bylo zjištěno přerušení předpínacích lan (přereznutí) nebo na základě čeho bylo toto zjištěno?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zprávu z diagnostiky mostu, ve které by bylo citováno přerušení předpínacích lan zadavatel nemá k dispozici. Informace o této skutečnosti pochází z konzultace stavu mostu s odbornou osobou, která dlouhodobě provádí mostní prohlídky tohoto mostu.

Dotaz dodavatele č. 2

Inženýrské sítě – návrh přeložek bude řešen ve studii, další stupeň dokumentace pro případné trvalé přeložení bude řešit Město Česká Lípa samostatně přímo s dotčenými?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

V rámci studie (fáze 2 díla) vybraný dodavatel projedná se správci inženýrských sítí uložených v mostovce mostu ev.č. M-02 možné technické řešení přeložek těchto sítí, a to jak po dobu rekonstrukce mostu (dočasné přeložky), tak i trvalého uložení sítí po dokončení rekonstrukce mostu.

V následujících fázích díla vybraný dodavatel naprojektuje a zajistí povolení pro přeložky inženýrských sítí, jejichž správci vyžadují zpracování projektové dokumentace přeložky po investorovi, který přeložku vyvolal. Z dokumentace, kterou má zadavatel k dispozici jsou v mostovce uložena kromě zařízení zadavatele (VO a SSZ) také zařízení společností GasNet (NTL plynovod), CETIN (metalické a optické kabely) a ČEZ Distribuce (kNN a kVN).

Z uvedených správců inž. sítí si projektovou dokumentaci přeložky zajišťuje sama společnost ČEZ Distribuce. Projekt přeložky zařízení ČEZ Distribuce zajistí zadavatel přímo s tímto správcem. Vybraný dodavatel však v rámci projektu rekonstrukce mostu zajistí místo pro případné uložení zařízení ČEZ Distribuce do mostovky (kabelový žlab, lávka apod.).

Ostatní přeložky budou samostatnými stavebními objekty projektové dokumentace rekonstrukce mostu ev.č. M-02 a jsou tedy součástí plnění této veřejné zakázky.

Dotaz dodavatele č. 3

Inženýrská činnost - plnění do 6 týdnů od ukončení fáze 3 – je myšleno podání žádosti o společné stavební povolení?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3

Inženýrská činnost (fáze 4 díla) je ukončena vydáním pravomocného společného povolení stavby (viz odst. 4.4. Přílohy č. 1 zadávací dokumentace). Dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace (harmonogram) je doba plnění fáze 4 díla stanovena na 6 týdnů od dokončení fáze 3 díla, do této doby se však nezapočítávají doby správních řízení.

Z uvedeného tedy vyplývá, že vybraný uchazeč musí podat **úplnou** žádost o společné povolení stavby v této lhůtě 6 týdnů od dokončení fáze 3 díla a následné stavební řízení se do doby plnění nezapočítává.

Dotaz dodavatele č. 4

Inženýrská činnost - doba správních řízení – je zde myšlena i doba na vyjádření a vydání stanovisek od DOSS?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4

Ve lhůtě určené pro plnění fáze 4 díla (tj. 6 týdnů od dokončení fáze 3) je započtena i 30denní lhůta jednotlivých DOSS na vydání jejich stanovisek. Dobu, po kterou vydávají DOSS svá stanoviska k projektové dokumentaci, nepovažuje zadavatel za dobu správního řízení (dle pozn. v příloze č. 2 – harmonogram). Pokud však, některý z DOSS překročí 30denní lhůtu pro vydání stanoviska a vybraný dodavatel tuto skutečnost zadavateli doloží (např. datem podání žádosti), nebude zadavatel považovat dobu překročení 30denní lhůty za porušení termínu pro plnění fáze 4 díla.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Za správnost:
Alena Kuthanová
referentka veřejných zakázek