

Zakázka:	<b>MŠ JIŽNÍ - ČESKÁ LÍPA</b>	
Datum :	1. srpen 2019	Investor:
Profese :	silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika - ELEKTROINSTALACE	Stupeň:

ELEKTROINSTALACE		A	
		Vychází z PD	
Položka	Popis	Množství	Jednotka
1	A sv. ZCLED3G40L840/Flat250-Mikro-C	24,00	ks
2	A/N sv. ZCLED3G40L840/Flat250-Mikro-C, nouz.modul	4,00	ks
3	B sv. ZCLED3G32L840/Flat250-Opal	7,00	ks
4	B/N sv. ZCLED3G32L840/Flat250-Opal, nouz. modul	3,00	ks
5	C sv. ZCLED3G25Q840/Flat325-Opal	10,00	ks
6	Č sv. LINEA ROUND 1800/840,13W,IP54, sensor	3,00	ks
7	Fluorescenční tab. s piktogramem nouz.úniku	2,00	ks
8	Zásuvka jednonásobná,s clonkami 2P+PE, 16A/250VAC,	5,00	ks
9	Zásuvka jednonás.2P+PE, 16A/250VAC, IP54	1,00	ks
10	Zásuvka dvojnásobná, 2x2P+PE, 16A/250VAC,	18,00	ks
11	Zásuvka dvojnásobná, 2x2P+PE, 16A/250VAC, PC	3,00	ks
12	Jednopolový spínač, řazení č. 1, 10A/250VAC, Tango	7,00	ks
13	Seriový přep, střídavý, řazení č. 6+1, 10A/250VAC, Tango	1,00	ks
14	Sériový přepínač, řazení č. 5, 10A/250VAC, Tango	2,00	ks
15	Střídavý přepínač, řazení č. 6, 10A/250VAC, Tango	3,00	ks
16	Křížový přepínač, řazení č. 7, 10A/250VAC, Tango	1,00	ks
17	Časový spínač do instal. krabice	1,00	ks
18	Elektroinstal.krabice přístrojová, KO68	44,00	ks
19	Elektroinstal.krabice vč.svork.,KR68	26,00	ks
20	Sporáková kombinace pod om. 230V/16A	1,00	ks
21	Kabel CYKY-O 2x1,5mm <sup>2</sup>	60,00	m
22	Kabel CYKY-O 3x1,5mm <sup>2</sup>	85,00	m
23	Kabel CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	520,00	m
24	Kabel CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	410,00	m
25	Kabel CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup>	120,00	m
26	Vodič CYA 6mm <sup>2</sup> zž	30,00	m
27	Trubka ochranná PVC pr.16mm	30,00	m
28	Trubka ochranná PVC pr.50mm	20,00	m
29	Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 2,5mm <sup>2</sup>	80,00	ks
30	Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 120 mm <sup>2</sup>	4,00	ks
31	Rozvaděč R1, dle vč.č E2	1,00	ks
32	Pom. stavební práce (přívodní kabely)	1,00	ks
33	Podružný a spojovací materiál	1,00	ks
34	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	1,00	ks
35	Příspěvek na recyklaci	1,00	ks
36	Doprava	1,00	ks
37	Výchozí revizní zpráva elektro	1,00	ks

Zakázka:	<b>MŠ JIŽNÍ ČESKÁ LÍPA</b>		
Datum :		Investor:	
Profese :	ELEKTROINSTALACE	Stupeň:	

# ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

		A	
		Vychází z PD	
Položka	Popis	Množství	Jednotka
1	Vodič slabopr. JYSTY 4x2x0,6 (DT)	70,00	m
2	Vodič slabopr. SEKU 4x0,6 (ST.T)	80,00	m
3	Vodič UTP kat.6 (int.)	90,00	m
4	Zásuvka účastn. (int.)	4,00	ks
5	Zásuvka účastnická ST.T.	1,00	ks
6	Přístroj domácího tlf.	3,00	ks
7	Tablo dom. Tlf. 2xzv.tl.	2,00	ks
8	El. Zámek	1,00	ks
9	Kamera	1,00	ks
10	Trubka ochranná PVC pr.16mm	40,00	m
11	Lišta elinstal vkladací LV 18x13mm	80,00	m
12	Lišta elinstal vkladací LV 40x15mm	120,00	m
13	Instalační krabice K125	1,00	ks
14	Instalační krabice KT250	1,00	ks
15	Instalační krabice KP60	5,00	ks
16	Podružný a spojovací materiál	1,00	ks
17	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	1,00	ks
18	Příspěvek na recyklaci	1,00	ks
19	Doprava	1,00	ks
20	Výchozí revizní zpráva elektro	1,00	ks

<b>EL. ZABEZPEČ. SYSTÉM - EZS</b>		
dle nabídky fy. RSC zabezp.system s.r.o.		
Česká lípa		