

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN. PDL	STROP	OZN. STR	STĚNY	OZN. STĚNY	KER. OBKLAD [mm]	S.V. [mm]
301	HALA	114,16	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
302	SCHODIŠTĚ	22,01	KERAMICKÁ DLAŽBA STAV		VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		
303	VÝTAH	5,04			VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		
304	UMÝVÁRNA ŽENY	9,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	F02	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01	2150	2700
305	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	F02	PODHLED KAZET.	C02	VÁPENNÝ ŠTUK	W01	1500	2700
306	WC ŽENY	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	F02	PODHLED KAZET.	C02	VÁPENNÝ ŠTUK	W01	2150	2450
307	WC ŽENY	1,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	F02	PODHLED KAZET.	C02	VÁPENNÝ ŠTUK	W01	2150	2450
308	SPRCHA ŽENY	2,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	F03	PODHLED KAZET.	C02	VÁPENNÝ ŠTUK	W01	2150	2450
309	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	F02	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01	850-1450	2700
310	UMÝVÁRNA MUŽI	7,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	F02	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01	2150	2700
311	WC MUŽI	2,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	F02	PODHLED KAZET.	C02	VÁPENNÝ ŠTUK	W01	2150	2450
312	WC MUŽI	2,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	F02	PODHLED KAZET.	C02	VÁPENNÝ ŠTUK	W01	2150	2700
313	OKSŠCR - TECH. ZAŘÍZENÍ	5,50	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
314	OKSŠCR - ÚSEK KULTURY A SPORTU	20,96	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
315	OKSŠCR - VEDOUCÍ ODBORU	18,92	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
316	OKSŠCR - ÚSEK ŠKOLSTVÍ	29,21	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
317	OKSŠCR - ÚSEK ŠKOLSTVÍ	16,34	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
318	ZÚ - JEDNACÍ MÍSTNOST	26,26	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
319	ZÚ - KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	18,10	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
320	ZÚ - DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
321	ZÚ - DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
322	ZÚ - DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
323	ZÚ - DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
324	ZÚ - DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
325	ZÚ - DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
326	ZÚ - DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,91	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
327	ZÚ - DISKRÉTNÍ ZÓNA	2,94	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
328	ZÚ - PŘEPÁŽKOVÁ PRACOVIŠTĚ	44,74	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
329	ZÚ - ADMINISTRATIVA	12,83	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
330	ZÚ - PŘEPÁŽKOVÁ PRACOVIŠTĚ	18,44	VINYL	F01	VÁPENNÝ ŠTUK	C01	VÁPENNÝ ŠTUK	W01		2700
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	**414,57**								

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CD TI P10 NA MC
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP P10 - NOSNÉ/PŘÍČKY
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETON B30
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY Z LEHČENÝCH CIHEL
- NOVÉ KONSTRUKCE CIHELNÉ ZDIVO KERAM. DUTINOVÉ TVAROVKY TL. 440mm
- NOVÉ KONSTRUKCE SDK PŘÍČKA/PŘEDSTĚNA
- NOVÉ PŘÍČKY KERAM DUTINOVÉ TVAROVKY TL. 115mm A 140mm
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS/XPS
- NOVÉ AKUSTICKÉ ZDIVO KERAM. DUTINOVÉ AKUSTICKÉ TVAROVKY TL.115mm
- NOVÁ KONSTRUKCE AKUSTICKÉ PŘÍČKY KERAM. DUTINOVÉ TVAROVKY TL. 210mm
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNA
- NOVÁ PŘESTĚNA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- SDK ŠACHETNÍ PŘEDSTĚNA

LEGENDA

Sxx/SVxx/Rxx	SKLADBY STĚN, STROPŮ, STŘECH VIZ LEGENDY SKLADEB KONSTRUKCÍ
Kalxx	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z AL PLECHU VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
Kopxx	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU VIZ SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
DXx	STAVEBNÍ DETAILY VIZ VÝKRESY DETAILŮ
ZS	ZÁBRADLÍ - BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ TVRZENÉ SKLO, LEPENÉ 2x8mm + FÓLIE, 1870 X 1280mm ČIRÉ NA OCELOVÉ NEREZ KOTVY DO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
PH	NOVÝ POŽÁRNÍ HYDRANT - VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ
RE	PATROVÝ ROZVADĚČ ELEKTRO
PI	PRVEK INTERIÉRU - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD
MP	SYSTÉM MONTOVANÝCH PŘÍČEK - VIZ VÝKRESY D.1.1.b)34 - 36
RDS	REVIZNÍ DVÍŘKA SDK 300x300mm NA SPODNÍM LÍCI SDK KASTLÍKU
BZS	CERTIFIKOVANÝ KOTEVNÍ BOD BEZPEČNOSTNÍHO ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU OCEL, ŽÁROVÝ POZINK, KOTVENÝ NA CHEMICKÉ KOTVY DO ŽB STROPNÍ DESKY DL. 800mm NAD STROPNÍ DESKOU, OKO 26mm PROSTUPY STŘEŠNÍ KRYTINOU BUDOU OPRACOVÁNY PLASTOVÝMI TVAROVKAMI, STAŽNÝMI NEREZOVOU OBJÍMKOU A UTĚSNĚNÝ PU TMELEM
ODxx	OBKLAD STĚN LDTD TL. 18mm - VIZ VÝKRES D.1.1.b)50
PU1 PU2	PULT UMYVADLOVÝ - VIZ VÝKRES č. D.1.1.b)D08
ZK	ZRCADLO - VIZ VÝKRES č. D.1.1.b)D08
VH	VĚŠÁKOVÝ HÁČEK NEREZ, VÝŠKA NAD PODLAHOU 1600mm

LEGENDA PŘEKLADŮ 3NP

P03 PŘEKLAD KERAMICKÝ PLOCHÝ TL. 11,5mm DÉLKY 1250mm (celkem 17KPL)

POZNÁMKY:

1) VÝROBNÍ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM OTVORŮ, KTERÉ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ PŘEMĚŘENY
2) NAD OTVORY V NOVÝCH I UPAVOVANÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU OSAZENY SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY DLE TECHNICKÝCH A MONTÁŽNÍCH LISTŮ VÝROBCE
3) SYSTÉMY VNITŘNÍCH OCHRANNÝCH ZÁBRADLÍ BUDOU PONECHÁNY. PŘI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM
5) VEŠKERÉ HRANY SCHODIŠTĚ A PODLAHY MÍSTNOSTÍ 318 BUDOU ZAKONČENY POMOCÍ ROHOVÝCH KOVOVÝCH LIŠT POUZE S VIDITELNOU HRANOU SPOJE U SCHODIŠTĚ BUDE VYNIL APLIKOVÁN I NA PODSTUPNICE
6) TAM KDE JSOU NAVRŽENY NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY BUDOU PROVEDENY NOVÉ SOKLY. V MÍSTECH VYNILOVÉ PODLAHY BUDE SOKL O VÝŠCE 60mm V MÍSTĚ KERAMICKÉ DLAŽBY BUDE SOKL PROVEDEN Z KERAMICKÉ DLAŽBY O VÝŠCE 100mm.
7) VÝŠKOVÁ KOORDINACE NOVÝCH PROSTUPŮ BUDE PROVEDENA DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI D.1.4
8) V MÍSTĚ STĚNOVÝCH PROSTUPŮ, KTERÉ JSOU ŠIŘŠÍ NEŽ 400 mm BUDE OSAZENA POMOCNÁ VÝZTUŽ 2xR10
9) SOUČÁSTÍ PD NEJSOU ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU. STÁVAJÍCÍ VÝTAH BUDE MOŽNÉ POUŽÍT PRO DOPRAVU STAVEBNÍHO MATRIÁLU BĚHEM STAVBY DO DOBY VÝMĚNY VÝTAHU (KABINA, TECHNOLOGIE STROJOVNY, DVEŘE STANIC) - VIZ HARMONOGRAM STAVBY. STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝTAHU (VÝMĚNA) BUDE DODÁVKA INVESTORA STAVBY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM **Bpv**, SOUŘADNICOVÝ **JTSK** ±0,000 = 251,28m N. M.

KNÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY
473 01 Okrouhlá, Okrouhlá 70
tel.: +420 603 192 266
email: knakal.jiri@gmail.com
KONTROLOVAL: ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ KŇÁKAL
VYPRACOVAL: JIŘÍ BÁRTA

OBJEDNAVATEL: **MĚSTO ČESKÁ LÍPA**, nám. T.G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

DRUH VÝKRESU: REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 2983 V ULICI U SYNAGOGY V ČESKÉ LÍPĚ **STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 2983**

STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST: **SO 01** / ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ	DATUM	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
DPS	05/2021	1 : 50	S.2020.8.03

PÁNEV: **STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDORYS 3NP, STŘECHA NAD 2NP**

ČÍSLO PÁNEVU: **D.1.1.b)16**

VIŠ = 820 / 1144 (0.94m2)

Allplan 2020