

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021060** **MŠ Eliášova, Česká Lípa**
 Objekt: **01.2** **Oprava sedlové střechy - přístavba**
 Rozpočet: **2021060** **Česká Lípa**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Milan Szabo** IČO: **66079721**
Foglarova 3212 DIČ: **CZ7102252311**
470 01 **Česká Lípa**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			254 193,17
PSV			1 116 869,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			70 000,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			1 446 062,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 446 062,27 CZK
Základní DPH	21 %	303 673,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 749 735,35 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 417,23	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 059,28	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			94 224,10	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			58 750,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 417,53	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 352,63	2
712	Povlakové krytiny	PSV			14 538,81	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			404 283,51	28
764	Konstrukce klempířské	PSV			514 568,81	36
/65	Krytiny tvrdé	PSV			68 612,96	5
783	Nátěry	PSV			114 865,01	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 972,40	3
VN	Vedlejší náklady	VN			70 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0
Cena celkem					1 446 062,27	100

Položkový rozpočet

S:	2021060	MŠ Eliášova, Česká Lípa
O:	01.2	Oprava sedlové střechy - přístavba
R:	2021060	Česká Lípa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	22 417,23					
1	314232521RT2	Zdivo komín, těles z cihel plných 29 cm na MC 10 s použitím suché maltové směsi - bez dodávky cihel licových	m3	1,35003	3 250,00	4 387,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		střecha SS1 :						
		2,35*0,53*0,9		1,12095				
		0,46*0,415*1,2		0,22908				
2	316381116R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm	m2	2,26740	2 100,00	4 761,54	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Položka obsahuje krycí desky s přesahem do 70 mm a obsahuje i náklady na případnou konstrukční obvodovou výztuž, bednění, potěr nebo vyhlazení povrchu ve spádu k okrajům.						
		2,55*0,73		1,86150				
		0,66*0,615		0,40590				
3	596240111R	Cihla licová plná hladká 290x140x65 červená povrch hladký; l = 290,0 mm; š = 140 mm; h = 65,0 mm; počet pohledových stran 3	kus	368,55819	36,00	13 268,09	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		střecha SS1 :						
		2,35*0,53*0,9*273		306,01935				
		0,46*0,415*1,2*273		62,53884				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	3 059,28					
4	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel	m2	7,28400	420,00	3 059,28	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		komíny :						
		(2,35+0,53)*2*0,9		5,18400				
		(0,46+0,415)*2*1,2		2,10000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	94 224,10					
5	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	341,00000	55,00	18 755,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Včetně kotvení lešení.						
		nižší střecha :						
		(14+17+20+9)*5		300,00000				
		3,5*3*2		21,00000				
		Mezisoučet		321,00000				
		pro komíny :						
		(4+2)*2*1		12,00000				
		(2+2)*2*1		8,00000				
		Mezisoučet		20,00000				
6	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	983,00000	43,00	42 269,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		pro střechu - předpoklad 3 měsíce : 321*3		963,00000				
		pro komíny - předpoklad 1 měsíc : 20		20,00000				
7	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	341,00000	42,00	14 322,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		střecha : 321		321,00000				
		komíny : 20		20,00000				
8	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	341,00000	13,00	4 433,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		321+20		341,00000				
9	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	983,00000	10,20	10 026,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		pro střechu - předpoklad 3 měsíce : 321*3		963,00000				
		pro komíny - předpoklad 1 měsíc : 20		20,00000				
10	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	341,00000	8,50	2 898,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		321+20		341,00000				
11	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00000	180,00	720,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		nad vstupy : 4*1		4,00000				
12	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	12,00000	45,00	540,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		předpoklad 3 měsíce : 4*3		12,00000				
13	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00000	65,00	260,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	58 750,00					
14	95.01	Opatření proti zatečení	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	Vlastní	Indiv
15	95.02	Ostatní stavební a pomocné práce, vč. materiálu	hod	75,00000	350,00	26 250,00	Vlastní	Indiv
		čerpání na základě zápisu TDS						

Položkový rozpočet

S:	2021060	MŠ Eliášova, Česká Lípa
O:	01.2	Oprava sedlové střechy - přístavba
R:	2021060	Česká Lípa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	95.03	Demontáž satelitní antény, uskladnění, zpětná montáž a naladění signálu vč. nové konzole a kotevního materiálu	ks	2,00000	10 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv

pozn. E : 2

2,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 417,53		
17	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	1,35003	1 050,00	1 417,53	RTS 21/ II	RTS 21/ II

střecha SS1 :

2,35*0,53*0,9

1,12095

0,46*0,415*1,2

0,22908

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	28 352,63
---------	-------------------------	-----------

Díl: 712	Povlakové krytiny	14 538,81
----------	-------------------	-----------

skladba SS1 - podklad pásmichal :

nad vstupem :

0,955*2,1*2

4,01100

(2,855-0,955)*2,1*0,5*2

3,99000

3,71*2,1*0,5

3,89550

Mezisoučet

11,89650

nižší střecha :

(19,2-1)*(7,4-0,5)

125,58000

(12,415-0,5)*0,5

5,95750

(12,415-0,5)*(7,4-0,5)

82,21350

Mezisoučet

213,75100

20	712400832R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 30° 2vrstvé	m2	26,60250	68,00	1 808,97	RTS 21/ II	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	------------	------------

skladba SS1 :

nižší střecha - kraj střechy :

(7,025+19,2+14,565+12,415)*0,5

26,60250

Mezisoučet

26,60250

21	712400834R00	Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 30°	m2	79,80750	4,00	319,23	RTS 21/ II	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	----------	------	--------	------------	------------

předpoklad 5 vrstev :

skladba SS1 :

nižší střecha - kraj střechy :

(7,025+19,2+14,565+12,415)*0,5*3

79,80750

Mezisoučet

79,80750

Díl: 762	Konstrukce tesařské	404 283,51
----------	---------------------	------------

krokev 140/160 : 20*10

200,00000

23	762332932RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 bez dodávky řeziva	m	378,20000	243,00	91 902,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	------------	------------

krokev 140/160 : 20*10

200,00000

námětek 80/160 : 2,7*(14+18+24+10)

178,20000

24	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz	m2	252,05500	120,00	30 246,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------------	------------

skladba SN1 :

nad vstupem :

0,955*2,1*2

4,01100

(2,855-0,955)*2,1*0,5*2

3,99000

3,71*2,1*0,5

3,89550

nižší střecha :

19,2*7,4

142,08000

12,415*0,5

6,20750

12,415*7,4

91,87100

Mezisoučet

252,05500

25	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	252,05500	29,00	7 309,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
----	--------------	----------------------------	----	-----------	-------	----------	------------	------------

skladba SN1 :

nad vstupem :

Položkový rozpočet

S:	2021060	MŠ Eliášova, Česká Lípa
O:	01.2	Oprava sedlové střechy - přístavba
R:	2021060	Česká Lípa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,955*2,1*2		4,01100				
		(2,855-0,955)*2,1*0,5*2		3,99000				
		3,71*2,1*0,5		3,89550				
		nižší střecha :						
		19,2*7,4		142,08000				
		12,415*0,5		6,20750				
		12,415*7,4		91,87100				
		Mezisoučet		252,05500				
26	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	252,05500	43,00	10 838,37	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		skladba SS1 :						
		nad vstupem :						
		0,955*2,1*2		4,01100				
		(2,855-0,955)*2,1*0,5*2		3,99000				
		3,71*2,1*0,5		3,89550				
		Mezisoučet		11,89650				
		nižší střecha :						
		19,2*7,4		142,08000				
		12,415*0,5		6,20750				
		12,415*7,4		91,87100				
		Mezisoučet		240,15850				
27	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	13,53620	1 120,00	15 160,54	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		skladba SN1 :						
		krokev 140/160 : 20*10*0,14*0,16		4,48000				
		námětek 80/160 : 2,7*(14+18+24+10)*0,08*0,16		2,28096				
		Mezisoučet		6,76096				
		kontralatě :						
		skladba - SN1 : 252,055*1,2*0,04*0,06		0,72592				
		Mezisoučet		0,72592				
		bednění :						
		viz materiál č.3 :						
		skladba SN1 : 252,055*0,024		6,04932				
		Mezisoučet		6,04932				
28	762.01	Dodávka a montáž - konstrukce větraného hřebene a nároží, vč. kotevního spojovacího materiálu	m	43,10000	285,00	12 283,50	Vlastní	Indiv
		viz. detail D2 :						
		2/FC : 10,3*3		30,90000				
		5,2		5,20000				
		3*2		6,00000				
		1		1,00000				
29	6050000T	Řezivo hraněné	m3	7,43706	13 500,00	100 400,31	Vlastní	V 2021
		skladba SN1 :						
		krokev 140/160 : 20*10*0,14*0,16*1,1		4,92800				
		námětek 80/160 : 2,7*(14+18+24+10)*0,08*0,16*1,1		2,50906				
30	60510055R	Lat' profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	332,71260	38,00	12 643,08	RTS 21/ II	Indiv
		skladba - SN1 : 252,055*1,2*1,1		332,71260				
		Mezisoučet		332,71260				
31	60512540R	Prkno SM tl. 24 mm omítané	m3	6,65425	10 800,00	71 865,90	RTS 21/ II	Indiv
		viz materiál č.3 :						
		skladba SN1 : 252,055*0,024*1,1		6,65425				
		Mezisoučet		6,65425				
32	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	8,57449	1 450,00	12 433,01	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				514 568,81		
33	76432220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	66,10000	350,00	23 135,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		1/PZ :						
		0,5+8+20+14,8+12,8		56,10000				
		3+4+3		10,00000				

Položkový rozpočet

S:	2021060	MŠ Eliášova, Česká Lípa
O:	01.2	Oprava sedlové střechy - přístavba
R:	2021060	Česká Lípa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	76432230R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	66,10000	450,00	29 745,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		1/PZ :						
		1/PZ :						
		0,5+8+20+14,8+12,8		56,10000				
		3+4+3		10,00000				
35	764904010RT4	Zastřešení hladkými plechy falcovaná krytina, do 30°	m2	252,05500	1 340,00	337 753,70	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		včetně spojovacích prostředků.						
		- ocelový plech 0,5 mm s tvrdým jádrem						
		- vrstva pozinkování 275 g/m2						
		- povrch premium mat						
		- barva břidlicově šedá						
		- korozivní odolnost RC4						
		skladba SN1 :						
		nad vstupem :						
		0,955*2,1*2		4,01100				
		(2,855-0,955)*2,1*0,5*2		3,99000				
		3,71*2,1*0,5		3,89550				
		nižší střecha :						
		19,2*7,4		142,08000				
		12,415*0,5		6,20750				
		12,415*7,4		91,87100				
		Mezisoučet		252,05500				
36	764813250R00	Lemování zdí lak.Pz,TK,krycí plech 2díly,rš 400 mm	m	5,80000	540,00	3 132,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		- ocelový plech 0,5 mm s tvrdým jádrem						
		- vrstva pozinkování 275 g/m2						
		- povrch premium mat						
		- barva břidlicově šedá						
		- korozivní odolnost RC4						
		1/FC : 2,9*2		5,80000				
37	764813840R00	Lemování z lak.Pz,komínů na hlad.krytině	m2	3,90520	1 350,00	5 272,02	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		- ocelový plech 0,5 mm s tvrdým jádrem						
		- vrstva pozinkování 275 g/m2						
		- povrch premium mat						
		- barva břidlicově šedá						
		- korozivní odolnost RC4						
		1/FC :						
		(2,35+0,53)*2*0,4*1,3		2,99520				
		(0,46+0,415)*2*0,4*1,3		0,91000				
38	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	7,00000	700,00	4 900,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		- ocelový plech 0,5 mm s tvrdým jádrem						
		- vrstva pozinkování 275 g/m2						
		- povrch premium mat						
		- barva břidlicově šedá						
		- korozivní odolnost RC4						
		2/K : 7		7,00000				
39	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	66,10000	650,00	42 965,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel a spojek žlabu.						
		- ocelový plech 0,5 mm s tvrdým jádrem						
		- vrstva pozinkování 275 g/m2						
		- povrch premium mat						
		- barva břidlicově šedá						
		- korozivní odolnost RC4						

Položkový rozpočet

S:	2021060	MŠ Eliášova, Česká Lípa
O:	01.2	Oprava sedlové střechy - přístavba
R:	2021060	Česká Lípa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1/K : 0,5+8+20+14,8+12,8 3+4+3		56,10000 10,00000				
40	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm - ocelový plech 0,5 mm s tvrdým jádrem - vrstva pozinkování 275 g/m2 - povrch premium mat - barva břidlicově šedá - korozivní odolnost RC4	kus	3,00000	350,00	1 050,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
41	764775314R00	Střešní výlez rozměr 600x600 mm včetně spojovacích prostředků. - ocelový plech 0,5 mm s tvrdým jádrem - vrstva pozinkování 275 g/m2 - povrch premium mat - barva břidlicově šedá - korozivní odolnost RC4 pozn. D : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
42	764893112R00	Provedení odvětrávaného hřebene a nároží včetně těsnění a spojovacích prostředků. - ocelový plech 0,5 mm s tvrdým jádrem - vrstva pozinkování 275 g/m2 - povrch premium mat - barva břidlicově šedá - korozivní odolnost RC4 2/FC : 10,3*3 5,2 3*2 1	m	43,10000	925,00	39 867,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
43	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° skladba SS1 : nad vstupem : 0,955*2,1*2 (2,855-0,955)*2,1*0,5*2 3,71*2,1*0,5 Mezisoučet nižší střecha : (19,2-1)*(7,4-0,5) (12,415-0,5)*0,5 (12,415-0,5)*(7,4-0,5) Mezisoučet	m2	225,64750	65,00	14 667,09	RTS 21/ II	RTS 21/ II
44	764323830R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm skladba SS1 : nižší střecha - kraj střechy : (7,025+19,2+14,565+12,415) Mezisoučet	m	53,20500	25,00	1 330,13	RTS 21/ II	RTS 21/ II
45	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° skladba SS1 : nižší střecha : (7,025+19,2+14,565+12,415) Mezisoučet	m	53,20500	25,00	1 330,13	RTS 21/ II	RTS 21/ II
46	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	7,00000	25,00	175,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
47	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,93011	2 200,00	4 246,24	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 765		Krytiny tvrdé				68 612,96		
48	765313186R00	Mřížka ochranná větrací, proti vletu hmyzu	m	152,30000	60,00	9 138,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	2021060	MŠ Eliášova, Česká Lípa
O:	01.2	Oprava sedlové střechy - přístavba
R:	2021060	Česká Lípa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.						
		detail D1 : 66,1		66,10000				
		detail D2 : 43,1*2		86,20000				
49	765901182R00	Fólie podstřešní vodotěsná pro plechové krytiny vč. dodávky fólie	m2	252,05500	235,00	59 232,93	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.

- fólie izolační střešní hydroizolační, korozivzdorná;
- paropropustná;
- tloušťka 8,00 mm;
- plošná hmotnost 380 g/m2;
- PP kaširování strukturovaná rohož třívrstvá difúzně otevřená; s lepicí páskou;
- sd do 0,02 m
- skladba SN1 :
- nad vstupem :
- 0,955*2,1*2
- (2,855-0,955)*2,1*0,5*2
- 3,71*2,1*0,5
- nižší střeška :
- 19,2*7,4
- 12,415*0,5
- 12,415*7,4

Mezisoučet

50	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,19362	1 250,00	242,03	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 783		Nátěry				114 865,01		
51	938902121R00	Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	163,83575	300,00	49 150,73	RTS 21/ II	RTS 21/ II

- očištění stávajících dřevěných konstrukcí

předpoklad 0,65 m2/m2 :

skladba SN1 : 252,055*0,65

52	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám a hmyzu 2x	m2	1 010,98887	65,00	65 714,28	RTS 21/ II	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	------------	------------

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

skladba SN1 :

krokev 140/160 : 20*10*0,6*1,1

námětek 80/160 : 2,7*(14+18+24+10)*0,48*1,1

Mezisoučet

kontralatě :

skladba - SN1 : 252,055*1,2*0,2*1,1

Mezisoučet

bednění :

viz materiál č.3 :

skladba SN1 : 252,055*2*1,1

Mezisoučet

stávající krov :

předpoklad 0,65 m2/m2 :

skladba SN1 : 252,055*0,65

Mezisoučet

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				45 972,40		
53	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	2,02470	-2 000,00	-4 049,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poníží náklad stavby.)

celkem : 12,51624

dřevo : -6,24083

suť : -2,15195

afaltové pásy : -2,09876

54	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	2,15195	1 200,00	2 582,34	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		komíny : 1,35003*1,594		2,15195				

Položkový rozpočet

S:	2021060	MŠ Eliášova, Česká Lípa
O:	01.2	Oprava sedlové střechy - přístavba
R:	2021060	Česká Lípa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	2,09876	3 500,00	7 345,66	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		225,6475*0,006		1,35389				
		26,6025*0,01		0,26603				
		79,8075*0,006		0,47685				
56	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	6,24083	1 200,00	7 489,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		vyřezání : 200*0,0123		2,46000				
		bednění : 252,055*0,015		3,78083				
57	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	12,51624	670,00	8 385,88	RTS 21/ II	RTS 21/ II
58	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	25,03248	320,00	8 010,39	RTS 21/ II	RTS 21/ II
59	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	12,51624	830,00	10 388,48	RTS 21/ II	RTS 21/ II
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,51624	240,00	3 003,90	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	112,64618	25,00	2 816,15	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				70 000,00		
62	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		dle SoD čl. II. odst. 2.5.2.						
63	005122 R	Provozní a zemní vlivy a provoz dalšího subjektu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		dle SoD čl. II. odst. 2.5.7. a 2.5.8.						
64	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		dle SoD čl. II. odst. 2.5.5.						
65	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	RTS 21/ II	Indiv
		dle SoD čl. II. odst. 2.5.3.						
66	005231020R	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		dle SoD čl. II. odst. 2.5.4.						
67	00524 R	Fotodokumentace	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	RTS 21/ II	Indiv
		dle SoD čl. II. odst. 2.5.9.						
68	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		dle SoD čl. II. odst. 2.5.1.						
69	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		dle SoD čl. II. odst. 2.5.6.						
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00		
70	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		- mykologický průzkum						
		- zpráva o průzkumu						

Celkem	1 446 062,27
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

