NAVAZUJE VÝKRES Č. Vz-4

215 přepáž.prac.os.dokl. +0 / -0 m3/hod
218 foto kabinka +50 / -0 m3/hod
219 foto kabinka +50 / -0 m3/hod
220 foto kabinka +50 / -0 m3/hod
216 tech.zázemí dokl. +0 / -0 m3/hod
226 WC ženy +0 / -160 m3/hod
221 chodba +0 / -0 m3/hod
229 kuchyňka +0 / -50 m3/hod
222 spisovna +0 / -0 m3/hod
230 WC muži +0 / -210 m3/hod
231 sprcha muži +0 / -150 m3/hod
223 serverovna +0 / -50 m3/hod
224 výtah +0 / -0 m3/hod
235 úklid +0 / -30 m3/hod
225 schodiště +0 / -0 m3/hod
205 vedoucí OD +0 / -0 m3/hod
206 ekonom OD +0 / -0 m3/hod
207 sil. a dopr. úřad +0 / -0 m3/hod
208 sil. a dopr. úřad +0 / -0 m3/hod
209 příruční sklad +0 / -0 m3/hod

požární klapky 400x355 mm 1,8 u podlahy
protipožární ucpávka mezi 1. a 2.NP, min. EI 30
Ø250 nad podhledem
Ø400 nad podhledem
Ø100 nad podhledem
Ø315 nad podhledem
Ø160 nad podhledem
Ø125 nad podhledem
3/8"x5/8" IZ
3/8"x3/4" IZ
1/2"x1 1/8" IZ
+4,000

POPIS POZIC

POPIS POZIC JE UVEDEN V TEXTOVÉ ČÁSTI PROJEKTU

LEGENDA POPISKŮ

202	MÍSTNOST
galerie	ÚČEL MÍSTNOSTI
+1470 / -1770 m3/h	NUCENÝ PŘÍVOD (+) / ODVOD (-) VZDUCHU

LEGENDA

	PŘÍVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU
	ODVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU
	PEVNÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ - BARVA DLE ÚČELU
	PEVNÉ KRUHOVÉ POTRUBÍ - BARVA DLE ÚČELU
	OHEBNÉ KRUHOVÉ POTRUBÍ - BARVA DLE ÚČELU
	CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ
	ROZVOD PLYNNÉ A KAPALNÉ FÁZE CHLADIVA
min. EI 30	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRŮCHODU POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCÍ S MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
	TEPELNÁ IZOLACE VZT POTRUBÍ
	PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE (POŽÁRNĚ CHRÁNĚNÉ POTRUBÍ) S ODOLNOSTÍ DLE PBŘ
	ODVOD VZDUCHU DISTRIBUČNÍM PRVKEM
	PŘÍVOD VZDUCHU DISTRIBUČNÍM PRVKEM ČI PŘIROZENĚ
	ČERSTVÝ PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH
	ODPADNÍ ODVÁDĚNÝ VZDUCH
	PŘEFUK VĚTRACÍHO VZDUCHU MEZI VĚTRANÝMI PROSTORY NEBO PODTLAKOVÝ PŘÍVOD
100	MNOŽSTVÍ NUCENĚ DOPRAVOVANÉHO VZDUCHU

ING. PETR BENEŠ - PROJEKTOVÉ PRÁCE, IČO: 120 74 161, tel.: 603 175 688
NOVÝ BOR, GEN. SVOBODY 791/II, e-mail: apis.benes@gmail.com
ATELIER PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB

INVESTOR	Město Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa
MÍSTO STAVBY	Česká Lípa, U Synagogy 2983
PROJEKT:	REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P. 2983 V ULICI U SYNAGOGY V ČESKÉ LÍPĚ SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY
ODDÍL	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
DRUH DOK.:	VZT, CH - PŮDORYS 2.NP - ČÁST "A"

PROJEKTANT	ING.PETR BENEŠ
VYPRACOVAL	ING.PETR BENEŠ
STATUS DOK.	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO ZAKÁZKY	2021/009
DATUM VYDÁNÍ	2021 - 05
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU: Vz-3