

Práce pro 4. etapu na akci – „Výměna rozvodů ZTI v budově ZUŠ Česká Lípa, Arbesova 2077“

1.PP

- místn.č. 062, 063, 064, 065, 066, 067 a 068

- stoupačky - kanalizační K1, K46, K47 a K49
 - voda V2 (rozvod vody od hlavní trasy vodov. řádu ze zádveří místn.č. 071)
- přípojky kanalizační a vodovodní k zařizovacím předmětům

- místn.č. 069, 061 a 060

- stoupačky - kanalizační K45, K48, K48a a K52
 - voda V3 (rozvod vody od hlavní trasy vodov. řádu z místn.č. 070)

- místn.č. 071

- rozvod vody k ohřevu vody od hlavní trasy vodov. řádu

- místn.č. 031

- stoupačky - kanalizační K24
 - voda (rozvod vody od hlavní trasy vodov. řádu z místn.č. 048)

- místn.č. 047 a 074

- stoupačka kanalizační K22

- místn.č. 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 a 016

- stoupačky - kanalizační K41, K11-1, K37, K40, K39 a K38
 - voda (rozvod vody od hlavní trasy vodov. řádu z chodby místn.č. 004)
- přípojky kanalizační a vodovodní k zařizovacím předmětům

1.NP

- místn.č. 118

- stoupačka kanalizační K46

- místn.č. 108, 109, 110 a 113

- stoupačky - kanalizační K45 a K52
 - voda V3
- přípojky kanalizační a vodovodní k zařizovacím předmětům

- místn.č. 114, 115 a 116

- stoupačky - kanalizační K1 a K47
 - voda V2
- přípojky kanalizační a vodovodní k zařizovacím předmětům

- místn.č. 119 a 169

- stoupačka kanalizační K22

Kontrolní dvířka - na odbočkách z vodovodních stoupaček pro jednotlivá podlaží budou osazeny uzávěry pro jednotlivá podlaží, přístup k uzávěrům bude protipožárními kontrolními dvířky (stoupačky prochází požárními úseky, které jsou tvořeny jednotlivými podlažími, oddělenými od schodiště požárními dveřmi)

Stavební úpravy jednotlivých hygienických zařízení budou obsahovat tyto úpravy:

- demontáž stávajících zařizovacích předmětů, odstranění stávající dlažby podlah a obklady stěn, oškrábání malby nad obklady stěn a stropu;
- bude provedeno zaplntování rýh a oprava omítek;
- bude provedena výmalba dotčených místností;
- budou provedeny nové stoupačky (kanalizace, vody - studená, teplá a cirkulace);
- budou položeny nové dlažby podlah a nové obklady stěn, u obkladu budou použity nerezové lišty;
- bude provedena výměna vnitřních dveřních křídel, dveře pouze u kabin WC budou opatřeny WC-zámekem, stávající zárubně budou opatřeny novým nátěrem;
- budou osazeny nové zařizovací předměty, stávající WC bude nahrazeno WC v závěsném provedení z důvodu jednoduššího provádění úklidu;
- součástí stavebních úprav bude výměna zrcadel v předsíních WC;
- dále vybavení hygienických zázemí - WC štětkou, držáky na toaletní papír, dávkovači mýdla, zásobníky na papír, toaletními koši;

Upozornění

Řezy v projektové dokumentaci nejsou upraveny pro osazení závěsných WC.