


LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
ČÍSLO	NÁZEV	M2	OPRAVA PODLAHY
501	UČEBNA	43,2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK
502	UČEBNA	21,8	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK
503	CHODBA	7,0	DLAŽBA
504	CHODBA	4,1	DLAŽBA
505	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,9	DLAŽBA
506	WC	1,6	DLAŽBA
507	UMÝVÁRNA	1,6	DLAŽBA
508	UMÝVÁRNA	1,6	DLAŽBA
509	WC	1,4	DLAŽBA
510	WC GARSONKA	1,2	DLAŽBA
511	KOUPELNA GARSONKA	2,5	DLAŽBA
512	OBYT.MÍSTNOST GARSONKA	12,4	DLAŽBA
513	PŘEDSÍŇ GARSONKA	4,2	LINO
514	PŘEDSÍŇ GARSONKA	4,2	LINO
515	WC GARSONKA	1,2	DLAŽBA
516	KOUPELNA GARSONKA	2,5	DLAŽBA
517	OBYT.MÍSTNOST GARSONKA	12,4	KOBEREK
518	CHODBA	3,8	DLAŽBA
519	CHODBA	7,0	DLAŽBA
520	WC	1,4	DLAŽBA
521	UMÝVÁRNA	1,6	DLAŽBA
522	UMÝVÁRNA	1,6	DLAŽBA
523	WC	1,6	DLAŽBA
524	SPRCHY	3,7	DLAŽBA
525	UČEBNA	20,5	KOBEREK
526	PRACOVNA RADIO	21,6	LINO
527	KLUBOVNA RADOTECHNIKY	22,7	LINO
528	PRACOVNA RADIO	20,3	LINO
530	KABINET	11,5	KOBEREK
531	UČEBNA	4,6,5	KOBEREK
532	ROZVEDNA	1,4	BETON
533	SCHODIŠTĚ	17,3	DLAŽBA
534	CHODBA	33,2	DLAŽBA
535	CHODBA	11,6	DLAŽBA
536	CHODBA	26,3	DLAŽBA

LEGENDA	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA	
D01	VYBOURÁNÍ STĚNY INSTALAČNÍ PŘÍČKY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ
D02	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
D03	ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY (KERAMICKÁ DLAŽBA DO CEMENTOVÉHO LŐŽE, BETONOVÁ MAZANINA 100MM, ASFALTOVÝ PÁS V SUTERÉNU)
D04	ODSTRANĚNÍ PODHLEDU, PONECHÁNÍ NOSNÉHO ROŠTU
D05	DEMONTÁŽ KUCHYŇKÉ LINKY PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
D06	ODSTRANĚNÍ ZAPLENTOVÁNÍ KANALIZACE 200/200 U PODLAHY
D07	ODSTRANĚNÍ SVISLÉHO ZAPLENTOVÁNÍ KANALIZACE U STĚNY ČI SLOUPU
D08	ODSTRANĚNÍ VODOROVNÉHO ZAPLENTOVÁNÍ KANALIZACE POD STROPEM
D09	ODBOURÁNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - DLAŽBA+RET. MAZANINA 80MM A ROZEBRÁNÍ ZASTROPENÍ INSTALAČNÍHO KANÁLU - PZD DESKY
D10	ROZEBRÁNÍ AKUSTICKÉHO OBKLADU V Š. 1m, VÝŠKY 4,25m
D11	ODBOURÁNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - PLOVOUCÍ PODLAHA, RET. MAZANINA 80MM A ROZEBRÁNÍ ZASTROPENÍ INSTALAČNÍHO KANÁLU - PZD DESKY
D12	ODBOURÁNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - LINO, RET. MAZANINA 80MM A ROZEBRÁNÍ ZASTROPENÍ INSTALAČNÍHO KANÁLU - PZD DESKY
D20	ODSTRANĚNÍ CELÉ SKLADBY STŘECHY AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI, VČ. KRYTINY VYTAŽENÉ NA STĚNY
D21	ODSTRANĚNÍ STVĚTLÍKU
D22	VRTANÝ PROSTUP BETONOVÝM STROPEM A SOUVRSTVÍM STŘECHY PR. 200mm

Vedoucí projektu Ing. P. Kučera	Zodpov. projektant Ing. P. Kučera	vypracoval Ing. P. Kučera	 Ing. Hana Hermová Ing. Petr Kučera h2projekce@gmail.com tel:604 531 808, 604 310 925 Ladova 192, 460 14 Liberec XVII	
Investor : Město Česká Lípa Náměstí T. G. M. č.p. 1, 470 36 Česká Lípa				
Stavební úpravy ZTI v budově ZUŠ Česká Lípa			Datum	03/2018
			Stupeň	DPS
D1.1. - Stavební a architektonická část			Zak.č.	008/2018
			Měřítu výkresu	1:100
Výkres Půdorys 5.NP - bourání			Č.výkresu	Paré
			D1.1.6	