



Rekapitulace ceny

Stavba: 2022-08-01x - Údržbové práce komunikací a zpevněných ploch ve správě

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 0,00

Celková cena s DPH: 0,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO.101	Opravy vozovek a chodníků	0,00	0,00	0,00

Soupis prací objektu

Stavba: 2022-08-01x Údržbové práce komunikací a zpevněných ploch ve správní oblasti Česká Lípa

SO.101 0,00

Rozpočet: SO.101 Opravy vozovek a chodníků

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce			0,00	
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	200,000	0,00	0,00
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	02520	1	PROVEDENÍ PRACÍ ZA ÚČELEM ZATŘÍDĚNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV	KPL	10,000	0,00	0,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
3	029111	1	VYTYČENÍ TRASY STAVBY	M	2 000,000	0,00	0,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	029111	2	VYTYČOVACÍ PRÁCE PODZEMNÍCH SÍTÍ PŘED ZAHAJENÍM STAVBY	HOD	200,000	0,00	0,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	03720	1	UMÍSTĚNÍ SOUBORU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU PŘED A BĚHEM STAV. ČINNOSTI	KUS	50,000	0,00	0,00
			zahrnuje dopravu DZ na místo i odstranění po ukončení činnosti				
1			Zemní práce			0,00	
6	111206	1	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 10KM A POPLATKEM ZA SKLÁDKU	M2	200,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - odstranění náletových křovin a porostů do průměru 100 mm - doprava dřevin na předepsanou vzdálenost - uložení na skládku a poplatek za skládku				
7	111206	2	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 10KM S DRČENÍM NA SKLÁDCE K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ	M2	200,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - odstranění náletových křovin a porostů do průměru 100 mm - doprava dřevin na předepsanou vzdálenost - uložení na skládku a poplatek za skládku - spálení na hromadách nebo štěpkování				
8	11313	1	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z LITÉHO ASFALTU ODTRŽENÍM - RUČNĚ	T	100,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatek za skládku.				
9	11313	2	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM TL. 40 - 60MM - RUČNĚ	T	100,000	0,00	0,00

Žádost uchazeče o upřesnění či specifikaci položky:

dotaz k položce č. 1:
- jaký typ nebezpečného odpadu má zadavatel na mysli ?

dotaz k položce č. 5:
- žádáme o upřesnění, zda denní pronájem mobilních DZ se bude vykazovat položkou č. 179 či jinou

dotaz k položce č. 8:

- uchazeč žádá zadavatele o doplnění specifikace poplatku za skládku - tj. že v rámci této položky bude vykazován poplatek za skládku vybouraného materiálu typu T1 či T2, tedy asfalt bez dehtu
- vzhledem k tomu, že tato položka má být zalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zatřídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázan v jiné položce než této

dotaz k položce č. 9:

			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.						- uchazeč žádá zadavatele o doplnění specifikace poplatku za skládku - tj. že v rámci této položky bude vykazován poplatek za skládku vybouraného materiálu typu T1 či T2, tedy asfalt bez dehtu - vzhledem k tomu, že tato položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zatřídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázan v jiné položce než této
10	11313	3	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM TL. 70 - 100MM - RUČNĚ	T	400,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 10:</i>	
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.						- uchazeč žádá zadavatele o doplnění specifikace poplatku za skládku - tj. že v rámci této položky bude vykazován poplatek za skládku vybouraného materiálu typu T1 či T2, tedy asfalt bez dehtu - vzhledem k tomu, že tato položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zatřídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázan v jiné položce než této
11	11313	4	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z LITÉHO ASFALTU ODTRŽENÍM - STROJNĚ	T	200,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 11:</i>	
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.						- uchazeč žádá zadavatele o doplnění specifikace poplatku za skládku - tj. že v rámci této položky bude vykazován poplatek za skládku vybouraného materiálu typu T1 či T2, tedy asfalt bez dehtu - vzhledem k tomu, že tato položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zatřídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázan v jiné položce než této
12	11313	5	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM TL. 40 - 60MM - STROJNĚ	T	1 000,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 12:</i>	
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.						- uchazeč žádá zadavatele o doplnění specifikace poplatku za skládku - tj. že v rámci této položky bude vykazován poplatek za skládku vybouraného materiálu typu T1 či T2, tedy asfalt bez dehtu - vzhledem k tomu, že tato položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zatřídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázan v jiné položce než této
13	11313	6	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM TL. 70 - 100MM - STROJNĚ	T	2 000,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 13:</i>	

			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.				
14	11313	7	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM BOURACÍM KLADIVEM - RUČNĚ	M3	500,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.				
15	11313	8	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM BOURACÍM KLADIVEM - STROJNĚ	M3	500,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.				
16	113164		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DILCŮ, ODVOZ DO 5KM	M3	50,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na deponii				
17	11351		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1 000,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.				
18	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1 500,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.				
19	11372	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. 40-50MM	M2	4 000,000	0,00	0,00

- uchazeč žádá zadavatele o doplnění specifikace poplatku za skládku - tj. že v rámci této položky bude vykazován poplatek za skládku vybouraného materiálu typu T1 či T2, tedy asfalt bez dehtu
- vzhledem k tomu, že tato položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zatřídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázan v jiné položce než této

dotaz k položce č. 14:

- uchazeč žádá zadavatele o doplnění specifikace poplatku za skládku - tj. že v rámci této položky bude vykazován poplatek za skládku vybouraného materiálu typu T1 či T2, tedy asfalt bez dehtu
- vzhledem k tomu, že tato položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zatřídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázan v jiné položce než této

dotaz k položce č. 15:

- uchazeč žádá zadavatele o doplnění specifikace poplatku za skládku - tj. že v rámci této položky bude vykazován poplatek za skládku vybouraného materiálu typu T1 či T2, tedy asfalt bez dehtu
- vzhledem k tomu, že tato položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zatřídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázan v jiné položce než této

dotaz k položce č. 19:

			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.						- neuvažuje zadavatel o ukládání vyfrézované asfaltové směsi na svoje depo pro zpětné použití např. v položce č. 36, 72 nebo 76 - žádáme o upřesnění, zda opravdu má uchazeč kalkulovat odvoz na skládku a poplatek za skládku, pokud ano, žádáme o doplnění textu, že se jedná o poplatek za skládku materiálu bez dehtu - vzhledem k tomu, že tato položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zařídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázán v jiné položce než této
20	11372	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. 60MM	M2	4 000,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 20: - neuvažuje zadavatel o ukládání vyfrézované asfaltové směsi na svoje depo pro zpětné použití např. v položce č. 36, 72 nebo 76 - žádáme o upřesnění, zda opravdu má uchazeč kalkulovat odvoz na skládku a poplatek za skládku, pokud ano, žádáme o doplnění textu, že se jedná o poplatek za skládku materiálu bez dehtu - vzhledem k tomu, že tato položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zařídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázán v jiné položce než této	
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.						- neuvažuje zadavatel o ukládání vyfrézované asfaltové směsi na svoje depo pro zpětné použití např. v položce č. 36, 72 nebo 76 - žádáme o upřesnění, zda opravdu má uchazeč kalkulovat odvoz na skládku a poplatek za skládku, pokud ano, žádáme o doplnění textu, že se jedná o poplatek za skládku materiálu bez dehtu - vzhledem k tomu, že tato položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zařídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázán v jiné položce než této
21	11372	3	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. 70MM	M2	4 000,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 21: - neuvažuje zadavatel o ukládání vyfrézované asfaltové směsi na svoje depo pro zpětné použití např. v položce č. 36, 72 nebo 76 - žádáme o upřesnění, zda opravdu má uchazeč kalkulovat odvoz na skládku a poplatek za skládku, pokud ano, žádáme o doplnění textu, že se jedná o poplatek za skládku materiálu bez dehtu - vzhledem k tomu, že tato položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zařídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázán v jiné položce než této	
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.						- neuvažuje zadavatel o ukládání vyfrézované asfaltové směsi na svoje depo pro zpětné použití např. v položce č. 36, 72 nebo 76 - žádáme o upřesnění, zda opravdu má uchazeč kalkulovat odvoz na skládku a poplatek za skládku, pokud ano, žádáme o doplnění textu, že se jedná o poplatek za skládku materiálu bez dehtu - vzhledem k tomu, že tato položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku, uchazeč žádá o upřesnění postupu, pokud zkouška prokáže zařídění asfaltu do nebezpečného odpadu - asfalt s dehtem, tudíž poplatek za skládku bude muset být vykázán v jiné položce než této
22	11373		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH	M3	1 000,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 22:	

			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.						- neuvažuje zadavatel o ukládání vyfrézovného betonu na svoje depo pro zpětné použití např. v položce č. 36 nebo 72 - žádáme o upřesnění, zda opravdu má uchazeč kalkulovat odvoz na skládku a poplatek za skládku
23	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	2 000,000	0,00	0,00		<i>dotaz k položce č. 23:</i> - vzhledem k tomu, že se jedná o údržbu městských komunikací, tak uchazeč předpokládá provádění položky v několika malých výměrách, což je časově i cenově nákladnější, neuvažuje zadavatel o rozdělení položky na provádění v menší výměře a víceplošné výměře tak, aby byla kalkulace a poté čerpání položky blíže skutečnosti - žádáme o přehodnocení výměr položky a případné rozdělení
			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku						
24	123734	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM DEPONII	M3	1 000,000	0,00	0,00		<i>dotaz k položce č. 24:</i> - vzhledem k tomu, že se jedná o údržbu městských komunikací, tak uchazeč předpokládá provádění položky spíše v několika malých výměrách, což je časově i cenově nákladnější, neuvažuje zadavatel o rozdělení položky na provádění v menší výměře a víceplošné výměře tak, aby byla kalkulace a poté čerpání položky blíže skutečnosti - žádáme o přehodnocení výměr položky a případné rozdělení
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.						
25	123734	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	1 000,000	0,00	0,00		<i>dotaz k položce č. 25:</i>

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 				
26	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	500,000	0,00	0,00
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku a poplatek za skládku.				
27	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	500,000	0,00	0,00
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku a poplatek za skládku.				
28	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	500,000	0,00	0,00
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku a poplatek za skládku.				
29	129971	1	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PROPUSTKŮ TLAKOVOU VODOU S ODTĚŽENÍM USAZENIN, ODVOZ NA SKLÁDKU	M	50,000	0,00	0,00
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku a poplatek za skládku.				
30	132734	1	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM NA DEPONII	M3	1 000,000	0,00	0,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 				
31	132734	2	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	1 000,000	0,00	0,00

- vzhledem k tomu, že se jedná o údržbu městských komunikací, tak uchazeč předpokládá provádění položky spíše v několika malých výměrách, což je časově i cenově nákladnější, neuvažuje zadavatel o rozdělení položky na provádění v menší výměře a víceplošné výměře tak, aby byla kalkulace a poté čerpání položky blíže skutečnosti - žádáme o přehodnocení výměr položky a případné rozdělení

dotaz k položce č. 30:

- vzhledem k tomu, že se jedná o údržbu městských komunikací, tak uchazeč předpokládá provádění položky spíše v několika malých výměrách, což je časově i cenově nákladnější, neuvažuje zadavatel o rozdělení položky na provádění v menší výměře a víceplošné výměře tak, aby byla kalkulace a poté čerpání položky blíže skutečnosti - žádáme o přehodnocení výměr položky a případné rozdělení

dotaz k položce č. 31:

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 					
32	16120		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ KONSTRUKCÍ, MATERIÁLŮ	KM	5 000,000	0,00	0,00	
			Zahrnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci na místo určení, potřebnou mechanizaci.					
33	16220	1	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ DROBNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ	KM	1 000,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje:					
			- vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci s jednotlivými prvky					
			- převoz na místo určení a zpět na deponii					
			- potřebnou mechanizaci					
34	16220	2	DODÁVKA ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ (CITY BLOK VÝŠKY 500MM)	M	50,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje:					
			- dodávku a vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci na deponii, veškerý spojovací materiál					
35	16220	3	DODÁVKA ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ (CITY BLOK VÝŠKY 800MM)	M	50,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje:					
			- dodávku a vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci na deponii, veškerý spojovací materiál					
36	17481	1	ZÁSYP JAM A RYH Z TRIDĚNÉHO RECYKLÁTU (BEZ DODÁVKY MATERIÁLU)	M3	1 000,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje:					
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně dopravy materiálu dle zadávací dokumentace					
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností					
			- hutnění i různé míry hutnění					
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění					
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech					
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu					
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek					
			- spouštění a nošení materiálu					
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy					
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě					
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemístění znevyžité plochy zakrnutí a pod.)					
37	17481	2	ZÁSYP JAM A RYH Z TRIDĚNÉHO KAMENIVA	M3	1 000,000	0,00	0,00	

- vzhledem k tomu, že se jedná o údržbu městských komunikací, tak uchazeč předpokládá provádění položky spíše v několika malých výměrách, což je časově i cenově nákladnější, neuvažuje zadavatel o rozdělení položky na provádění v menší výměře a víceplošné výměře tak, aby byla kalkulace a poté čerpání položky blíže skutečnosti - žádáme o přehodnocení výměr položky a případné rozdělení

dotaz k položce č. 32:
- uchazeči není jasné, k jaké položce je toto vodorovné přemístění konstrukcí, materiálů myšleno - žádáme o upřesnění jaké případy se budou touto položkou vykazovat

dotaz k položce č. 33:
- uchazeči není jasné, k jaké položce je toto vodorovné přemístění drobných železobetonových prvků myšleno - žádáme o upřesnění jaké případy se budou touto položkou vykazovat

dotaz k položce č. 36:

- z popisu položky není uchazeči zřejmé, zda materiál bude dodán zadavatelem a zda má uchazeč počítat s jeho dopravou z depa zadavatele na místo stavby - žádáme o upřesnění

			<p>polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
38	17511		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	500,000	0,00	0,00
			<p>polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
39	18110	1	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM	M2	10 000,000	0,00	0,00
			polozka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
40	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	5 000,000	0,00	0,00
			polozka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu				
41	18210	1	ÚPRAVA TERÉNU KOLEM BETONOVÝCH VKLÁDANÝCH PRVKŮ VČETNĚ ZHUTNĚNÍ, UHRABÁNÍ	M2	1 000,000	0,00	0,00
42	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1 000,000	0,00	0,00
			<p>polozka zahrnuje:</p> <p>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</p> <p>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>				
43	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2 000,000	0,00	0,00
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	2		Základy				0,00

dotaz k položce č. 42:

- vzhledem k tomu, že se jedná o údržbu městských komunikací, tak uchazeč předpokládá provádění položky v několika malých výměrách, což je časově i cenově nákladnější, neuvažuje zadavatel o rozdělení položky na provádění ruční v menší výměře a v strojní víceplošné výměře tak, aby byla kalkulace a poté čerpání položky blíže skutečnosti - Žádáme o přehodnocení výměr položky a případné rozdělení

44	21202	1	ULOŽENÍ PVC DRENAŽNÍHO TRATIVODU DO HLOUBKY MAX. 800MM, OBSYP TRÍDĚNÝM KAMENIVEM	M	300,000	0,00	0,00
			Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - uložení trativodu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - opláštění z geotextilie, fólie položka neobsahuje: - dodávku trativodu předepsaného materiálu a profilu				
45	21202	2	PVC DRENAŽNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM	M	150,000	0,00	0,00
			položka obsahuje: - dodávku trativodu předepsaného materiálu a profilu				
46	21202	3	PVC DRENAŽNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM	M	150,000	0,00	0,00
			položka obsahuje: - dodávku trativodu předepsaného materiálu a profilu				
3			Svislé konstrukce	0,00			
47	31112	1	MONTÁŽ OPĚRNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ VČETNĚ VÝZTUŽE A VÝPLNĚ Z BETONU	M3	15,500	0,00	0,00
			- osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocí pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)				
48	31112	2	DODÁVKA PRVKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ŠÍRKY 200MM	M2	40,000	0,00	0,00
			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava				
49	31112	3	DODÁVKA PRVKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ŠÍRKY 300MM	M2	25,000	0,00	0,00
			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava				
50	348174	1	OCELOVÉ KONSTRUKCE POZINKOVANÉ - ZÁBRADLÍ	KG	2 000,000	0,00	0,00
			- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce				
51	348174	2	OCELOVÉ KONSTRUKCE POZINKOVANÉ - MONTÁŽ NA CHEM. KOTVY	M	50,000	0,00	0,00
			- dodání spojovacího materiálu, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do země, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vlnění jam zemínou				
52	348174	3	OCELOVÉ KONSTRUKCE POZINKOVANÉ - MONTÁŽ DO BETONOVÝCH PATEK	M	50,000	0,00	0,00

			<ul style="list-style-type: none"> - dodání spojovacího materiálu, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - základové konstrukce včetně zemních prací, odvozu na skládku a poplatku za skládku, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou 				
53	36135	1	<p>NOSNÁ KONSTRUKCE ZE DŘEVA (BEDNĚNÍ), ZPRACOVÁNÍ + DODÁVKA ŘEZIVA</p> <p>Položka obsahuje dopravu, dodání, zřízení, údržbu a odstranění bednění s úpravou povrchu podle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích prostředků, podpěrných a pomocných konstrukcí a materiálů;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nátlery zabírající soudržnost betonu a bednění; - bednění pracovních a dilatačních spár; - rozeptření bednění; - zřízení otvorů pro ukládání betonu a pro jeho řádné zpracování; - montážní plošiny nebo lešení nutné pro provedení prací 	M3	5,000	0,00	0,00
54	36135	2	<p>PROVIZORNÍ DŘEVĚNÁ MOSTOVKA PRO LEŠENÍ POD MOST</p> <p>Položka zahrnuje dovoz z mezideponie, montáž, údržbu, demontáž, odvoz.</p>	M3	10,000	0,00	0,00
4			Vodorovné konstrukce				0,00
55	41112	1	<p>DODÁVKA A MONTÁŽ SAMONOSNÝCH ŽELBET PREFABRIKÁTŮ (PZD) - NÁHRADA ZÁKRYTOVÝCH DESEK ŠACHET VČ. OČIŠTĚNÍ OPĚR, PODMAZÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU, UTĚSNĚNÍ POVRCHU MALTOU VC</p> <p>osazení vč. specifikace - zde se uvažují bet.prefabrikáty do délky 1,20 m pro náhradu za chybějící zákrytové desky šachet vodovodních, kanalizačních a drenážních zařízení</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) 	M3	5,000	0,00	0,00
56	43411	1	<p>VÝMĚNA BETONOVÝCH SCHODŮ Z JEDNOTLIVÝCH BETONOVÝCH STUPŇŮ ŠÍŘKY DO 350MM S POVBETONOVÁNÍM</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací. - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) 	M	20,000	0,00	0,00
57	45152	1	<p>ZHOTOVENÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OBJEMU 1M3 ZE ŠD 32/63, S OBALENÍM GEOTEXTILÍÍ A DOSYPEM SYPANINOU</p>	M3	50,000	0,00	0,00

			položka zahrnuje dodávku předepsaného materiálu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
58	465923		PREDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	100,000	0,00	0,00
			- pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu. vyzkazuje se samostatně položkami SD 45				
59	466921	1	POKLÁDKA DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO - VÝPLŇ KAMENIVEM	M2	100,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklynováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů předepsaným kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - podklad pod dlažbu				
60	466921	2	POKLÁDKA DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO - VÝPLŇ ZEMINOU	M2	100,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklynováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo ornicí - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - podklad pod dlažbu				
61	466921	3	DLAŽBA PLOSNÁ BETONOVÁ VEGETAČNÍ 600x400x80MM	M2	100,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dlažebních prvků				
62	466921	4	DLAŽBA PLOSNÁ BETONOVÁ VEGETAČNÍ 600x400x100MM	M2	100,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dlažebních prvků				
5			Komunikace				0,00
63	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	25,000	0,00	0,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
64	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	500,000	0,00	0,00
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
65	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 000,000	0,00	0,00

dotaz k položce č. 58:

- v popisu položky zadavatel uvádí "dodání a rozprostřední materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění typu lože a jeho tloušťky
- v popisu položky je uvedeno "nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyzkazuje se samostatně položkami SD 45 - uchazeč žádá o upřesnění, jakou položkou bude vykazovat podklad pod dlažbu v případě jeho provádění

dotaz k položce č. 64:

- v popisu položky zadavatel uvádí "dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění typu zrnitosti kameniva

dotaz k položce č. 65:

			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
66	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	500,000	0,00	0,00
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
67	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 000,000	0,00	0,00
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
68	567101	1	POKLÁDKA BETONOVÉ SMĚSI Z BETONU DO 0,5M3	M3	10,000	0,00	0,00
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení				
69	567101	2	POKLÁDKA BETONOVÉ SMĚSI Z BETONU PŘES 0,5M3	M3	5,000	0,00	0,00
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení				
70	567101	3	DODÁVKA BETONOVÉ SMĚSI Z BETONU C12/15	M3	5,000	0,00	0,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
71	567101	4	DODÁVKA BETONOVÉ SMĚSI Z BETONU C20/25	M3	10,000	0,00	0,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
72	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	200,000	0,00	0,00
			- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
73	572121		INFILTRACNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	10 000,000	0,00	0,00
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
74	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18 000,000	0,00	0,00
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
75	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	500,000	0,00	0,00
			- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
76	574A03	1	ASFALTOVÝ KOBEREČ PROVIZORNÍ VOZOVKY Z AB GRANULÁTU	T	200,000	0,00	0,00

- v popisu položky zadavatel uvádí "dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění typu zrnitosti kameniva

dotaz k položce č. 66:

- v popisu položky zadavatel uvádí "dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění typu zrnitosti kameniva

dotaz k položce č. 67:

- v popisu položky zadavatel uvádí "dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění typu zrnitosti kameniva

dotaz k položce č. 72:

- z popisu položky není zřejmé jaký typ recyklátu má uchazeč ocenit - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění

dotaz k položce č. 76:

		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
77	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	250,000	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
78	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 000,000	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
79	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM	M2	250,000	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
80	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	3 000,000	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
81	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 000,000	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
82	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 000,000	0,00	0,00

- z názvu a popisu položky není zřejmé, jaký typ "směsi v požadované kvalitě" má uchazeč dodat a ocenit - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění

			<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
83	574C05	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 - VYROVNÁVKA	T	50,000	0,00	0,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
84	574E46	1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16 TL. 50MM	M2	8 000,000	0,00	0,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
85	5774AB	1	OPRAVA KRYTU KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ Z ASF BETONU ACO 8 TL. DO 60MM - PLOCHY DO 2,5M2	M2	250,000	0,00	0,00
			<ul style="list-style-type: none"> - zařízení hran - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - postřiky, nátěry - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - asfaltová zálivka - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
86	5774AB	2	OPRAVA KRYTU KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ Z ASF BETONU ACO 8 TL. DO 60MM - PLOCHY PŘES 2,5M2 DO 10M2	M2	250,000	0,00	0,00
			<ul style="list-style-type: none"> - zařízení hran - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - postřiky, nátěry - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - asfaltová zálivka - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
87	5774AB	3	OPRAVA KRYTU KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ Z ASF BETONU ACO 8 TL. DO 60MM - PLOCHY PŘES 10M2 DO 50M2	M2	250,000	0,00	0,00

			- zřízení hran - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - postřiky, nátěry - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - asfaltová závlivka - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod				
88	57791A	1	VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO (HMOTNOST)	T	100,000	0,00	0,00
			- odfrézování nebo jiné odstranění vozovkových vrstev - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - zařízení hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová závlivka				
89	57791A	2	LETMA VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO (HMOTNOST)	T	100,000	0,00	0,00
			- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařízení hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová závlivka				
90	58221	1	OPRAVA (DOPLNĚNÍ) DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	100,000	0,00	0,00
			- rozebrání dlažby - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod				
91	58221	2	KOSTKA DLAŽEBNÍ DROBNÁ ŽULOVÁ 8/10	M2	100,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
92	582311	1	OPRAVA (DOPLNĚNÍ) KOSTEK DLAŽBY Z MOZAIKY	M2	100,000	0,00	0,00
			- rozebrání dlažby - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod				
93	582311	2	KOSTKA DLAŽEBNÍ MOZAIKA ČEDIČOVÁ 4/6	M2	50,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
94	582311	3	KOSTKA DLAŽEBNÍ MOZAIKA ŽULOVÁ 4/6	M2	50,000	0,00	0,00

dotaz k položce č. 89:

- v popisu položky jsou uvedené práce, které se v běžné praxi při provádění letmých výprav neprovádí (odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev, zařízení hran, nátěr, asfaltová závlivka) - Žádáme o upřesnění, zda všechny v popisu uvedené práce má uchazeč ocenit v rámci položky č. 89

dotaz k položce č. 90:

- z popisu položky není zcela jasné, zda se bude rozebrání dlažby provádět ručně nebo bude možné její strojní odstranění, žádáme zadavatele o upřesnění
- v popisu položky je uvedeno "dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění typu lože a jeho tloušťky

dotaz k položce č. 92:

- z popisu položky není zcela jasné, zda se bude rozebrání dlažby provádět ručně nebo bude možné její strojní odstranění, žádáme zadavatele o upřesnění
- v popisu položky je uvedeno "dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění typu lože a jeho tloušťky

			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě					
95	58251	1	POKLÁDKA BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	100,000	0,00	0,00	
96	58251	2	DLAŽBA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě.	M2	100,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 96:</i> - z popisu položky není uchazeči zcela jasné o jaký typ a velikost dlaždic se jedná, žádáme o upřesnění
97	58252	1	OPRAVA KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA S ROZEBRÁNÍM POŠKOZENÝCH DLAŽDIC - rozebrání dlažby - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	100,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 97:</i> - z popisu položky není zcela jasné, zda se bude rozebrání dlažby provádět ručně nebo bude možné její strojní odstranění, žádáme zadavatele o upřesnění - v popisu položky je uvedeno "dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě" - žádáme o upřesnění typu a velikosti
98	58252	2	OPRAVA KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO ZAVLHLÉHO BETONU S VYBOURÁNÍM POŠKOZENÝCH DLAŽDIC - rozebrání dlažby - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	100,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 98:</i> - z popisu položky není zcela jasné, zda se bude rozebrání dlažby provádět ručně nebo bude možné její strojní odstranění, žádáme zadavatele o upřesnění - v popisu položky je uvedeno "dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě" - žádáme o upřesnění typu a velikosti dlaž.mat.
99	582611	01	OPRAVA KRYTU KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - PLOCHY DO 10M2 - rozebrání dlažby - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	500,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 99:</i> - v popisu položky je uvedeno "dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací" - vzhledem k absenci technické dokumentace účastník žádá o upřesnění typu lože a tloušťky - z popisu položky není zcela patrné, zda se předpokládá zpětné uložení původní zámkové dlažby nebo doplnění novým materiálem, který by tedy měl být v položce zakalkulován - žádáme o upřesnění
100	582611	1	POKLÁDKA BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2 100,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 100:</i>

			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
101	582611	2	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ 200x100x60MM PŘÍRODNÍ	M2	500,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
102	582611	3	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ 200x100x60MM BAREVNÁ	M2	500,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
103	582611	4	DLAŽBA TVARU I BETONOVÁ 200x165x60MM PŘÍRODNÍ	M2	500,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
104	582611	5	DLAŽBA TVARU I BETONOVÁ 200x165x60MM BAREVNÁ	M2	500,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
105	582611	6	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ PRO NEVIDOMÉ 200x100x60MM PŘÍRODNÍ	M2	50,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
106	582611	7	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ PRO NEVIDOMÉ 200x100x60MM BAREVNÁ	M2	50,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
107	582612	1	POKLÁDKA BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2 100,000	0,00	0,00
			- dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
108	582612	2	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ 200x100x80MM PŘÍRODNÍ	M2	500,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
109	582612	3	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ 200x100x80MM BAREVNÁ	M2	500,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
110	582612	4	DLAŽBA TVARU I BETONOVÁ 200x165x80MM PŘÍRODNÍ	M2	500,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
111	582612	5	DLAŽBA TVARU I BETONOVÁ 200x165x80MM BAREVNÁ	M2	500,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
112	582612	6	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ PRO NEVIDOMÉ 200x100x80MM PŘÍRODNÍ	M2	50,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
113	582612	7	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ PRO NEVIDOMÉ 200x100x80MM BAREVNÁ	M2	50,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě				
114	58301	1	POKLÁDKA BETONOVÝCH SILNICNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) 3,0x1,0x0,150M	M2	150,000	0,00	0,00
			- dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
115	58301	2	DODÁVKA BETONOVÝCH SILNICNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) 3,0x1,0x0,150M	KUS	50,000	0,00	0,00
			- dodání dílců v požadované kvalitě				
116	587201		PŘEDDLAŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	200,000	0,00	0,00

- v popisu položky je uvedeno "dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě" - uchazeč se domnívá, že dlažební materiál pro tuto položku je uveden v položkách č. 101-106 - žádáme u upřesnění položky č. 100, zda ji má uchazeč kalkulovat vč. dodání dlažebního materiálu a pokud ano, žádáme o upřesnění jeho typu

dotaz k položce č. 114:

- v popisu položky je uvedeno "dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění typu a tloušťky lože

dotaz k položce č. 116:

			<ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 					<ul style="list-style-type: none"> - uchazeč předpokládá při provádění předláždění použití stávajícího dlažebního materiálu v místě stavby, zadavatel přesto v popisu položky uvádí, že je nutno do ceny zahrnout nakládání, dopravu a složení materiálu - žádáme o upřesnění, zda zadavatel předpokládá u této položky dovoz dlaž.materiálu z depa zadavatele - v popisu položky je uvedeno "dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění typu a tloušťky lože - v popisu položky se uvádí, že v případě nutnosti doplnění novým materiálem bude tento vykázán v položce č. 582 - uchazeč se domnívá, že v soupisu prací chybí tato položka dodávky materiálu z velkých kostek - žádáme o upřesnění 	
117	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	200,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 117:</i>	
			<ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 					<ul style="list-style-type: none"> - uchazeč předpokládá při provádění předláždění použití stávajícího dlažebního materiálu v místě stavby, zadavatel přesto v popisu položky uvádí, že je nutno do ceny zahrnout nakládání, dopravu a složení materiálu - žádáme o upřesnění, zda zadavatel předpokládá u této položky dovoz dlaž.materiálu z depa zadavatele - v popisu položky je uvedeno "dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění typu a tloušťky lože 	
118	587203		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	M2	200,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 118:</i>	
			<ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 					<ul style="list-style-type: none"> - uchazeč předpokládá při provádění předláždění použití stávajícího dlažebního materiálu v místě stavby, zadavatel přesto v popisu položky uvádí, že je nutno do ceny zahrnout nakládání, dopravu a složení materiálu - žádáme o upřesnění, zda zadavatel předpokládá u této položky dovoz dlaž.materiálu z depa zadavatele - v popisu položky je uvedeno "dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění typu a tloušťky lože 	
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						0,00	
119	61542	1	OMÍTKA JADROVA	KG	100,000	0,00	0,00		

			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
120	61542	2	DISPERZE AKRYLÁTOVÁ DIN 28	L	10,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu v předepsané kvalitě				
121	626111	1	LEPIDLO TENKOVrstvÉ FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÉ NA BÁZI CEMENTU, VČETNĚ APLIKACE	KG	100,000	0,00	0,00
			použití: - lepení dlažeb, obkladů, izolačních hmot				
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
122	626111	2	MALTA TENKOVrstvÁ OPRAVNÁ NA BETONY VČETNĚ APLIKACE	KG	100,000	0,00	0,00
			použití: - hrubé reprofilace a vyhlazování nerovností nosných a pohledových betonů - stěrkování povrchu pohledových betonů				
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
123	63147	1	POTĚR BETONOVÝ	KG	100,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
124	702211	1	ULOŽENÍ CHRÁNIČKY DN 100 MM DO HLOUBKY 800MM VČETNĚ OBSYPU TRÍDĚNÝM KAMENIVEM	M	200,000	0,00	0,00
			zahrnuje: - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr položka obsahuje: - zřízení plně funkční kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zaplazeném i nezaplazeném - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky převáděním a čemáním vod				
125	72124	1	VÝMĚNA LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	25,000	0,00	0,00
			- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - rozebrání povrchu přilehlé komunikace, zpětná úprava povrchu do původního stavu - veškerou manipulaci s vyhozenou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a doplatku za skládku				
126	72124	2	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN Z PLASTU	KUS	15,000	0,00	0,00
			- dodání požadovaného materiálu				
127	72124	3	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN Z LITINY	KUS	10,000	0,00	0,00
			- dodání požadovaného materiálu				

128	748211	1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM - SYNTETICKOU BARVOU - ZÁBRADLÍ, SLOUPKY, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ, BROUŠENÍ ČI OŠKRÁBÁNÍ, VYSRAVENÍ PODKLADU ZÁKLADOVOU BARVOU, MASKOVÁNÍ A ÚKLIDU	M2	200,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství pro montáž - pořízení bezpečného prostoru pro pracovníky, svislé dopravní značení, pásy PVC atd. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných				
129	748211	2	POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM - OPATŘENÍ POVRCHU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PRÁŠKOVOU BARVOU	M2	50,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství pro montáž - pořízení bezpečného prostoru pro pracovníky, svislé dopravní značení, pásy PVC atd. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných				
130	76792	1	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNĚHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM (OKO 50x50MM) VÝŠKY DO 1,8M S OSAZENÍM SLOUPKŮ DN 38MM VÝŠKY 2,5M, VZPĚR SLOUPKŮ, ZÁKLADOVÝCH PATEK	M	200,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - základové konstrukce, pletivo, sloupky, rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu - kompletní provedení vykopávky - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku položka nezahrnuje: - podhrabové desky				
131	76792	2	PODHRABOVÉ DESKY VÝŠKY 500MM	M	200,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových podhrabových desek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - základové konstrukce, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu				
132	76796	1	UMÍSTĚNÍ VSTUPNÍ BRANKY JEDNOKŘÍDLÉ ŠÍŘKY 1000MM, VYPLŇ VNITŘNÍ RÁM S PLETIVEM, KLIKA SE ZÁMKEM NA DOZICKÝ KLÍČ	KUS	2,000	0,00	0,00
			- položka zahrnuje vedle vlastní branky i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - je zahrnuta i předepsaná výplň.				
133	76796	2	UMÍSTĚNÍ VJEZDOVÉ BRÁNY DVOUKŘÍDLÉ ŠÍŘKY DO 3600MM, VYPLŇ VNITŘNÍ RÁM S PLETIVEM, KLIKA SE ZÁMKEM NA DOZICKÝ KLÍČ	KUS	2,000	0,00	0,00
			- položka zahrnuje vedle vlastní brány i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - je zahrnuta i předepsaná výplň.				
8			Potrubí	0,00			
134	87433	1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100MM, ULOŽENÍ DO HL. 800MM	M	50,000	0,00	0,00

dotaz k položce č. 132:

- dle popisu položky není uchazeč schopen kompetentně a řádně ocenit dodaný materiál - žádáme o bližší specifikaci technickou dokumentací s výkresem požadovné vstupní branky

dotaz k položce č. 133:

- dle popisu položky není uchazeč schopen kompetentně a řádně ocenit dodaný materiál - žádáme o bližší specifikaci technickou dokumentací s výkresem požadovné vjezdové brány

			<p>polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách <p><i>položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</i></p>				
135	87434	1	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100MM, ULOŽENÍ DO HL. 800MM</p>	M	50,000	0,00	0,00
			<p>polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách <p><i>položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</i></p>				
136	891915	1	<p>VÝMĚNA POKLOPU SOUPÁTKA</p>	KUS	50,000	0,00	0,00
			<p>- Položka zahrnuje kompletní demontáž a montáž dle technologického předpisu, dodávku poklopu, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, uložení vybouraných hmot na skládku a poplatek za skládku.</p>				
137	89413	1	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ PRŮMĚR 1,0M - 2x SKRUŽ V.500MM, 1x PŘECHOD.SKRUŽ 1000/600MM, 1X VYROVNÁVACÍ PRSTENEC V. 50MM, LITINOVÉ VÍKO S PANTEM DN 600MM ZATÍŽ D400</p>	KUS	10,000	0,00	0,00
			<p>polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku <p><i>předepsané podkladní konstrukce</i></p>				
138	89712	01	<p>VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - MONTÁŽ VČ. OBETONOVÁNÍ, OBSYPU</p>	KUS	50,000	0,00	0,00
			<p>polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 				
139	89712	02	<p>SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST BETONOVÁ 450x570x50MM</p>	KUS	50,000	0,00	0,00
			<p>polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaných dílů 				
140	89712	03	<p>SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST BETONOVÁ 450x195x50MM</p>	KUS	50,000	0,00	0,00

dotaz k položce č. 138:

- v popisu položky je uvedeno, že zahrnuje betonové dílce - uchazeč žádá o upřesnění, zda má tuto položku č. 138 ocenit včetně dodání materiálu pro výstavbu kanalizační uliční vpusti a pokud ano, tak o bližší specifikaci typu uliční vpusti

			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů				
141	89712	04	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST BETONOVÁ 450x295x50MM	KUS	50,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů				
142	89712	05	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST PŘECHODOVÁ BETONOVÁ 450-270x295x50MM	KUS	50,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů				
143	89712	06	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST S VÝTOKOVÝM OTVOREM PVC BETONOVÁ 450x350x50MM	KUS	40,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů				
144	89712	07	DNO PRO VPUST KANALIZAČNÍ S KALOVOU PROHLUBNÍ BETONOVÉ 450x300x50MM	KUS	40,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů				
145	89712	08	DNO PRO VPUST KANALIZAČNÍ S VÝTOKOVÝM OTVOREM BETONOVÉ 450x330x50MM	KUS	50,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů				
146	89712	09	PRSTENEC PRO VPUST KANALIZAČNÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ 390x60x130MM	KUS	50,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů				
147	89712	10	MŘÍŽ VÝTOKOVÁ LITINOVÁ PRO VPUST KANALIZAČNÍ VČETNĚ RÁMU 500x500MM, D400	KUS	50,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
148	89712	11	KALOVÝ KOŠ NÍZKÝ PRO KANALIZAČNÍ VPUST ŽÁROVĚ PZ PLECH PRO RÁM 500/500MM	KUS	10,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů				
149	89712	12	KALOVÝ KOŠ VYSOKÝ PRO KANALIZAČNÍ VPUST ŽÁROVĚ PZ PLECH PRO RÁM 500/500MM	KUS	40,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů				
150	89742		VPUST CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	5,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže předepsané podkladní konstrukce				
151	897624		VPUST ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍRKY DO 250MM	KUS	5,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce				
152	897625		VPUST ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍRKY DO 300MM	KUS	5,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce				
153	897724		ČISTIČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍRKY DO 250MM	KUS	5,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce				
154	897725		ČISTIČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍRKY DO 300MM	KUS	5,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce				
155	899122	1	VÝMĚNA MŘÍŽE LITINOVÉ	KUS	10,000	0,00	0,00

dotaz k položce č. 147:

- uchazeč žádá o upřesnění předepsaných podkladních konstrukcí

dotaz k položce č. 150:

- uchazeč žádá o upřesnění předepsaných podkladních konstrukcí

dotaz k položce č. 151:

- uchazeč žádá o upřesnění předepsaných podkladních konstrukcí nebo položky, pod kterou tyto konstrukce bude vykazovat

dotaz k položce č. 152:

- uchazeč žádá o upřesnění předepsaných podkladních konstrukcí nebo položky, pod kterou tyto konstrukce bude vykazovat

dotaz k položce č. 153:

- uchazeč žádá o upřesnění předepsaných podkladních konstrukcí nebo položky, pod kterou tyto konstrukce bude vykazovat

dotaz k položce č. 154:

- uchazeč žádá o upřesnění předepsaných podkladních konstrukcí nebo položky, pod kterou tyto konstrukce bude vykazovat

156	89914	1	Položka zahrnuje kompletní demontáž, dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, uložení vybouraných hmot na skládku a poplatek za skládku. MONTÁŽ ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	10,000	0,00	0,00
			- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - Položka neobsahuje dodání materiálu				
157	89914	2	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ - DN 1000MM, VÝŠKY 250MM	KUS	5,000	0,00	0,00
			- Položka zahrnuje dodání materiálu				
158	89914	3	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ - DN 1000MM, VÝŠKY 500MM	KUS	5,000	0,00	0,00
			- Položka zahrnuje dodání materiálu				
159	89921	1	KOMPLETNÍ VÝMĚNA POKLOPU KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 600MM	KUS	5,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro provedení výměny poklopu: - výřez v asfaltovém souvrství a vybourání asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku - vybourání stávajícího poklopu a rámu vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku - úprava pro osazení nového rámu, dodání nového poklopu a jeho usazení - podkládka nových asfaltových vrstev - zájivka/zatření spár				
160	89922	1	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ARMATURNÍCH ŠACHT, KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ	KUS	10,000	0,00	0,00
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
161	89922	2	BETONOVÝ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 40MM (DN 625MM)	KUS	5,000	0,00	0,00
			- položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály související s dodáním požadovaných prvků na místo stavby (manipulace, doprava).				
162	89922	3	BETONOVÝ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 60MM (DN 625MM)	KUS	5,000	0,00	0,00
			- položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály související s dodáním požadovaných prvků na místo stavby (manipulace, doprava).				
163	89922	4	BETONOVÝ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 80MM (DN 625MM)	KUS	5,000	0,00	0,00
			- položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály související s dodáním požadovaných prvků na místo stavby (manipulace, doprava).				
164	89923	1	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ - POKLOPŮ ŠOUPAT, CHODNÍKOVÝCH UZÁVĚRŮ A HYDRANTŮ	KUS	50,000	0,00	0,00
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
165	91297	1	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ ZE STÁVAJÍCÍHO SLOUPKU SE ZACHOVÁNÍM SLOUPKU	KUS	5,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.				
166	91297	2	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ SLOUPKU V. 4 M PRO DOPRAVNÍ ZRCADLO DO BETONOVÉ PATKY	KUS	10,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie. - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce, vytýčení stávajících podzemních sítí)				
167	91297	3	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ - KRUHOVÉ PRŮMĚR 600MM	KUS	5,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.				
168	91297	4	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ - KRUHOVÉ PRŮMĚR 800MM	KUS	5,000	0,00	0,00

dotaz k položce č. 156:

- z popisu položky uchazeči není zcela jasné, co vše si zadavatel představuje ocenit v položce č. 156 - zda se jedná pouze o práci, tj. usazení šachtové betonové skruže, nebo položka obsahuje ocenění i dodání materiálu, výrobků a polotovarů - Žádáme o upřesnění obsahu položky

			položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.					
169	91297	5	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ - OBDELNÍKOVÉ 600x800MM	KUS	1,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.					
170	91297	6	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ - OBDELNÍKOVÉ 800x1000MM	KUS	1,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.					
171	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	200,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek na sloupek v požadovaném provedení položka nezahrnuje: - dodávku sloupku, základové konstrukce					
172	914131	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - NAROVNÁNÍ SLOUPKU S BETONOVOU PATKOU	KUS	50,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje: - zemní a všechny ostatní potřebné práce					
173	914133	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ ZE SLOUPKU SE ZACHOVÁNÍM SLOUPKU	KUS	50,000	0,00	0,00	
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
174	914133	2	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SLOUPKU A ZÁKLADU	KUS	200,000	0,00	0,00	
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
175	914133	3	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ SLOUPKU	KUS	50,000	0,00	0,00	
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
176	914133	9	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - VÝMĚNA HLINÍKOVÉ PATKY	KUS	50,000	0,00	0,00	
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (zemní a všechny ostatní potřebné práce)					
177	914139	1	DIO - DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	50,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky do 5 km - osazení a montáž značky na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
178	914139	2	DIO - DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 000,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
179	914139	3	DIO - DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI - DEMONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	50,000	0,00	0,00	

dotaz k položce č. 177:
- vzhledem k uvedené dopravě mobilní DZ z dočasné skládky do 5km má uchazeč předpokládat, že mobilní DZ jsou majetkem zadavatele - žádáme o upřesnění
- jedná se v položce č. 177 o DIO nutné při provádění stavby - což se dubluje s položkou č. 5 nebo se jedná o DIO umístěné v rámci veřejných akcí a může zahrnovat širší prostorové rozmístění - žádáme o upřesnění

dotaz k položce č. 178:
- v položce 177 a 179 se uvádí doprava mobilní DZ z dočasné skládky do 5km, kdy předpokládáme, že se jedná o skládku i DZ zadavatele, tudíž v tomto kontextu uchazeč nechápe, proč by měl účtovat nájemné - žádáme o upřesnění

dotaz k položce č. 179:

			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo do 5km				
180	914311		DOPRAVNÍ ZNAČKY DODATKOVÉ OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	25,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
181	914411		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	25,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
182	914911	1	MONTÁŽ SLOUPKU DOPRAVNÍCH ZNAČEK SE ZABETONOVÁNÍM	KUS	200,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - osazení sloupku (betonová patka, zemní práce, vytýčení stávajících podzemních sítí) položka nezahrnuje: - dodávku sloupku				
183	914911	2	DODÁVKA SLOUPKU Z OCELOVÝCH TRUBEK	M	700,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávka sloupku				
184	914913	1	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK - VÝMĚNA ODŘÍZNUTÍM A NAVAŘENÍM NOVÉHO SLOUPKU	KUS	50,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo, dodávku Sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (zemní a všechny ostatní potřebné práce)				
185	914921	1	MONTÁŽ SLOUPKU DOPRAVNÍCH ZNAČEK DO AL PATKY	KUS	50,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - upevňovací zařízení včetně osazení sloupku (betonová patka, hliníková patka, zemní práce, vytýčení stávajících podzemních sítí) položka nezahrnuje: - dodávku sloupku				
186	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - PŘECHOD PRO CHODCE	M2	500,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení				
187	915111	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - DODÁVKA A POKLÁDKA - BÍLÁ ČARA Š. 125MM	M	2 000,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení				
188	915111	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - DODÁVKA A POKLÁDKA - BÍLÁ ČARA Š. 250MM	M	1 000,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení				
189	915111	3	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - DODÁVKA A POKLÁDKA - ŽLUTÁ ČARA Š. 125MM	M	400,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení				
190	915111	4	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - DODÁVKA A POKLÁDKA - ŽLUTÁ ČARA Š. 250MM	M	200,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení				

- v kontextu dotazu k položce č. 177
žádáme o upřesnění, zda i v položce č.
179 se jedná o odvoz mobilních DZ
zadavatele

- jedná se v položce č. 179 o DIO nutné
při provádění stavby - což se dubluje s
položkou č. 5 nebo se jedná o odvoz DIO
DZ umístěných v rámci veřejných akcí a
může zahrnovat širší prostorové
rozmístění - žádáme o upřesnění

191	915111	5	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - DODÁVKA A POKLÁDKA - MODRÁ ČÁRA Š. 125MM	M	200,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení				
192	915112	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ ZATŘENÍM	M2	200,000	0,00	0,00
			zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti				
193	915114		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM	M2	200,000	0,00	0,00
			zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti				
194	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - PŘECHOD PRO CHODCE	M2	500,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení				
195	915211	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM - DODÁVKA A POKLÁDKA - BILÁ ČÁRA Š. 125MM	M	2 000,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení				
196	915211	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM - DODÁVKA A POKLÁDKA - BILÁ ČÁRA Š. 250MM	M	1 000,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení				
197	915311	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDFORMÁTOVANÉ ZNAČENÍ VODICÍ PÁS PRO SLABOZRAKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M	100,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení				
198	91551	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY (INVALIDA, KOLO, CHODEC, PÍSMENA, ...) - DODÁVKA A POKLÁDKA - BILÁ BARVA	KUS	100,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení				
199	91551	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY (INVALIDA, KOLO, CHODEC, PÍSMENA, ...) - DODÁVKA A POKLÁDKA - BILÝ PLAST	KUS	100,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení				
200	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	500,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
201	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	250,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
202	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	250,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
203	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 500,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
204	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - PŘEJEZDY, OBLOUKY	M	200,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
205	91725	1	ZASTÁVKOVÉ NÁSTUPIŠTNÍ BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	150,000	0,00	0,00

			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
206	917424	1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ HMO TNOSTI DO 80KG - MONTÁŽ (BEZ DODÁVKY OBRUB)	M	200,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: pokládku kamenných obrubníků o předepsaných rozměrech betonové lože i boční betonovou opěrku dopravu obrub z deponie do 5km				
207	917424	3	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - ŘEZÁNÍ OBRUB NA DÉLKU	KUS	50,000	0,00	0,00
208	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	100,000	0,00	0,00
			Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.				
209	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	100,000	0,00	0,00
			Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.				
210	91783		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	100,000	0,00	0,00
			Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.				
211	91797	1	ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - MONTÁŽ	M	50,000	0,00	0,00

dotaz k položce č. 208:

- v popisu položky je uvedeno, že případné nutné doplnění nových beton.obrub se vykáže v položkách 9172 až 9177 - tyto položky jsou oceněny jako dodávka materiálu včetně osazení a dodání lože, tudíž je nelze použít jako samostatnou dodávku materiálu - žádáme o upřesnění, jak se v tomto případě bude u položky č. 208 vykazovat dodávka nového materiálu - vzhledem k rozdílnosti prací a objemu materiálu pro lože mezi různými velikostmi obrub uchazeč žádá o upřesnění, o jaký typ betonových obrub se jedná

dotaz k položce č. 209:

- v popisu položky je uvedeno, že případné nutné doplnění nových kamenných obrub se vykáže v položkách 9172 až 9177 - tyto položky jsou oceněny jako dodávka betonového materiálu včetně osazení a lože, tudíž je nelze použít jako samostatnou dodávku materiálu - žádáme o upřesnění, jak se v tomto případě bude u položky č. 209 vykazovat dodávka nového materiálu tj. kamenných obrub a jaké velikosti - uchazeč žádá o upřesnění typu a velikosti kamenných obrub

dotaz k položce č. 210:

- v popisu položky je uvedeno, že případné nutné doplnění nových kamenných obrub se vykáže v položkách 9172 až 9177 - tyto položky jsou oceněny jako dodávka betonového materiálu včetně osazení a lože, tudíž je nelze použít jako samostatnou dodávku materiálu - žádáme o upřesnění, jak se v tomto případě bude u položky č. 210 vykazovat dodávka nového materiálu - uchazeč žádá o upřesnění typu a velikosti kamenných obrub

dotaz k položce č. 211:

			Položka zahrnuje: dodávku a pokládku prahů z požadovaného materiálu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací kotevní a upevňovací materiál				
212	91797	5	ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - DODÁVKA	M	50,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: dodávku jednotlivých prvků prahů z oceli o předepsaných rozměrech				
213	9181D		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU	KUS	2,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
214	9181F		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU	KUS	2,000	0,00	0,00

- v popisu položky je uvedeno, že pol.č. 211 se má ocenit včetně dodávky materiálu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění, zda se má tato položka opravdu ocenit včetně dodávky plastového zpomalovacího prahu nebo je tento materiál vykázan v položce č. 212

- uchazeč má ocenit podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění předepsané podkladní vrstvy

dotaz k položce č. 212:

- v názvu položky č. 212 je uvedena dodávka zpomalovacího prahu plastového ovšem v popisu položky je uveden práh z oceli o předepsaných rozměrech - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění specifikace, typu a rozměrů prahu

		<p>Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, vstupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. 					
215	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	10,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 215: - v popisu položky se uvádí "dodání potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění materiálu trub
216	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	10,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 216: - v popisu položky se uvádí "dodání potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění materiálu trub
217	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	10,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 217: - v popisu položky se uvádí "dodání potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění materiálu trub
218	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	10,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 218: - v popisu položky se uvádí "dodání potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění materiálu trub
219	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	0,00	0,00	
220	9185F2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	2,000	0,00	0,00	

			Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC řimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí					
221	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 000,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
222	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	500,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
223	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	500,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
224	919123		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	200,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
225	919R01		OSTATNÍ NEUVEDENÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ V HZS	HOD	200,000	0,00	0,00	
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
226	919R02		PROJEKTOVÉ PRÁCE, TECHNICKÁ POMOC, ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRINGU	HOD	100,000	0,00	0,00	
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
227	919R03		STROJHODINA	HOD	50,000	0,00	0,00	
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
228	931316	1	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	1 000,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil					
229	935111	1	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 200MM VČETNĚ LOŽE A OBETONOVÁNÍ	M	50,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 229:
			položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku, čerpání vody.					- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložením žlabu - žádáme o upřesnění
230	93513	1	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 300MM VČETNĚ LOŽE A OBETONOVÁNÍ	M	50,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 230:
			položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku, čerpání vody.					- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložením žlabu - žádáme o upřesnění
231	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM	M	100,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osv žlabu					
232	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	100,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osv žlabu					
233	9352A2	1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 250MM DO BETONU TL 200MM	M	100,000	0,00	0,00	
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osv žlabu					
234	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	50,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 234:

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 						- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložení žlabu - žádáme o upřesnění
235	93542	1	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM - ČELNÍ STĚNA	KUS	10,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 235:	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 						- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložení žlabu - žádáme o upřesnění
236	93542	2	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM - VPUŠTOVÝ DIL KOMPLETNÍ	KUS	5,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 236:	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 						- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložení žlabu - žádáme o upřesnění
237	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	50,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 237:	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 						- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložení žlabu - žádáme o upřesnění
238	93543	1	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM - ČELNÍ STĚNA	KUS	10,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 238:	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 						- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložení žlabu - žádáme o upřesnění
239	93543	2	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM - VPUŠTOVÝ DIL KOMPLETNÍ	KUS	5,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 239:	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 						- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložení žlabu - žádáme o upřesnění
240	93545		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	50,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 240:	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 						- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložení žlabu - žádáme o upřesnění
241	93545	1	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM - ČELNÍ STĚNA	KUS	10,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 241:	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 						- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložení žlabu - žádáme o upřesnění
242	93545	2	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM - VPUŠTOVÝ DIL KOMPLETNÍ	KUS	5,000	0,00	0,00	dotaz k položce č. 242:	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 						- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložení žlabu - žádáme o upřesnění

243	93545	9	NAPOJENÍ NOVÉHO ŽLABU NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DO D 200MM V DÉLCE DO 1,0M VČETNĚ PVC TVAROVEK A OBETONOVÁNÍ	KUS	25,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení potrubí z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování, čerpání vody				
244	93553	1	ŽLABY Z DÍLCŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM S LITINOVOU MŘÍŽÍ VČETNĚ LOŽE A OBETONOVÁNÍ	M	50,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování, čerpání vody - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
245	93553	2	ŽLABY Z DÍLCŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM - VÝMĚNA ROŠTU	M	20,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - uložení mříží z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - nutné související práce				
246	93553	3	ŽLABY Z DÍLCŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM - LITINOVÝ ROŠT ŠÍŘKY 200MM	M	20,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku mříží z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů				
247	93555	1	ŽLABY Z DÍLCŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM S LITINOVOU MŘÍŽÍ VČETNĚ LOŽE A OBETONOVÁNÍ	M	50,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování, čerpání vody - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
248	93555	2	ŽLABY Z DÍLCŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM - VÝMĚNA ROŠTU	M	20,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - uložení mříží z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - nutné související práce				
249	93555	3	ŽLABY Z DÍLCŮ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM - LITINOVÝ ROŠT ŠÍŘKY 300MM	M	20,000	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku mříží z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů				
250	93751	1	MOBILIÁŘ - MONTÁŽ LAVIČKY STABILNÍ PARKOVÉ PŘIČHCENÉ ŠROUBY BEZ ZABETONOVÁNÍ NOH	KUS	10,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné práce a kotevní materiál - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Položka neobsahuje: dodávku lavičky				
251	93751	2	MOBILIÁŘ - MONTÁŽ LAVIČKY STABILNÍ PARKOVÉ SE ZABETONOVÁNÍ NOH	KUS	10,000	0,00	0,00

dotaz k položce č. 243:

- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložním žlabu - žádáme o upřesnění

dotaz k položce č. 244:

- v popisu položky je uvedena "dodávka dílců žlabu z předepsaného materiálu" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění materiálu požadovaného žlabu
- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložním žlabu - žádáme o upřesnění

dotaz k položce č. 245:

- v popisu položky je uvedena "dodávka dílců žlabu z předepsaného materiálu" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o upřesnění materiálu požadovaného žlabu
- vzhledem k tomu, že není určeno, kam se žlab bude ukládat, uchazeč neví jaké zemní a bourací práce budou spojené s uložním žlabu - žádáme o upřesnění

dotaz k položce č. 250:

- z popisu položky není zřejmé, zda má uchazeč kalkulovat dopravu lavičky z depa zadavatele nebo bude připravena na místě, dále není jasný typ lavičky tak, aby uchazeč mohl kompetentně určit potřebný kotevní materiál - žádáme o upřesnění a bližší specifikaci
- uchazeči není jasné, jakou předepsanou povrchovou úpravu má v ceně zohlednit - žádáme o upřesnění

dotaz k položce č. 251:

			Položka zahrnuje: - montáž, osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Položka neobsahuje: dodávku lavičky				
252	93751	3	MOBILIÁŘ - MONTÁŽ LAVIČKY STABILNÍ PARKOVÉ KOTVENÉ ŠROUBY NA PEVNÝ PODKLAD	KUS	10,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné práce a kotevní materiál - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Položka neobsahuje: dodávku lavičky				
253	93753	1	MOBILIÁŘ - MONTÁŽ ODPADKOVÉHO KOŠE DO BETONOVÉ PATKY	KUS	20,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Položka neobsahuje: dodávku koše				
254	93753	2	MOBILIÁŘ - MONTÁŽ ODPADKOVÉHO KOŠE NA SLOUPEK	KUS	20,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Položka neobsahuje: dodávku koše				
255	93753	3	MOBILIÁŘ - MONTÁŽ ODPADKOVÉHO KOŠE PŘIHCENÍM KOTEVNÍMI ŠROUBY	KUS	20,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné práce a kotevní materiál - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Položka neobsahuje: dodávku koše				
256	93767	1	MOBILIÁŘ - ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO OZNAČNÍKU, NOVÝ OZNAČNÍK PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY, VČETNĚ ÚPRAVY PŘILEHLÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	KUS	20,000	0,00	0,00

- z popisu položky není zřejmé, zda má uchazeč kalkulovat dopravu lavičky z depa zadavatele nebo bude připravena na místě, dále není jasný typ lavičky tak, aby uchazeč mohl kompetentně určit nutné zemní práce a základové konstrukce - žádáme o upřesnění a bližší specifikaci
 - uchazeči není jasné, jakou předepsanou povrchovou úpravu má v ceně zohlednit - žádáme o upřesnění

dotaz k položce č. 252:

- z popisu položky není zřejmé, zda má uchazeč kalkulovat dopravu lavičky z depa zadavatele nebo bude připravena na místě, dále není jasný typ lavičky tak, aby uchazeč mohl kompetentně určit nutné zemní práce a základové konstrukce - žádáme o upřesnění a bližší specifikaci
 - uchazeči není jasné, jakou předepsanou povrchovou úpravu má v ceně zohlednit - žádáme o upřesnění

dotaz k položce č. 253:

- z popisu položky není zřejmé, zda má uchazeč kalkulovat dopravu koše z depa zadavatele nebo bude připraven na místě, dále není jasný typ nohy koše tak, aby uchazeč mohl kompetentně určit nutné zemní práce a základové konstrukce - žádáme o upřesnění a bližší specifikaci
 - uchazeči není jasné, jakou předepsanou povrchovou úpravu má v ceně zohlednit - žádáme o upřesnění

dotaz k položce č. 254:

- z popisu položky není zřejmé, zda má uchazeč kalkulovat dopravu koše z depa zadavatele nebo bude připraven na místě - žádáme o upřesnění
 - uchazeči není jasné, jakou předepsanou povrchovou úpravu má v ceně zohlednit - žádáme o upřesnění

dotaz k položce č. 255:

- z popisu položky není zřejmé, zda má uchazeč kalkulovat dopravu koše z depa zadavatele nebo bude připraven na místě, dále není jasný typ nohy koše tak, aby uchazeč mohl kompetentně určit nutný kotevní materiál - žádáme o upřesnění a bližší specifikaci
 - uchazeči není jasné, jakou předepsanou povrchovou úpravu má v ceně zohlednit - žádáme o upřesnění

dotaz k položce č. 256:

Položka zahrnuje:
 - rozbourání konstrukcí a ploch bez ohledu na použitou technologii
 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
 - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku
 - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
 - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu
 - nezbytné zemní práce a základové konstrukce
 - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

- z popisu položky není zřejmé jaké konstrukce se budou bourat, uchazeč nemůže tedy určit druh poplatku za skládku ani nezbytné nutné zemní práce - žádáme o upřesnění
 - v popisu položky je uvedeno "montáž, osazení a dodávka kompletního zařízení předepsaného zadávací dokumentací" - vzhledem k absenci technické dokumentace žádáme o bližší specifikaci nového označnicku
 - v názvu položky je uvedeno "včetně úpravy přilehlých zpevněných ploch" - tyto mohou být rozdílné typem povrchu a tudíž druhem nutných prací a cenou zabudovaného materiálu, žádáme o upřesnění
 - uchazeči není jasné, jakou předepsanou povrchovou úpravu má v ceně zohlednit - žádáme o upřesnění

257	93808	1	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM STROJNĚ	M2	10 000,000	0,00	0,00
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu							
258	93808	2	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM RUČNĚ	M2	5 000,000	0,00	0,00
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu							
259	93861	1	OČIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK OMYTÍM VODOU A SAPONÁTEM	M2	500,000	0,00	0,00
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně dopravy a odklizení vzniklého odpadu							
260	93863	1	OČIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK OD GRAFFITI CHEMICKY	M2	200,000	0,00	0,00
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně dopravy a odklizení vzniklého odpadu							
261	9661101		VYBOURÁNÍ PRVKU ZPOMALOVACÍHO PRAHU VČ. ZALITÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ	KUS	50,000	0,00	0,00
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
262	966134	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM NA DEPONII	T	10,000	0,00	0,00
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
263	966134	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU	T	10,000	0,00	0,00
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
264	966144	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 5KM NA DEPONII	T	10,000	0,00	0,00
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
265	966144	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM NA SKLÁDKU	T	10,000	0,00	0,00
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
266	966154	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM NA DEPONII	T	10,000	0,00	0,00

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 					
267	966154	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTĚ BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU	T	10,000	0,00	0,00	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 					
268	966164	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM NA DEPONII	T	10,000	0,00	0,00	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 					
269	966164	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU	T	10,000	0,00	0,00	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 					
270	96618	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - ODŘEZÁNÍ A VYBOURÁNÍM BETONOVÝCH PATEK - 1 SLOUPEK, 1 PATKA	KUS	10,000	0,00	0,00	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 					
271	96653	1	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY DO 200MM	M	100,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 271:</i>
			<p>- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží</p> <p>- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku.</p>					- z popisu položky není jasné, zda bude nutné odstranění provádět ručně nebo bude možné strojní odstranění, žádáme zadavatele o upřesnění
272	96654	1	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY PŘES 200MM	M	100,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 272:</i>
			<p>- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží</p> <p>- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku.</p>					- z popisu položky není jasné, zda bude nutné odstranění provádět ručně nebo bude možné strojní odstranění, žádáme zadavatele o upřesnění
273	96687	1	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH HL. DO 1,0M	KUS	50,000	0,00	0,00	- z názvu ani popisu položky není zřejmý typ žlabu, vzhledem k tomu, že položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku žádáme o upřesnění typu bouraného žlabu
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů. 					
274	96687	2	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH HL. PŘES 1,0M	KUS	50,000	0,00	0,00	
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů. 					
275	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	250,000	0,00	0,00	<i>dotaz k položce č. 275:</i>

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku.
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- z názvu ani popisu položky není zřejmý typ potrubí, vzhledem k tomu, že položka má být zkalkulována včetně poplatku za skládku žádáme o upřesnění typu bouraného potrubí