
Příloha přikládaná k dokumentaci pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO
ZÁCHYTNÉHO KOTCE

Místo: p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa

Objednatel: Město Česká Lípa
Nám. T.G. Masaryka 1
470 36 Česká Lípa

Vypracoval: Jiří Bárta
Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa
IČ: 05210127

HIP: Ing. Filip Kňákal
Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa
ČKAIT: 0500600

Stupeň PD: pro SP – prováděcí PD

Datum: 05/2023

Zak. číslo:

Číslo paré:

OBSAH DOKUMENTACE

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	3
A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3
B.	Souhrnná technická zpráva	4
B.1.	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	4
B.2.	Celkový popis stavby	6
B.3.	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	12
B.4.	dopravní řešení	12
B.5.	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	12
B.6.	popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12
B.7.	ochrana obyvatelstva	13
B.8.	zásady organizace výstavby	13
B.9.	Celkové vodohospodářské řešení	15

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE
Místo stavby:	p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa
Předmět projektové dokumentace:	pro SP – prováděcí PD

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Město Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka 1
470 36 Česká Lípa

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

HIP:	Ing. Filip Kňákal Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa ČKAIT: 0501163
Stavební část:	Jiří Bárta Manušice 51, 471 11 Horní Libchava IČ: 05210127
Požárně bezpečnostní řešení:	Ing. Filip Kňákal Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa ČKAIT: 0501163
Stavebně konstrukční řešení	Ing. Karel Stránský

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Objekt není dělen na objekty.

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- [1] Zákresy správců inženýrských sítí
- [2] Dokumentace pro ohlášení stavby – pod spis. Zn. MUCL/40080/2016
- [3] Pasport objektu

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- a) *Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území*

Řešené území se nachází v okrajové části města Česká Lípa. Jedná se o stávající objekt zachytných kotců, které slouží pro potřeby města Česká Lípa.

Přístup k objektu je pouze po travnatých plochách v majetku města Česká Lípa. Objekt se i nadále bude nacházet u stávající komunikace na p.p.č. 133/3, k.ú. Stará Lípa v majetku KSSLK.

- b) *Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci*

Na stavbu byly získány souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí a nebyla vyžádána územně plánovací informace. Stavba bude projednána na stavební povolení.

Navržená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací – tedy územním plánem města Česká Lípa

Konkrétně se řešený pozemek nachází v **plochách občanské vybavenosti (OV)**. Stavební úpravy budou prováděny pouze na p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa a nedojde k rozšíření na další parcelu. Účel ani zastavěná plocha se nemění.

- c) *Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území*

Stavba je v souladu s platnou ÚPD.

- d) *Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů*

Veškeré připomínky DOSS byly zpracovány do projektové dokumentace.

- e) *Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů.*

Jedná se o jednoduchou stavbu a nebyli provedeny žádné rozborů ani průzkumů.

f) *Ochrana území podle jiných právních předpisů.*

Záchytné kotce jsou umístěné v souladu s ÚP. Stavba se nachází u stávající komunikace II. Třídy s označením 262 v majetku KSSLK.

Pozemek **není součástí** zemědělského půdního fondu.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.

g) *Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.*

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

h) *Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území*

Stavba nebude negativně ovlivňovat sousední stavby. Jedná se o stávající záchytné kotce v majetku města Česká Lípa.

Likvidace dešťových vod je zajištěna stávajícím způsobem a to do stávající kanalizace. Nemění se.

Celková zastavěná plocha stavby je 50 m² nemění se.

Maximální zastavěnost ani využití území se nemění.

Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze do p.p.č. 229/5 a 229/3, k.ú. Stará Lípa.

i) *Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin*

V rámci stavby nedojde k asanaci, demolicí ani kácení dřevin. Jedná se o stávající zastavěnou plochu a nádvoří

j) *Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,*

Pozemek není součástí ZPF.

k) *Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě*

Napojení na dopravní infrastrukturu – Stávající nemění se – stavba je přístupná po stávajících travnatých plochách v majetku investora.

Přívod NN – jedná se o stávající přívod ze stávajícího objektu hasičské stanice.

Likvidace splaškových vod – Napojení je do stávající areálové kanalizace - nemění se bude přidána pouze výlevka.

Likvidace dešťových vod – Likvidace dešťových vod je navržena stávajícím způsobem. Dojde pouze k navýšení srážkových vod z rozšířeného přístřešku.

Vodovodní přípojka – jedná se o stávající přípojku z objektu hasičské stanice.

- l) *Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.*
- m) *Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí*
p. p. č. 229/10 zastavěná plocha a nádvoří Město Česká Lípa
- n) *Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,*
Nově nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY

- a) *Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejích současném stavu, závěry stavebně technického případně stavebně historického průzkumu a výsledny statického posouzení nosných konstrukcí.*

Jedná se o stavební úpravy stávajícího záchytného kotce pro potřeby města Česká Lípa. Stavba je určena pro krátkodobé umístění odchycených ztracených zvířat ve městě Česká Lípa

- b) Účel užívání stavby
Záchytná kotce města Česká Lípa

- c) *Trvalá alebo dočasná stavba*
trvalá stavba:

- d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjimky z technických požadavků na stavbu a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Stavba je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby. Investor nepožaduje technické provedení stavby k bezbariérovému užívání.

- e) *Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů*

Veškeré požadavky DOSS byly zapracovány do všech částí PD.

- f) *Ochrana stavby podle jiných právních předpisů*
Stavba nevyžaduje žádnou ochranu ani úlevová řešení.

- q) Navrhované parametry stavby

Zastavěná plocha : 50m²

h) Základní bilance stavby

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie: - nemění se

Bilance potřeby spotřeby vody – nemění se

Hospodaření s dešťovou vodou

Bilance navýšení odvodu srážkových vod

Střechy: $Q_1 = i \cdot A \cdot C = 0,03 \cdot 26,1 \cdot 1 = 1,566 \text{ l/s}$

Celkem navýšení srážkových vod o1,566 l/s

Dešťové vody budou i nadále likvodovány stávajícím způsobem.

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Netýká se této stavby

Třída energetické náročnosti budovy

Netýká se této stavby.

Energetické bilance

Netýká se této stavby.

i) Základní předpoklady výstavby

Termín zahájení prací: po nabytí právní moci stavebního povolení.

Termín dokončení: 4 měsíce po zahájení výstavby

Objekt není členěn na etapy.

j) Orientační náklady stavby:

700 000 ,- Kč

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) Urbanismus

Územní, urbanistické řešení navazuje na stávající plochy města Česká Lípa. Stavba je jako samostatně stojící objekt, který je přístupný po stávajících travnatých plochách v majetku investora.

b) Architektonické řešení

Stavební úprav stávajících záchytných kotců.

Jedná se o stávající jednopodlažní objekt vyzděný ze ztraceného bednění a pultovou střechou svažující se k hasičské stanici. Napojený na stávající areálové rozvody (vodovod, kanalizace a elektro). Objekt je rozdělen na dva samostané celky, kde první

část je tvořena záchytnými kotci v počtu 4 ks a skladu čistících prostředků s napojením na vodu a gulou umístěnou uprostřed místnosti.

Stavební úpravy

Záměrem stavebníka je nově zastřešit celkový pozemek 229/10, k.ú. Stará Lípa. V tuto chvíli je zastřešení provedeno pouze nad částí kotců a dále části chodby.

Nově bude provedeno zastřešení celkové stavby a to z důvodu pohodlnější obsluhy těchto prostor. Zastřešení bude provedeno z dřevěné konstrukce o velikosti cca 3,0m x 9,105m. Z tohoto důvodu bude část stávající střešní konstrukce rozebrána krokve odříznuty a nově osazeny na stávající ocelový vazník přes ocelové L profily.

Nově tedy objekt bude zastřešen sedlovou střešní konstrukcí. Střešní plášť bude i nadále tvořen asfaltovými pásy (Broof T3).

V místě jednotlivých kotců bude pro snadnější údržbu proveden nový nátěr podlahy a to z epoxidovaného nátěru.

Dále dojde k demontáži stávajících dřevěných bud. Nové boudy jsou navrženy z omyvatelných materiálů. Konstrukce je navržena z tvárnic ze ztraceného bednění položené na HGP vrstvu. Podlaha se provede s tepelnou izolací z XPS polystyrenu a betonovou mazaninou. Na tuto konstrukci dojde k osazení elektrických topných rohoží, které budou do každé boudy ovládány samostatně ze skladu. Finální vrstva uvnitř jednotlivých bud je navržena z keramických dlaždic pro snadnější údržbu s podkladní hydroizolační vrstvou z tekuté hydroizolace.

Stávající prostor u pozednice mezi krokviemi nad kotci bude nově oplášťena palubkami na P+D tl. 15 mm případně cetris deskami tl. 12mm tak, aby nedocházelo k zafoukání sněhu mezi krokviemi.

V prostoru skladu se nově vybourá část podlahy a provede se nový odpad z nově osazené výlevky. Za výlevkou se provede keramický obklad zabraňující stříkající vodě pronikat do nosné konstrukce. Stávající rozvod studené vody se nově napojí na nový elektrický ohřívač teplé vody. Veškeré rozvody budou vedeny v PE potrubí na povrchu. Jelikož se jedná o žlb. Stěnu bylo by složité tyto rozvody zasekávat.

Veškeré rozvody elektro, které jsou vedeny v lištách se nově zasekají do drážek a to z důvodu častého poškození od odchycených zvířat a tím zvýšení bezpečnosti provozu tohoto zařízení.

Bouda

Z důvodu snadnější údržby bude bouda nově vyzděna a to ze ztraceného bednění tl. 100mm osazený na hydroizolaci tekutou vhodnou do exteriéru. Ztracené bednění bude provázáno ocelovou betonářskou výztuží R6 v každé ložné spáře a vodorovnou výztuží R6 po 500 mm.

Podlaha je navržena jako zateplená tepelným izolantem tl. 50mm s betonovou mazaninou tl. 60mm. Na tuto mazaninu budou osazeny topné rohože v místě ložné plochy pro zvířata. Topné kabely se osadí pod keramickou dlažbu a každá bouda bude ovládána samostatně. Z důvodu zajištění komfortu je navrženo ovládání bud samostatně ze skladu. Do podlahy bude vloženo teplotní čidlo, které bude udržovat teplotu podlahy na nastavenou hodnotu. Stěny z vnitřní strany v rámci snadnější údržby se vyrovnají lepidlem s výztužnou tkaninou. Veškeré vnitřní konstrukce se budou

izolovat proti vodě tekutou hydroizolační stěrku. Na hydroizolaci se provede finální vrstva z keramické dlažby na celou výšku.

Víko se vytvoří z dřevěné konstrukce z KVH latí s vloženou tepelnou izolací. Podhled i vrchní deska je navržena z nenasákavých cetris desek.

Celková velikost bud je navržena jako stávající dřevěné o velikosti 1,4m x 0,725m x 0,875m. Vstupní otvor do boudy bude o velikosti 0,36 x 0,6m

B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Neřeší se, netýká se této stavby

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Neřeší se, netýká se této stavby.

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při užívání staveb dle §26 Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu v aktuálním znění.

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) stavební řešení

stavební úpravy záchytných kotců:

Založení sloupů pro prodloužení střešního pláště bude provedeno na základové patky o velikosti 400/400mm z betonu C20/25 XC2 na ocelové botky, které do betonu budou kotvené přes závitové tyče na chemickou kotvu. Základové patky budou osazené cca 5cm pod stávající zatravněovací plastovou dlažbu. Do ocelových botek se osadí KVh hranoly o velikosti 120/120mm a na ty vaznice podepřená vzpěrami o velikosti 120/200mm. Na vaznici se osadí krokve o velikosti 100/160mm, které budou na stávající stavbu osazeny na stávající ocelový nosník z jeklu. Krokve se zajistí ocelovými L příponkami navařenými k nosníku.

Střešní konstrukce bude tvořena z OSB desek na které se nataví střešní plášť z asfaltových pásů.

Základové patky budou betonovány na očištěnou a únosnou základovou spáru.

Vzhledem k faktu že v místě nebyl proveden IGP, bude před prováděním základů přizván geolog za účelem posouzení základové spáry. Požadovaná únosnost v základové spáře statikem činí $R_{dt,min} = 100 \text{ kPa}$. V případě že budou zjištěny horší hodnoty únosnosti ZS, bude přizván statik.

Stávající prostor u pozednice mezi krokvemi nad kotci bude nově oplášťena osb deskami na P+D případně Cetris deskami tak, aby nedocházelo k zafoukání sněhu mezi krokvemi.

V prostoru skladu se nově vybourá část podlahy a provede se nový odpad z nově osazené výlevky. Za výlevkou se provede keramický obklad zabraňující stříkající vodě pronikat do nosné konstrukce. Stávající rozvod studené vody se nově napojí na nový elektrický ohřívač teplé vody. Veškeré rozvody budou vedeny v PE potrubí na povrchu. Jelikož se jedná o žlb. Stěnu bylo by složité tyto rozvody zasekávat.

Veškeré rozvody elektro, které jsou vedeny v lištách se nově zasekají do drážek a to z důvodu častého poškození od odchycených zvířat a tím zvýšení bezpečnosti provozu tohoto zařízení.

Požadavkem stavebníka jsou i nové boudy v záchytných kotcích. Z důvodu komfortnější údržby bude stávající podlaha natřena epoxidovým nátěrem. Stávající železobetonové stěny budou nově vyrovnány lepidlem na bázi cementu a jako finální vrstva se provede keramický obklad, který bude končit na hraně stěny ze ztraceného bednění.

Stávající dřevěné nevyhovující boudy se zlikvidují a nově se postaví zděné boudy a to ze ztraceného bednění tl. 100mm s betonem C16/20 a ocelí B500B. ztracené bednění bude založeno na tekuté hydroizolační vrstvě na kterou bude položena tepelná izolace z XPS polystyrenu tl. 50mm. Na tuto vrstvu se osadí betonová mazanina s kari sítí. Na kterou se osadí Pod finální vrstvu keramické protiskluzové dlažbě se osadí elektrické topné rohože, které se zalijí samonivelační stěrkou, která bude natažena tekutou hydroizolační vrstvou. Topné rohože pro každou boudu budou ovládané samostatně a spouštěny pouze při odchytu zvířat.

Stěny budou vyrovnány lepidlem na cementové bázi a nataženy tekutou hydroizolací např. MApei. Na tuto vrstvu se osadí keramický obklad na flexibilní lepidlo.

Vrchní část bude tvořena z cetris desek do dřevěného rámu s vloženou tepelnou izolací. Tak aby bylo možné víko nadzvednou a provést čištění jednotlivých bud.

Do ostatních konstrukcí nebude zasahováno.

b) konstrukční a materiálové řešení

viz čl. B.2.6 a) ,

c) mechanická odolnost a stabilita

Navržená stavba je navržena tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části,
- větší stupeň nepřípustného přetvoření,
- poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a) Technické řešení

Viz. část B.2.6

b) Výčet technických a technologických zařízení

Viz část B.2.3 a část D.1.4

B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Technická zpráva PBR, včetně příloh je nedílnou součástí této PD jako příloha D.1.3.

B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Neřeší se, netýká se této stavby.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

na stavbě nebudou využity alternativní zdroje.

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Neřeší se, netýká se této stavby

B.2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se, netýká se této stavby

b) ochrana před bludnými proudy

Neřeší se – netýká se této stavby.

c) ochrana před technickou seismicitou

Namáhání technickou seismicitou (např. trhačími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proukem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá.

d) ochrana před hlukem

Neřeší se, netýká se této stavby

e) protipovodňová opatření

Neřeší se – stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými obvodovými konstrukcemi a střechou.

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury

Navrženou stavbou se nijak nemění stávající napojovací body technické infrastruktury.

Zásobování vnější požární vodou z vodovodního řadu není požadováno. Jako vnějších odběrných míst bude užito stávajících přírodních zdrojů. Podrobné posouzení viz část D.1.3.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřeší se, netýká se této stavby.

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení

Neřeší se, netýká se této stavby

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Neřeší se, netýká se této stavby

c) doprava v klidu

Neřeší se, netýká se této stavby

d) pěší a cyklistické stezky

netýká se této stavby

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy

V rámci terénních úprav dojde pouze k dosypání zeminy po výkopu jednotlivých patek. V těchto místech je položena plastová zatravnovací dlažba – nemění se.

b) použité vegetační prvky

není předmětem dokumentace

c) biotechnická opatření

není předmětem dokumentace

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší, vodu, odpady ani půdu. I nadále se bude jednat o záchytné kotce.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

- c) *vliv na soustavu chráněných území Natura 2000*
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
- d) *návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA*
neřeší se - netýká se této stavby.
- e) *navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů*
Navržená stavba nevyžaduje ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Neřeší se, netýká se této stavby

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- a) *Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění*

Navrženou stavbou nevznikají nové potřeby energií.

- b) *Odvodnění staveniště*

Výkopové práce budou prováděny nad HPV.

- c) *Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu*

Vjezd na pozemek je řešen přes pozemky stavebníka.

- d) *Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky*

Stavební činnost spojená s výstavbou zhorší životní prostředí v bezprostřední blízkosti stavby. V pracovní dny po dobu pracovní doby od 7:00 do 17:00 hodin se zvýší hluchnost a prašnost. Zhotovitel musí na své náklady zajistit pravidelný úklid staveniště tak, aby nedocházelo ke znečišťování přilehlých pozemků, a místních komunikací. Zároveň musí dodržovat pracovní dobu, aby nedocházelo k nadměrné hluchnosti v době odpolední a noční a ve dnech pracovního volna a klidu.

Stavba bude prováděna na pozemku ve vlastnictví stavebníka – p.p.č. 229/10 a přes 229/3 a 229/5 k.ú. Stará Lípa

- e) *Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin*

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka. Stavební materiál bude skladován pouze na pozemku stavebníka.

- f) *Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)*

Dočasný zábor bude pouze na – p.p.č. 229/5 a 229/3 k.ú. Stará Lípa ve vlastnictví stavebníka.

- g) *Požadavky na bezbariérové obchozí trasy*

- h) *Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace*

katalog. č.	název odpadu	kategorie odpadu	množství
-------------	--------------	------------------	----------

15 01 06	směs obalových materiálů	ostatní	0,2 t
17 01 00	stavební odpad	ostatní	0,1 t
17 05 04	vytěžená zemina	ostatní	0,1 t
17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady	ostatní	0,1 t

Vytěžená zemina bude odvezena na předem určenou skládku nebo bude použita na teréní úpravy na pozemku investora. Ostatní odpad bude roztříděn a předán oprávněné osobě k likvidaci.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Přebytečná zemina bude umístěna na mezideponii na – p.p.č. 229/3 k.ú. Stará Lípa a po provedení ČTÚ bude přebytečná zemina odvezena na předem určenou skládku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládce k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat sociální zázemí v rodinném domě. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Odpady, které je možno recyklovat, budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládce k tomu určené. Dopravní prostředky budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a to oplocením a zábranami. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání.

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Speciální podmínky při provádění stavby nejsou předpokládány.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Investor předpokládá zahájení stavby po nabytí právní moci stavebního povolení. Pokud nedojde k nepředpokládanému omezení, bude stavba realizována a dokončena cca za 4 měsíce od jejího zahájení.

Stavba není členěna na etapy a bude provedena jako jednorázová akce.


B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Technické řešení dešťové kanalizace.

Jedná se o stávající zasakování na pozemku investora – nemění se.

Datum: 05/2023

Zpracoval: Jiří Bárta




BÁRTA PROJEKT
projekce a inženýrská činnost

JIŘÍ BÁRTA
Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa
tel.: +420 721 650 552
email: jirka.bartik@seznam.cz
IČ: 052 101 27

HIP	ING. FILIP KŇÁKAL
KONTROLOVAL	ING. FILIP KŇÁKAL
VYPRACOVAL	JIŘÍ BÁRTA

OBJEDNATEL	Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa	ČÍSLO VÝTISKU
NÁZEV ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA	
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST		C - SITUACE

STUPĚŇ	DSP	DATUM	05/2023	MĚRÍTKO	1 : 5000	ČÍSLO ZAKÁZKY	006_2023
VÝKRES						ČÍSLO VÝKRESU	C1
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ							




LEGENDA

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- CETIN
- ŘEŠENÝ OBJEKT

		JIŘÍ BARTA Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel.: +420 721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz IČ: 052 101 27		HIP ING. FILIP KŇÁKAL KONTROLOVAL ING. FILIP KŇÁKAL VYPRACOVAL JIŘÍ BARTA	
OBJEDNATEL Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1 , 470 36 Česká Lípa				ČÍSLO VYTISKU	
NÁZEV ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNEHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA					
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST C - SITUACE					
STUPEŇ DSP		DATUM 05/2023		MÉRITKO 1 : 200	
VÝKRES KOORDINAČNÍ SITUACE				ČÍSLO ZAKÁZKY 006_2023	
				C2 + C3	


○
STANICE JDH

229/6



133/3

 BARTA PROJEKT projekce a inženýrská činnost		JIŘÍ BARTA Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel.: +420 721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz IČ: 052 101 27	<table><tr><td>HIP</td><td>ING. FILIP KŇÁKAL</td></tr><tr><td>KONTOLOVAL</td><td>ING. FILIP KŇÁKAL</td></tr><tr><td>VYPRACOVAL</td><td>JIŘÍ BARTA</td></tr></table>	HIP	ING. FILIP KŇÁKAL	KONTOLOVAL	ING. FILIP KŇÁKAL	VYPRACOVAL	JIŘÍ BARTA
HIP	ING. FILIP KŇÁKAL								
KONTOLOVAL	ING. FILIP KŇÁKAL								
VYPRACOVAL	JIŘÍ BARTA								
OBJEDNATEL Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa			ČÍSLO VÝTISKU						
NÁZEV ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA									
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST									
			C - SITUACE						
STUPEŇ DSP	DATUM 05/2023	MĚŘÍTKO 1 : 250	ČÍSLO ZAKÁZKY 006_2023						
VÝKRES KATASTRÁLNÍ SITUACE			ČÍSLO VÝKRESU C4						




POZNÁMKY:

ZÁKLADOVÁ PATKA SE VYBETONUJE Z PROSTÉHO BETONU C20/25 XC2.
DO KTERÉ BUDE PO TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE VYVRTÁN OTVOR
PRO BOTKU SLOUPKU ZÁVITOVÁ TYČ M24, KTERÁ BUDE KOTVENA
POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY.

ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT V ZEMINĚ S MINIMÁLNÍ ÚNOSNOSTÍ $R_{dt.min} = 100 \text{ kPa}$
V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÉ MENŠÍ ÚNOSNOSTI BUDE PŘIZVÁN STATIK (VIZ. ČÁST D.1.2)

V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ROZEBRÁNO PLOTOVÉ POLE ZE SVAŘOVANÝCH
PROFILŮ A PODHRABOVÉ DESKY, KTERÉ BUDOU NAVRÁCENY PO BETONÁŽI ZPĚT.

 Manuše č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel.: +420 721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz IČ: 052 101 27		JIRÍ BARTA	
		HIP	ING. FILIP KŇÁKAL
		KONTROLOVAL	ING. FILIP KŇÁKAL
OBJEDNATEL		Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa	
NÁZEV ZAKÁZKY		STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNEHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA	
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
STUPEN	DATUM	MÉRITKO	ČÍSLO ZAKÁZKY
DSP	05/2023	1 : 50	006_2023
VÝKRES	ZÁKLADY		ČÍSLO VÝKRESU
		D.1.1.B) 01	



POZNÁMKY:

- POZN.1 VEŠKERÉ INSTALACE VEDENÉ V LIŠTÁCH BUDOU PŘED NOVÝM OBKLADEM ZAFRÉZOVÁNY DO ŽLB KONSTRUKCE A ZAHOZENY JÁDROVOU OMÍTKOU.
- POZN.2 ŘEZ KOTCE JE NAKRESLEN V SAMOSTATNÉM VÝKRESE, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TÉTO PD. V KOTCI JE NAVRŽENA KERAMICKÁ DLAŽBA.
- POZN.3 STÁVAJÍCÍ PLOT BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ DEMONTOVÁN A USKLADNĚN. PO DOKONČENÍ VEŠKERÝCH PRACÍ SE PLOTOVÝ SYSTÉM ZPĚTNĚ OSADÍ.

- POZN.4 VYŘÍZNUTÍ BETONOVÉ MAZANINY V ŠÍŘCE 100mm A HLOUBKY CCA 150 mm. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY SE TATO VRSTVA OPRAVÍ TEKUTOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU. NAPOJENÍ BUDE DO STÁVAJÍ VPUSTĚ UMÍSTĚNÉ V PODLAŽE. VČETNĚ ZPĚTNÉ BETONÁŽE.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA
1.01	SKLAD	3,22	GLETOVANÝ BETON	
1.02	KOTEC	2,85	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 1,9M
1.03	KOTEC	2,85	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 1,9M
1.04	KOTEC	2,85	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 1,9M
1.05	KOTEC	2,86	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 1,9M
1.06	CHODBA	11,83	GLETOVANÝ BETON	
1.07	VÝBĚH	16,12	ZATRAVNŮVACÍ PLAST. DLAŽBA	

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 42,58


LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO - KB - BLOK TL. 100 - 250mm
	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 100 mm - NOVÉ KONSTRUKCE VODOROVNÁ VÝZTUŽ R6 A SVISLÁ R8 PO 0,5M BETON C20/25 XC2
	NOVÉ KONSTRUKCE
	VYTÁPĚNÝ PROSTOR - TOPNÉ KABELY

LEGENDA OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ

- OV OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH KABELŮ V KOTCÍCH - VIZ. PD ELEKTRO
- EL STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ ELEKTRO - BUDE ROZŠÍŘEN A VYMĚNĚN - VIZ. ČÁST ELEKTRO
- PR PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ NOVÝ NA 230V O VÝKONU CCA 3,5KW

		JIRÍ BARTA Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel.: +420 721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz IČ: 052 101 27		HIP ING. FILIP KŇÁKAL
OBJEDNATEL Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa		NÁZEV ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNEHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA		KONTROLOVAL ING. FILIP KŇÁKAL
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		VYPRACOVAL JIRÍ BARTA
STUPĚN DSP	DATUM 05/2023	MĚŘITKO 1 : 50	ČÍSLO ZAKÁZKY 006_2023	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.B) 02



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO - KB - BLOK TL. 100 - 250mm
	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 100 mm - NOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	BOURACÍ PRÁCE


LEGENDA SKLADEB

STR01	ASFALTOVÝ PÁS SBS 50 S POSYPEM PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS OSD 4 PD DESKA P+D TL. 22mm DŘEVĚNÉ KROKVE 100/160 mm
-------	---

POZNÁMKY:

- POZN.1 STÁVAJÍCÍ ZATRAVŇOVACÍ PLASTOVÉ PÁSY BUDOU PŘED HLOUBENÍM ZÁKLADŮ DEMONTOVÁNY A PO DOKONČENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VRÁCENY ZPĚT S DOSYPÁNÍM ZEMINY S TRAVNÍM SEMENEM.
- POZN.2 ZÁVITOVÁ TYČ KOTVENÁ DO BETONOVÉ PATKY PŘES CHEMICKOU KOTVU SE STAVITELNOU PATKOU PRŮMĚR M24
- POZN.3 ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ A ZAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ.
- POZN.4 OSB DESKA 4 PD TL. 18mm (PŘÍPADNĚ CETRIS DESKA) NA DŘEVĚNÉM ROŠTU KOTVENÁ DO STÁVAJÍCÍ POZEDNICE - VÝPLŇ MEZI STÁVAJÍCÍMI KROKVEMI.
- POZN.5 KOTVENÍ NOVÝCH KROKVÍ BUDE PŘES OCELOVÉ L PROFILY - PŘIVAŘENÉ KE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCI KOTVENÍ BUDE PROVEDENO NA ZÁVITOVOU TYČ M6.

 projekce a inženýrská činnost	JIŘÍ BARTA Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel.: +420 721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz IČ: 052 101 27	HIP ING. FILIP KŇÁKAL
		KONTROLOVAL ING. FILIP KŇÁKAL
		VYPRACOVAL JIŘÍ BARTA
OBJEDNATEL Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa		
NÁZEV ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNEHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA		
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
STUPEŇ DSP	DATUM 05/2023	MĚRITKO 1 : 50
VÝKRES ŘEZ A-A		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.B) 03
		ČÍSLO ZAKÁZKY 006_2023




POZNÁMKY:

POZN.1 VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU CHRÁNĚNY PROTI ŠKŮDCŮM A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM OŠETŘENY VHODNÝM NÁTĚREM NAPŘ. BOCHEMIT. SPOJE SLOUPKŮ, VAZNIC, PÁSKŮ I KROKVÍ BUDOU ZAJIŠTĚNÉ VRUTY S CELODŘÍKOVÝM ZÁVITEM.
VIZ. ČÁST D.1.2. MEZI STÁVAJÍCÍMI KROKVEMI DOJDE K DOPLNĚNÍ PO PODHLED
BUDE SE JEDNAT O OSB DESKY NEBO CETRIS DESKY TL. 18MM VHODNÉ DO EXTERIÉRU.

KONSTRUKCE KROVU

STAVEBNÍ DÍL	MATERIÁL	PRŮŘEZ [MM] / [MM]	DÉLKA [M]	KUSY	CELKOVÁ DÉLKA[M]	HRUBÝ OBJEM [M³]
KROKVE	DŘEVO - C22	100 / 160	3,50	12	42,00	0,672
TRÁM	DŘEVO - C22	120 / 180	9,10	1	9,10	0,2184
SLOUP	DŘEVO - C22	120 / 120	1,82	4	7,28	0,105
PÁSEK	DŘEVO - C22	120 / 120	0,70	6	4,20	0,0576
CELKOVÁ SUMA						1,053 M3

BÁRTA PROJEKT projekce a inženýrská činnost		JIŘÍ BÁRTA Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel.: +420 721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz IČ: 052 101 27		HIP ING. FILIP KŇÁKAL
OBJEDNATEL Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa		NÁZEV ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNEHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA		KONTROLOVAL ING. FILIP KŇÁKAL
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ DSP		VYPRACOVAL JIŘÍ BÁRTA
DATUM 05/2023		MĚŘITKO 1 : 50		ČÍSLO ZAKÁZKY 006_2023
VÝKRES PŮDORYS KROV		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.B) 04		



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS SBS 50
	NOVÁ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ PŘEDPOKLADEM JE ZAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE


LEGENDA SKLADEB

STR01	ASFALTOVÝ PÁS SBS 50 S POSYPEM PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS OSD 4 P+D DESKA TL. 22mm DŘEVĚNÉ KROKVE 100/160 mm
-------	--

POZNÁMKY:

POZN.1 STÁVAJÍCÍ ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA BUDE DEMONTOVÁNA
A UPRAVENA K NOVÉMU SKLONU HŘEBENE

BÁRTA PROJEKT projekce a inženýrská činnost		JIŘÍ BÁRTA Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel.: +420 721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz IČ: 052 101 27		HIP ING. FILIP KŇÁKAL	
				KONTROLOVAL ING. FILIP KŇÁKAL	
				VYPRACOVAL JIŘÍ BÁRTA	
OBJEDNATEL Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa				ČÍSLO VYTISKU	
NÁZEV ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNEHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA					
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
STUPEŇ DSP		DATUM 05/2023		MÉRITKO 1 : 50	
VÝKRES				ČÍSLO ZAKÁZKY 006_2023	
PŮDORYS STŘEŠNÍ PLÁŠŤ				ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.B) 05	



LEGENDA SKLADEB


- S01** MARMOLIT
LEPIDLO NA BÁZI CEMENTU S VÝZTUŽNOU TKANINOU
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ S BETONEM C16/20, OCEL B500B
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA JEDNOSLOŽKOVÁ
FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU
KERAMICKÝ OBKLAD
- A02** CETRIS DESKA VODĚVZDORNÁ TL. 12 mm
DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE TL. 40 mm VČETNĚ MINERÁLNÍ VATY
CETRIS DESKA VODĚVZDORNÁ TL. 12 mm
-ZVEDACÍ VÍKO-
- A01** KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ
FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU
TEKUTÁ JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE EXTERIÉR
NIVELAČNÍ VRSTVA 5 mm + KARI SÍŤ 4/150/150mm (V MÍSTĚ ROPNÉ ROHOŽE)
TOPNÁ ROHOŽ - VIZ. PD ELEKTRO
BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 mm S VÝZTUŽÍ KARI SÍŤ 6/100/100
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 TL. 50mm
TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NA STÁVAJÍCÍ BETONOVOU KCI
(BETONOVÁ KONSTRUKCE BUDE PŘD STĚRKOU ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA!)

LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NOVÉ - TL. 100mm
S BETONEM C16/20 A VÝZTUŽÍ / ŽELEZOBETON
- TEPELNÁ IZOLACE
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA JEDNOSLOŽKOVÁ
BETON C16/20 - VODOROVNÁ VÝZTUŽ R8 V KAŽDÉ VRSTVĚ
A SVISLÁ VÝZTUŽ R8.

 JIŘÍ BARTA Manuše č.p. 51, 471 11 Česká Lípa tel.: +420 721 650 552 email: jirka.bartik@seznam.cz IČ: 052 101 27		HIP	ING. FILIP KŇÁKAL
		KONTROLOVAL	ING. FILIP KŇÁKAL
		VYPRACOVAL	JIŘÍ BARTA
OBJEDNATEL		ČÍSLO VÝTISKU	
Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa			
NÁZEV ZAKÁZKY			
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA			
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
STUPEŇ	DATUM	MĚŘÍTKO	ČÍSLO ZAKÁZKY
DSP	05/2023	1 : 20	006_2023
VÝKRES			ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ BOUDOU			D.1.1.B) 06


POHLED VÝCHODNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED JIŽNÍ



LEGENDA

- A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KB-BLOK
- B ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z Pz PLECHU
- C NOVÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- D NOVÁ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- E NOVÝ ŽLAB A SVOD

JIŘÍ BARTA
Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa
tel.: +420 721 650 552
email: jirka.bartik@seznam.cz
IČ: 052 101 27

HIP
ING. FILIP KŇÁKAL

KONTROLOVAL
ING. FILIP KŇÁKAL

VYPRACOVAL
JIŘÍ BARTA

OBJEDNATEL
Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

NÁZEV ZAKÁZKY
**STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE
NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA**

STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEN DSP	DATUM 05/2023	MÉRITKO 1 : 50	ČÍSLO ZAKÁZKY 006_2023
VÝKRES POHLEDY			ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.B) 07

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY – PRO SP

STAVEBNÍ ČÁST D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

02/2023

OBSAH

A.	ARCHITEKTONICKO- PROVOZNÍ POPIS (SOUHRNNÁ ČÁST)	3
B.	STAVEBNÍ KONSTRUKCE	4
B.1	pROVEDENÉ PRŮZKUMY – bourací práce.....	4
B.2	ZALOŽENÍ	5
B.3	HLAVNÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	5
B.2	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ	6
B.3	TEPELNÉ IZOLACE	6
B.4	ZVUKOVÉ IZOLACE	6
C.	KOMPLETACE.....	6
C.1	DVEŘE, okna.....	6
C.2	podhledy	6
C.3	PŘÍČKY	6
C.4	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE	7
C.6	BOUDY	7
D.	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	7
D.1	POVRCHY VNĚJŠÍCH STĚN.....	7
D.2	POVRCHY VNITŘNÍCH STĚN	8
D.3	NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH.....	8
E.	ZÁVĚR.....	9

A. ARCHITEKTONICKO- PROVOZNÍ POPIS (SOUHRNNÁ ČÁST)

a) Urbanismus

Územní, urbanistické řešení navazuje na stávající plochy města Česká Lípa konkrétněji je stavba součástí objektu dobrovolných hasičů Česká Lípa. Stavba je jako samostatně stojící objekt, který je přístupný po stávajících travnatých plochách v majetku investora.

b) Architektonické řešení

Stavební úprav stávajících záchytných kotců.

Jedná se o stávající jednopodlažní objekt vyzděný ze ztraceného bednění a pultovou střechou svazující k hasičské stanici. Napojený na stávající areálové rozvody (vodovod, kanalizace a elektro). Objekt je rozdělen na dva samostatné celky, kde první část je tvořena záchytnými kotci v počtu 4 ks a skladu čisticích prostředků s napojením na areálový rozvod vody a podlahovou vpusť umístěnou uprostřed místnosti skladu.

Stavební úpravy

Záměrem stavebníka je nově zastřešit celý pozemek 229/10, k.ú. Stará Lípa. V tuto chvíli je zastřešení provedeno pouze nad částí kotců a dále části chodby.

Nově bude provedeno zastřešení celkové stavby a to z důvodu pohodlnější obsluhy těchto prostor. Zastřešení bude provedeno z dřevěné konstrukce o velikosti cca 3,0m x 9,105m. Z tohoto důvodu bude část stávající střešní konstrukce rozebrána krokve odříznuty a nově osazeny na stávající ocelový vazník přes ocelové L profily.

Zastřešení bude nově sedlovou střešní konstrukcí. Střešní plášť bude i nadále tvořen asfaltovými pásy.

V místě jednotlivých kotců bude pro snadnější údržbu proveden nový nátěr podlahy a to z epoxidovaného nátěru.

Dále dojde k demontáži stávajících dřevěných bud. Nové boudy jsou navrženy z omyvatelných materiálů. Konstrukce je navržena z tvárnic ze ztraceného bednění položené na HGP vrstvu. Podlaha se provede s tepelnou izolací z XPS polystyrenu a betonovou mazaninou. Na tuto konstrukci dojde k osazení elektrických topných rohoží, které budou do každé boudy ovládány samostatně ze skladu. Finální vrstva uvnitř jednotlivých bud je navržena z keramických dlaždic s podkladní hydroizolační vrstvou z tekuté hydroizolace.

Stávající prostor u pozednice mezi krokvemi nad kotci bude nově oplášťena OSB 4 deskami na P+D tl. 18 mm případně cetris deskami tl. 18 mm tak, aby nedocházelo k zafoukání sněhu mezi krokve.

V prostoru skladu se nově vybourá část podlahy a provede se nový odpad z nově osazené výlevky. Za výlevkou se provede omyvatelný nátěr zabraňující stříkající vodě pronikat do nosné konstrukce. Stávající rozvod studené vody se nově napojí na nový elektrický ohříváč teplé vody. Veškeré rozvody budou vedeny v PE potrubí na povrchu. Jelikož se jedná o žlb. Stěnu bylo by problémové tyto rozvody zasekávat.

Veškeré rozvody elektro, které jsou vedeny v lištách se nově zasekají do drážek a to z důvodu častého poškození od odchycených zvířat. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu tohoto zařízení.

Bouda

Z důvodu snadnější údržby bude bouda nově vyzděna a to ze ztraceného bednění tl. 100mm osazené na stěrkovou hydroizolaci tekutou vhodnou do exteriéru. Ztracené bednění bude provázáno ocelovou betonářskou výztuží R8 v každé ložné spáře a vodorovnou výztuží R8.

Podlaha je navržena zateplená tepelným izolantem tl. 50mm s betonovou mazaninou tl. 60mm. Na tuto mazaninu budou osazeny topné rohože v místě ložné plochy pro zvířata. Topné rohože se zalijí nivelační stěrkou tl. Min. 5mm s osazenou kari sítí 4/150/150, která bude spojena s topnou rohoží dle části elektro. Topné kabely se osadí pod keramickou dlažbu a každá bouda bude ovládána samostatně. Z důvodu zajištění komfortu je navrženo ovládání bud samostatně ze skladu. Do podlahy bude vloženo teplotní čidlo, které bude udržovat teplotu podlahy na nastavenou hodnotu. Stěny z vnitřní strany v rámci snadnější údržby se vyrovnají lepidlem s výztužnou tkaninou. Veškeré vnitřní konstrukce se budou izolovat proti vodě jednosložkovou hydroizolační stěrkou. Na hydroizolaci se provede finální vrstva z keramické dlažby na celou výšku.

Víko se vytvoří z dřevěné konstrukce z KVH latí 60/40mm s vloženou tepelnou izolací. Podhled i vrchní deska je navržena z nenasákavých cetris desek.

Celková velikost bud je navržena jako stávající dřevěné o velikosti 1,4m x 0,725m x 0,875m. Vstupní otvor do boudy bude o velikosti 0,36 x 0,6m

B. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

B.1 PROVEDENÉ PRŮZKUMY – BOURACÍ PRÁCE

Na ploše budoucího staveniště byl proveden průzkum projektantem a prohlédnuta dokumentace skutečného provedení, kterou poskytl investor stavby. Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden.

Bourací práce

V rámci stavebních úprav budou stávající dřevěné boudy demontovány a odvezeny na skládku. Jelikož musí být provoz tohoto zařízení i v rámci stavby zachován. Jednotlivé práce budou prováděny postupně po jednotlivých kotcích.

Dále dojde k vyříznutí drážky o hloubce cca 5 cm a šířky 7cm pro uložení vedení stávající elektroinstalace. V tuto chvíli jsou instalace vedeny v plastových lištách, které jsou často strhávány odchycenými zvířaty. Nově se tedy jednotlivé vedení elektrických kabelů zapustí pod omítku a pod nově vytvořený keramický obklad. Celkem se bude jednat o cca 30m kabelu, který bude zapuštěn. Drážky budou vybourány ručně nebo budou jednotlivě frézovány.

Stávající podlaha v jednotlivých kotcích se zbrousí a odstraní veškeré nečistoty jako příprava pro novou omyvatelnou vrstvu. Předpokladem je zachování stávajícího spádování směrem ke stávajícímu žlabu.

Dále dojde k posunu stávajícího elektrického topení, které slouží pro udržování teploty ve skladovacím prostoru v zimním období. Tak aby nedošlo k zamrznutí rozvodů vody.

Ve skladu se nově vybourá část stávající betonové podlahy pro nové vedení kanalizace. Po odříznutí části podlahy se osadí nové HT potrubí DN40-50, které bude napojeno do stávající kanalizace v místě vpusti. HT potrubí se obalí mirelonem z důvodu zachování dilatace mezi novým betonem a potrubím.

Při přípravě napojení nového střešního pláště se jednotlivé krokve zaříznou a to včetně stávající OSB desky. Odstraní se část asfaltového pásu pro nové napojení hřebene.

B.2 ZALOŽENÍ

Pro řešenou oblast nebyl zpracován inženýrsko-geotechnický průzkum.

Při návrhu základových konstrukcí bylo uvažováno se zařazením základových poměrů do 1. geotechnické kategorie bez výskytu spodní vody a s únosností základové půdy $R_{dt}=100\text{kPa}$.

Před započítáním stavebních prací je nutné ověřit základové poměry v místě stavby, a pokud budou zjištěny rozdíly oproti předpokladu, musí být základové konstrukce předimenzovány.

Základová spára základových patek musí být v zemině s minimální únosností $R_{dt,min} = 100\text{kPa}$. Nesmí být v humusovité zemině, v neulehlých navážkách, v rozbředlé, přemrzlé či jinak neúnosné zemině. Při strojním hloubení se základová spára začistí ručně. Základová spára bude umístěna v nezámrazné hloubce pod upraveným terénem.

Před hloubením základových patek bude nejprve demontována stávající plastová zatravnovací dlažba a uložena k zpětnému použití. Následně budou vyhloubeny patky na příslušné kóty (viz výkres základů. Základové patky budou vykopány ručně.

Patky budou vybetonovány jednostupňově, betonem C20/25 XC2. Patky jsou navrženy o velikosti 400/400mm. Do patek se zabetonují ocelové kotevní botky pro dřevěné sloupky.

Podrobněji řešeno v části D.1.2.

B.3 HLAVNÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z dřevěných sloupků o velikosti 120/120mm z plně hraněného řeziva C22, které budou prošroubované do ocelových botek.

Vodorovné konstrukce

Vaznice přístřešku je navržena z dřeva z plně hraněných profilů o velikosti 120/180 mm zajištěna pásky o velikosti 120/120mm.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce je navržena z dřevěných krokví o velikosti 100/160mm á max. 800mm. Která je kotvená do vaznice a v místě hřebenu do stávající ocelové konstrukce přes ocelové L profily. V místě vaznice bude krokev spojena s vaznicí tesařským spojem na osedlání.

B.2 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

Sedlová střecha jednoplášťová bez provozu s povlakovou hydroizolací.

Střešní konstrukce je navržena nad přístavbou ve stejné skladbě jako nad stávající stavbou. Finální vrstva bude tvořena z asfaltových pásů SBS 50 s břídlícovým posypem osazené na podkladní pás. Podkladní pás se osadí na bednění tvořené z OSB 4 P+D desek tl. 22mm. Například Elastek 40 special dekor

Barevné řešení finální vrstvy bude ve stejném odstínu jako na stávající části střechy.

B.3 TEPELNÉ IZOLACE

Tepelná izolace je navržena pouze v nových zděných boudách a to v podlaze se umístí podlahový polystyren EPS 100 tl. 50mm.

Ve víku jednotlivých bud je navržena tepelná izolace vložená do dřevěné konstrukce z minerální vaty tl. 40mm.

Nejedná se o pobytové ani obývané prostory - nejsou tedy požadavky na součinitele prostupu tepla.

B.4 ZTI

V rámci stavebních úprav bude nově vybudován odtok pro novou výlevku. Předpokladem je napojení plastového potrubí Ht DN50 v délce cca 1,5m do stávající vpusti, která bude v rámci stavebních úprav obnažena a vodorovné potrubí bude zapuštěno do betonové mazaniny. Svislé potrubí se povede u stěny kotvené objímkami.

Nově se prodlouží vodovodní potrubí, kde se v tuto chvíli nachází zahradní ventil. Potrubí nově povede k průtokovému ohříváči o výkonu cca 3,5 kw do zásuvky 230V. Průtokový ohříváč bude včetně baterie. Výlevka je navržena jako plastová se zadní stěnou dle výběru investora včetně sifonu.

C. KOMPLETACE

C.1 DVEŘE, OKNA

Není řešeno.

C.2 VÍKO

Střešní víko k boudám. Víko je navrženo o velikosti 1,65 x 1,0m a celkové tl. 64mm.

Konstrukce bude tvořena z dřevěných impregnovaných KVH latí 60/40mm sešroubované do žebříku v rámu. Finální vrstva bude tvořena z voděodolných Cetris desek tl. 12 mm. Do víka se osadí tepelná izolace z minerální vaty tl. 40mm. Víko bude otevíravé směrem k zadní stěně a to pantem kotveným do stěny konstrukce.

C.3 PŘÍČKY

Nejsou řešeny.

C.4 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

Navržené okapní svody a žlaby budou provedeny z Pz plechů tl. 0,7 mm délky žlabu 9,1m a výšky svodu 2,1m .

Nově se provede oplechování nové části střešního pláště závětrnou lištou a to Pz plechu tl. 0,7mm s RŠ 250mm (RŠ bude ověřena na stavbě na její skutečné rozměry) závětrná lišta je navržena o délce po hřeben 3m (celkem 6m)

U okapní hrany dojde k osazení okapního plechu tl. 0,7 mm s RŠ: 250mm délky 9,1m

Výpis jednotlivých prvků:

Závětrná lišta RŠ: 250 mm v délce 6m

Okapní plech RŠ. 250 mm v délce 9,1 m

Žlab plastový průměr 125 mm v délce 9,1m

Svod plastový průměr 90mm v délce 2,0m

C.6 BOUDY

Boudy jsou navrženy ze ztraceného bednění tl. 100mm osazené na jednosložkovou tekutou hydroizolaci vhodnou do exteriéru (např. Den Braven Exteriér). Ztracené bednění je navrženo z důvodu jeho vlastností.

Ztracené bednění bude provázáno vodorovnou ocelovou betonářskou výztuží R8 v každé ložné spáře a svislou výztuží R8.

Podlaha je navržena jako zateplená tepelným izolantem z EPS polystyrenu 100 tl. 50mm s betonovou mazaninou tl. 60mm s vloženou kari sítí 6/100/100. Na tuto mazaninu budou osazeny topné rohože v místě ložné plochy pro zvířata. Topné kabely se zapustí do nivelační stěrky s kari sítí 4/150/150 v tl. 5mm. Stěrka bude ochráněna s jednosložkovou hydroizolační stěrkou a keramickou dlažbu vloženou do flexibilního lepidla. Z důvodu zajištění komfortu je navrženo ovládání bud samostatně ze skladu. Do podlahy bude vloženo teplotní čidlo, které bude udržovat teplotu podlahy na nastavenou hodnotu. Stěny z vnitřní strany v rámci snadnější údržby se vyrovnají lepidlem s výztužnou tkaninou. Veškeré vnitřní konstrukce se budou izolovat proti vodě tekutou hydroizolační stěrkou. Na 2K hydroizolaci s penetrací se provede finální vrstva z keramické dlažby na celou výšku.

Víko se vytvoří z dřevěné konstrukce z KVH latí 60/40mm s vloženou tepelnou izolací. Podhled i vrchní deska je navržena z nenasákavých cetris desek.

Celková velikost bud je navržena jako stávající dřevěné o velikosti 1,4m x 0,725m x 0,875m. Vstupní otvor do boudy bude o velikosti 0,36 x 0,6m.

D. POVRCHOVÉ ÚPRAVY

D.1 POVRCHY VNĚJŠÍCH STĚN

Na stávající ztracené bednění se použije lepidlo na bázi cementu s výztužnou tkaninou a penetrace vhodná pod tuto konstrukci. Lepidlo bude provedeno ve dvou vrstvách.

Po vyzrání se přední stěna boudy opatří penetračním nátěrem a provede se jemnozrnná omítka marmolit.

- *Pozn.: při provádění jednotlivých vrstev musí být dodrženy technologické přestávky a teploty při nanášení, které jsou požadovány konkrétním výrobcem fasádních hmot*

D.2 POVRCHY VNITŘNÍCH STĚN

Obklady keramické – Obklady budou vybrány dle požadavků investora. V jednotlivých kotcích a boudách jsou navrženy do výšky 1,9m. V boudě je navržen keramický obklad do výšky celé boudy viz. Řez boudou.

Kvalita a provedení podlah se bude řídit normou ČSN 74 4505.

Malby, nátěry – omyvatelný nátěr ve skladu

Malby – 2 x otěruvzdorná malba v prostorách s požadavkem na zvýšenou mechanickou odolnost např. Primalex Fortisimo. Nátěr je navržen za nově vytvořenou výlevkou. Do výšky 1,6m

D.3 NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH

DLAŽBY

Dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě, max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran; odolnost

Dlažby budou kladeny do flexibilního lepidla, které je zároveň vhodné pro podlahové vytápění. Pod dlažbou v místě boudy bude provedena hydroizolační stěrka např. CERESIT. Stěrka bude provedena na podlaze, na stěnách do výšky (resp. na výšku obkladu). Bude použit kompletní systém předepsaný výrobcem – tj. výztužné a přechodové pásy, lišty apod.

NÁTĚR PODLAHY - KOTCE

Nátěr podlahy v kotcích je navrženo novým epoxidovým nátěrem vhodným do exteriéru. Například epoxidový nátěr weberpox P102.

Zpracování a pracovní postup:

Příprava podkladu

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí a zdrsňen např. broušením, frézováním, tryskáním ocelovými kuličkami až na zdravé jádro s dokonalým odsátím všech volných částí. V případě existence stávající polymerní podlahové vrstvy jiné než produkce weber jenž je mladší 6 měsíců musí být tato odstraněna až na zdravý beton/podklad. Podklad musí být zbaven prachu, mastnot včetně všech dalších nečistot, které mohou působit jako separátor. Nerovnosti, trhliny a jiné vady podkladu musí být vyspraveny. Podklad musí mít pevnost v odtrhu vyšší než 1,5 N/mm². V případě vlhkého betonu se v podkladu nesmí vyskytovat tlaková voda, povrch musí být nejméně do cca 1 cm hloubky bez volné vody. Podklad nesmí obsahovat ve vodě rozpustné substance, jako jsou soli, rozpouštědla apod. V případě nového betonového podkladu je nutno vyčkat cca 5–10 dní po betonáži v závislosti na teplotě a vlhkosti. Povrch čerstvé weberepox P102 poprášit suchým a čistým křemičitým pískem 0,1–0,3 mm a po cca 24 hodinách je možno aplikovat ostatní

hmoty Weber na plochu přičemž platí vše, co je v tomto technickém listu uvedeno. V případě anhydritu a některých cementových stěrek nutno kalkulovat s dvojitou penetrací.

Zpracování

weberepox P102 je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro aplikaci je nezbytné důkladné smísení složky A se složkou B a to tak, že se nejprve promíchá zvlášť složka A, poté se vlije složka B do složky A a pomocí pomaluobrátkového čistého míchadla (300–400 ot/min) dojde k důkladnému smísení obou složek. Následně se celá směs přelije do čisté nádoby a znovu promíchá. Doba míchání je 2–3 min. Při mísení je nutno dbát, aby do materiálu nebyl zbytečně vmícháván vzduch. Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií tj. nátěr štětcem, válečkem, kartáčem, gumovou stěrkou, stříkáním metodou AIRLESS atd. Vhodnou technologii je nutno vždy před zahájením aplikace otestovat!

Při aplikaci weberepox P102 jako penetrace je možno plnit tuto hmotu jemnou frakcí suchého, čistého křemičitého písku 0,1–0,3 mm.

Plnění weberepox P102 pískem je možné provádět maximálně do obsahu písku 20 hmotnostních. %!

Penetrace musí naprosto dokonale uzavřít povrch i za cenu dvojité penetrace! Při zpracování weberepox P102 jako polymer – betonu či malt je doporučeno plnit vhodnými frakcemi čistých a suchých křemičitých písků. Nejlépe frakcí 0,1–0,3. Namíchaný weberepox P102 neskladovat ve větším množství a po 5–10 minutách po smíchání znovu nemíchat – nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce! Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené hmoty očistit čističem na acetonové bázi. Vytvrzenou hmotu lze odstranit mechanicky.

E. ZÁVĚR

Veškeré konstrukce budou prováděny v souladu s platnými montážními předpisy konkrétních výrobců. Zároveň musí být dodrženy požadavky na rovinnost konstrukcí dle montážních předpisů konkrétních výrobců a platných ČSN. Tato projektová dokumentace nenahrazuje projekt pro provedení stavby.

Případné změny oproti PD budou projednány s projektantem v rámci objednaného autorského dozoru. Veškeré konstrukce jsou navrženy do prostředí kde nevzlíná vlhkost od základových konstrukcí. Dle dochované projektové dokumentace je v základových konstrukcích vložena hydroizolace z asfaltových pásů. Pokud na stavbě bude docházet ke vzlínání vlhkosti od základové konstrukce do stávajícího zdiva nenese projektant za případné odfukování marmolitu nebo odpadávání keramických obkladů zodpovědnost.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházejí výrobci, nebo dodavatelé!

V České Lípě 04/2023

Jiří Bárta

Akce : **Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce**
na p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa

Číslo zakázky : 60 /23

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

Statický výpočet

Datum : červen 2023

Vypracoval : ing. Karel Stránský

IČO : 164 356 48



D.1.2 a) Technická zpráva

Popis navrženého konstrukčního systému stavby,

Stávající přízemní objekt se 4 kójiemi a skladem má půdorysné rozměry 9,30 x 3,60 m. Pultová střecha je vpředu i vzadu přesazená. Prostor před kójiemi je oplocený drátěným plotem.

Nosná konstrukce stávajícího objektu má stěny ze zabetonovaných tvarovek KB BLOK tl. 100, 150, 200 a 250 mm. Pultová střecha je ze dřevěných krokví, přední ocelová vaznice je podepřená ocelovými sloupky. Stávající stěny jsou založené na betonových základových pásech.

Při stavebních úpravách bude zastřešený přední prostor až k plotu. Na nových základových patkách budou osazené dřevěné sloupky, na nich nová dřevěná vaznice. Nové krokve budou uloženy na nové přední vaznici a na stávající ocelové vaznici, která tak bude vaznicí vrcholovou. V kójích budou vybudované nové boudy s vyhřívanou podlahou. Opravené budou povrchy, nátěry, podlahy.

Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny;

Projektant stavební části projektu nezjistil při prohlídce a doměřování objektu viditelné statické poruchy.

Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky;

Základová spára pro nové základové patky musí být v únosné zemině. Nesmí být v ornici, v neulehlých navážkách, v nezpevněných naplaveninách Ploučnice, v rozbředlé zemině. Základové patky pro nové dřevěné sloupky budou vybetonované z prostého betonu C20/25 XC2. Do základových patek budou zabetonované ocelové kotevní botky pro dřevěné sloupky.

Pro novou dřevěnou konstrukci bude použito plně hraněné řezivo třídy pevnosti C22. Dřevěné sloupky budou prošroubované do ocelových botek. Spoje sloupků, vaznic, pásků i krokví budou zajištěny vruty s celodříkovým závitem. Proti povětrnostním vlivům a proti dřevokazným činitelům budou dřevěné profily natřeny barvou nebo lakem.

Nové vnitřní boudy budou vybudované se stěnami z betonových tvarovek ztraceného bednění, svislá výztuž i vodorovné pruty budou z Ø R8.

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce;

Klimatické :

- sníh pro II. pásmo

$$\text{pro sklon } 8,4^\circ : \begin{matrix} s_k = 1,00 \text{ kPa} \\ \mu_1 = 0,80 \end{matrix}$$

- vítr pro II. pásmo

$$v_{b,0} = 25.0 \text{ m/s}$$

Stálé zatížení :

Střecha 8,4° **STR01** :

- asfaltové pásy, bednění

$$1 / \cos 8,4 \cdot 0,25 = 0,253 \text{ kN/m}^2$$

- krokv

$$0,08 \text{ kN/m}^2$$

- vaznice

$$0,10 \text{ kN/m}^2$$

Zajištění stavební jámy;

Pro stavební úpravy nepodsklepeného objektu se stavební jáma nebude hloubit. Výkopy pro patky budou vyhloubené se stěnami svislými.

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů;

Přední části stávajících krokví budou odříznuté pilou.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí;

Výztuž železobetonových konstrukcí bude kontrolovat a před zabetonováním přebírat TDI.

Všechny dřevěné profily krovu a střechy musí být proti povětrnostním vlivům a proti dřevokazným činitelům natřené barvou nebo lakem.

Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.;

ČSN EN 1990	Zásady navrhování stavebních konstrukcí
ČSN EN 1991	Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN EN 1992	Betonové konstrukce
ČSN EN 1995	Dřevěné konstrukce
ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí
ČSN 73 0038	Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách
STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ : ing. Novák, ing. Hořejší	
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE : ing. Kuklík	
Stavební část projektu : Jiří Bárta	

D.1.2 c) Statické posouzení*Posouzení stability konstrukce;*


Stabilita stávající konstrukce je zajištěna betonovými stěnami z tvarovek ztraceného bednění. Stabilita nové dřevěné konstrukce bude zajištěna kotvením sloupů do základových patek, zavětrovacími pásy mezi sloupky a vaznicemi, šroubovými spoji dřevěných profilů, kotvením krokví k nové dřevěné vaznici a ke stávajícím krokvím nebo k ocelové vaznici.

Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení;

Stávající objekt :	viz stávající stav
Nová konstrukce :	
Krokve	100/160 mm
Vaznice	120/180 mm
Sloupky	120/120 mm
Základové patky	400 x 400 mm

Statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání

Nové kroky



$$q_{ed} = 1,35 (0,785 \cdot 0,253 + 0,08) + 1,50 (0,785 \cdot 0,80 \cdot 1,0) = 1,387 \text{ kN/m}$$

$$M_{Ed} = 0,125 \cdot 1,387 \cdot 3,05^2 = 1,606 \text{ kNm}$$




$$f_{med} = 0,9 \cdot \frac{22,0}{1,3} = 15,23 \text{ MPa}$$

$$W = \frac{1}{6} \cdot 0,10 \cdot 0,16^2 = 426,7 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$\sigma_{med} = \frac{1,606 \cdot 10^3}{426,7 \cdot 10^{-6}} = 3,76 \text{ MPa} < f_{med}$$

vyhovuje

Nová vaznice



$$q_{ed} = 1,65 \cdot \frac{1,387}{0,785} + 1,35 \cdot 0,10 = 3,038 \text{ kN/m}$$

$$M_{Ed} = 0,125 \cdot 3,038 \cdot 2,765^2 = 2,903 \text{ kNm}$$


$$W = \frac{1}{6} \cdot 0,12 \cdot 0,18^2 = 648 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$\sigma_{med} = \frac{2,903 \cdot 10^3}{648 \cdot 10^{-6}} = 4,48 \text{ MPa} < f_{med}$$

vyhovuje



Základové patky



$$P_d = 2,765 \cdot 3,038 = 8,401$$

$$\bar{\sigma} = \frac{8,401 + 5,702}{0,40 \cdot 0,40} = 88,7 \text{ kPa}$$

Pro běžnou klínou vyhovuje.



Stránský



Paní Zdislavy 418/8, 470 01 Česká Lípa
tel.: +420 608 509 264
email: fknakal@gmail.com

KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY

Příloha č. D.1.3.1 přikládána k dokumentaci pro ohlášení stavby a stavební povolení dle
vyhlášky 62/2013 Sb.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE
Místo:	na p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa
Kraj:	Liberecký kraj
Objednatel:	Město Česká Lípa Nám. T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa
Vypracoval:	Jiří Bárta Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa Tel. 721 650 552, jirka.bartik@seznam.cz
Kontroloval:	Ing. Filip Kňákal Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa ČKAIT: 0501163
Stupeň PD:	pro SP
Datum:	05/2023
Zak. číslo:	123042
Č. paré:	

Obsah**Strana**

1. Použité podklady.....	3
2. Všeobecný popis.....	3
2.1. Stávající stav.....	3
2.2 Navrhované řešení	3
2.3 Zatřídění objektu	4
3. Posouzení navržených změn.....	4
3.1 Kritéria a jejich vyhodnocení dle čl. 3.2 – z hlediska změny užívání provozu.....	4
3.2 Kritéria dle čl. 3.3 – z hlediska změny stavby skupiny I.....	5
4. Technologická zařízení	6
5. Závěr	7

1. Použité podklady

- 1.1 ČSN 73 0802 – PBS: Nevýrobní objekty
- 1.2 ČSN 73 0810 – PBS: Společná ustanovení
- 1.3 ČSN 73 0810 – PBS: Společná ustanovení
- 1.4 ČSN 73 0834 – PBS: Změny staveb
- 1.5 ČSN 73 0834 – PBS: Změny staveb
- 1.6 ČSN 73 0872 – PBS: Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
- 1.7 ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou
- 1.8 ČSN 73 0875 – PBS: Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
- 1.9 ČSN 73 0831 – PBS: Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
- 1.10 vyhláška MV č. 246/2001 Sb.
- 1.11 vyhláška MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 1.12 Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, vydal Roman Zoufal a kolektiv
- 1.13 Vyhláška MV č. 460/2021 o kategorizaci staveb.
- 1.14 PD vypracoval Jiří Bárta
- 1.15 Konzultace s hlavním projektantem.
- 1.16 Požárně bezpečnostní řešení vypracoval Jindřich Nešněra a Ing. Arch. Leoš Bogár 02/2016

Veškeré normy a vyhlášky jsou uvedeny v platném znění včetně jejich změn.

2. Všeobecný popis

Předmětem požárně bezpečnostního řešení jsou stavební úpravy stávajících záchytných kotců. Kde dochází k přístavbě staticky nezávislého přístřešku přes stávající chodbu a dále nad stávající výběh.

Jedná se o stávající záchytné kotce, které slouží pro ubytování odchycených zvířat.

Stávající objekt je navržen o obdélníkovém půdorysu o rozměrech 9,305 x 5,3m

2.1. Stávající stav

Stávající objekt je navržen o obdélníkovém půdorysu o rozměrech 9,305 x 5,3m. Objekt je dle schváleného PBŘ (1.16) součástí požárního úseku s hasičskou zbrojnicí.

Stěnový systém je tvořen ztraceným bedněním tl. 150 – 250 mm. (DP1)

Střešní konstrukce je tvořena z dřevěné konstrukce s bedněním (DP3)

Střešní plášť je tvořen z SBS modifikovaného pásu.

Z hlediska materiálového složení se jedná o **smíšený konstrukční systém** z konstrukcí druhu **DP1** (nosná konstrukce) a **DP3** (nosná konstrukce střechy) dle ČSN 73 0802

Požární výška objektu $h = 0,000 \text{ m}$.

2.2 Navrhované řešení

Záměrem stavebníka je zastřešení stávající chodby a výběhu stávající stavby. Nově se provede přístřešek ze dřevěné konstrukce.

Sloupky jsou navrženy o velikosti 120/120mm (DP3), Vaznice o velikosti 120/180mm a krokve o velikosti 100/160mm. Jedná se o otevřený přístřešek ke stávajícímu objektu. Půdorysně bude stavba i nadále o velikosti 9,305 x 5,30m – nemění se.

2.3 Zatřídění objektu

Požární výška objektu činí $h = +0,000 \text{ m}$ – nemění se

Dle požárně bezpečnostního řešení (1.16) jsou kotce součástí požárního úseku hasičské zbrojnice. I nadále se bude jednat o samostatně stojící staticky nezávislý objekt.

Z hlediska materiálového složení se se objekt zatřídí jako **hořlavý konstrukční systém** z konstrukcí druhu **DP1** (stěny) a **DP3** (sloupky a střecha) dle ČSN 73 0802 čl. 7.2.8b).

Zatřídění z hlediska vyhlášky 460/2021 Sb.:

Dle §5 , čl. 3a) se jedná o třídu využití I. s požární výškou objektu 0,00m. Zastavěná plocha objektu činí 49,31 m².

Dle §7 se jedná o úpravy záchytných kotců, které jsou ve společném požárním úseku s hasičskou stanicí, která je o zastavěné ploše 788 m², PBR řeší konkrétně zastřešení části chodby a výběhu – stavba je v 1 třídě využití, ale zastavěné ploše větší jak 500 m² – jedná se tedy stavbu kategorie II.

3. Posouzení navržených změn

Posuzovaný prostor – kotce

plánované stavební úpravy budou posouzeny dle

ČSN 73 0834

jako změna stavby

skupiny I

3.1 Kritéria a jejich vyhodnocení dle čl. 3.2 – z hlediska změny užívání provozu

Navrhovanou změnou stavby (dle ČSN 73 0834 čl. 3.2):

- a) nedochází** ke zvýšení nahodilého požárního zatížení ($p_n \times a_n \times c$) o více než 15 kg.m⁻² protože:

Jedná se o stávající záchytné kotce, které dle původního požárně bezpečnostního řešení (1.16) mají dle výpočtu $P_n = 36,07 \text{ kg/m}^2$. Objekt je i nadále zařazen do II. Stupně požární bezpečnosti - nemění se. Dochází pouze k přístavbě přístřešku a záměnu jednotlivých bud.

- b) nedochází** ke zvýšení počtu osob unikajících osob z měněného objektu nebo jeho částí o více než 20% na únikové komunikaci; pokud se určí zvýšený počet osob o více než 20 %, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i

když jde o uvedené zvýšené počty osob a však prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostor nebo provozu.

V řešené stavbě nedochází ke zvýšení požárního rizika o více jak 15kg/m². Navrhované úpravy je možné na základě ČSN 73 0834, čl. 3.3 zařadit do změn staveb skupiny I a nejedná se tedy o změnu užívání ve smyslu ČSN 73 0834 čl. 3.2. Zastavěná plocha je i nadále stávající – nemění se.

3.2 Kritéria dle čl. 3.3 – z hlediska změny stavby skupiny I

U změn staveb skupiny I nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu, nebo ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu a jejich předmětem je pouze:

a) Úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých konstrukcí:

- Nově je navrženo zastřešení stávající chodby a výběhu. Bude se jednat o novou konstrukci z dřevěných profilů. Sloupky o velikosti 120/120mm s vaznicí o velikosti 120/180mm a krokve o velikosti 100/160mm. Přístavba bude jako otevřený staticky nezávislý přístřešek na který nejsou kladeny požadavky.
- Jedná o staticky nezávislý jednopodlažní objekt, který bude řešen dle ČSN 73 0802 tab. 12 pol. 12. Na nosné konstrukce nejsou kladeny požadavky na požární odolnost. Od přístřešku budou stanoveny pouze odstupové vzdálenosti a obvodové stěny budou hodnoceny na 100% požárně otevřených ploch.

b) **Nedochází** k výměně nebo opravě tzb zařízení.

c) **Nedochází** k dodatečnému zateplení objektu.

d) **Nedochází** k opravě a výměně střešního pláště s výměnou jednotlivých prvků krovu.

e) **Nedochází** ke změně vnitřního členění, jímž v rámci jednoho podlaží vzniknou v nevýrobních objektech a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 až 7 místnosti o podlahové ploše větší než 100 m² – **vyhovuje**.

3.3 Posouzení podle čl. 4

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

a) *Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho částí, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměnných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut*

Nedochází k zásahu do stávajících konstrukcí, jedná se o jednoduchou stavbu - **vyhovuje**

b) *Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stav. konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou*

povrchovou úpravu stěn a stropů není použito materiálů tříd reakce na oheň E nebo F, u stropů či podhledů navíc hmot které při požáru jako hořící odpadávají

Nemění se stávající stavební konstrukce. Stávající úpravy stávajících stavebních konstrukcí jsou provedeny z nehořlavých materiálů nebo materiálů stejných nebo větších průřezů (sdk. konstrukce, omítkoviny, zděné příčky, požární dveře apod.) a nezhoršuje se jimi druh konstrukce stávajících konstrukčních částí – **vyhovuje**.

- c) *šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost*

Z důvodu přístavby přístřešku se zvětšuje výška a šířka požárně otevřených stěn. PNP od nového přístřešku jsou zakresleny v příloze č.1 PNP.

PU	Varianta	Odstup	Výška [m]	Délka [m]	Otevř. plocha [m ²]	% otev. ploch [%]	Zatíž. P _{vyp} [kg.m ⁻²]	Pr.in. t.toku [kW.m ⁻²]	Odst. d [m]
Kotce	stavební objekt hustotou tep. toku	1. odstup - kratší průčelí přístřešek	2,00	1,70	3,40	100,00	41,00	103,17	2,21
		2. odstup - delší průčelí, přístřešek	2,00	9,00	18,00	100,00	41,00	103,17	4,45

Odstupy zasahují do p.p.č. 229/3 a 229/5, k.ú. Stará Lípa. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.

d) **Nově zřizované prostupy vzduchotechniky** – netýká se této stavby

f) **Nově instalované VZT zařízení** – netýká se této stavby

g) Nejsou navrhovány nové prostupy stropy - **vyhovuje**

h) *V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům* – **vyhovuje**

i) V navrhovaných dispozičních úpravách nejsou navrhovány místnosti, jež je nutné vyčlenit do samostatných požárních úseků - **vyhovuje**;

j) Navrženými stavebními úpravami se nijak nezhoršují zařízení pro protipožární zásah. V souladu s normou ČSN 73 0834 a vyhl. 268/2011 Sb.

4. Technologická zařízení

Větrání

Neřeší se.

Vytápění

Objekt není vytápěn

Elektroinstalace

Elektro je stávající. Nové rozvody elektro budou řešeny samostatným projektem dle požadavků příslušných ČSN, jejich správnost bude doložena výchozími revizemi.

Zařízení pro protipožární zásah

V řešeném prostoru budou dle vyhl. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů osazeny následující přenosné práškové hasicí přístroje:

- 1x PHP 21 A – ve skladu

5. Závěr

Požárně bezpečnostní řešení bylo vypracováno v upraveném rozsahu dle odstavce 4 § 41 vyhl. 246/2001 Sb.

V případě podstatných materiálových nebo funkčních změn je nutno tyto změny konzultovat se zpracovatelem této zprávy.


V případě změn v konstrukcích, využívání dispozice apod., které mohou mít vliv na požární bezpečnost stavby, budou tyto změny řešeny v rámci objednaného autorského dozoru, případně zpracováním dodatku k PD.

Požárně bezpečnostní řešení je nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební řízení (resp. ohlášení stavby) a zároveň je nedílnou součástí dokumentace požární ochrany dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 27, odst. 2.

Vypracoval: Jiří Bárta
V České Lípě, 05.06.2023

○
STANICE JDH

229/6




STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA - NEMĚNÍ S

22120

133/3

PŘÍLOHA Č. 1 - PNP M1:200



- └ - ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A
- TK1-4 - EL. TOPNÁ ROHOŽ 1x0,5m, 75W
- TČ - TEPELNÉ PODLAHOVÉ ČIDLO
- RK1 - NOVÁ NÁSTĚNNÁ PLASTOVÁ ROZVODNICE 54M, IP65
- MET - HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE

STÁVAJÍCÍ ROZVODY EL. INSTALACE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY.

PŘÍVOD PRO ZÁSUVKU PRO OHŘÍVAČ VODY BUDE PROVEDEN KABLEM TYPU 3Cx2,5 CYKY.

PŘÍVODY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ BUDOU PROVEDENY STUDENÝMI KONCI ROHOŽÍ.

(JE TŘEBA OBJEDNAT DOSTATEČNĚ DLOUHÉ STUDENÉ KONCE)

PODLAHOVÁ ROHOŽ BUDE ZAKRYTA KOVOVOU, UZEMNĚNOU MŘÍŽÍ.

NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ROZVODY EL. INSTALACE VEDENÉ PŘES KOTCE BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKU.

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-5: AA8, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1.

PODKLAD POD EL. ZAŘÍZENÍM BUDE REAKCE NA OHEŇ A1 PODLE ČSN EN 13501-1.

V PROSTORU OBJEKTU JDE O ABNORMÁLNÍ VLIVY, KTERÉ ZVYŠUJÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM.

VYUŽITÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: BA1, BC2, BD1, BE1.

KONSTRUKCE BUDOV DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: CA1, CB1.

OCHRANA PŘI PORUŠE BUDE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3. A 411.6.ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKA 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:			MĚSTO ČESKÁ LÍPA	
P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA			FORMÁT	A3
			DATUM	ČERVEN 2023
			STUPEŇ	PS
			ČÍSLO ZAK.	40/2023
DISPOZICE EL. INSTALACE - EL. VYTÁPĚNÍ KOTCŮ A PŘÍPOJENÍ EL. OHŘÍVAČE TV			MĚŘÍTKO 1:50	ČÍS. VÝK. E1

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKA 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	
INVESTOR: MĚSTO ČESKÁ LÍPA			
P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA			FORMÁT A3
			DATUM ČERVEN 2023
			STUPEŇ PS
			ČÍSLO ZAK. 40/2023
ROZVADĚČ RK1			MĚŘÍTKO ČÍS. VÝK. E2

ROZVODNICE, I PLASTOVÁ MUSÍ BÝT VYROBENA
SPOLEČNOSTÍ S OPRÁVNĚNÍM K VÝROBĚ EL. ROZVA-
DĚČŮ, OPATŘENA VÝR. ŠTÍTKEM A DOPLNĚNA
OSVĚDČENÍM O ZKOUŠCE DLE ČSN EN 614 39-1-3 ed.2.
V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT ZŘEJMÁ PŘÍSLUŠNOST
PROUDOVÝCH OBVODŮ K JISTIČŮM.

Q1 - HL. VYPÍNAČ 3/32A
RN1 - KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP T1+T2, 25kA
ETV1-4 - TERMOSTAT NA DIN VČ. KABELOVÉHO TEPLOTNÍHO SENZORU
FA1 - JISTIČ 10kA, 1/B 6A
FA2-FA6 - JISTIČ 10kA, 1/B 10A
KM1 - STYKAČ 2F/25A/230V

F1 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU
OCHRANOU 10A/B/30mA, 10kA, TYP A
F2-F3 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU
OCHRANOU 16A/B/30mA, 10kA, TYP A
F4 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4/25A/30mA

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA

část D.1.4

ELEKTRICKÁ INSTALACE - EL. VYTÁPĚNÍ KOTCŮ A EL. OHŘEV TV

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	Johana Poláková ELEKTROPROJEKTY Skalka 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR: MĚSTO ČESKÁ LÍPA NÁM. T. G. MASARYKA 1, 470 01 ČESKÁ LÍPA				
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE NA P.P.Č. 229/10, K.Ú. STARÁ LÍPA			DATUM	VI/2023
			ÚČEL	DSP
			Č. ZAKÁZKY	40/2023
ČÁST:	ELEKTRICKÁ INSTALACE		MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY
NÁZEV PŘÍLOHY:	TECHNICKÁ ZPRÁVA		-	TZ

Obsah:

Textová část	Technická zpráva	
Výkresová část	E1 Dispozice el. instalace E2 Rozvaděč RK1	M 1:50

D.1.4 Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika:**Základní identifikační údaje stavby:**

Charakter stavby:	El. vytápění a ohřev TV
Katastrální území:	Stará Lípa
Místo akce:	p.p.č. 229/10 k.ú. Stará Lípa
Investor:	Město Česká Lípa Nám. T. G. Masaryka 1 470 01 Česká Lípa
Stavební úřad:	Česká Lípa
Zpracovatel projektu:	Johana Poláková - ELEKTROPROJEKTY Skalka 27, 470 02 Blíževedly
Projektant:	Johana Poláková *ČKAIT – 0013352* autorizovaný technik pro technická prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
Generální projektant:	Ing. Filip Kňákal *ČKAIT - 0501163 autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a pozemní stavby
Způsob provádění prací:	Dodavatelsky
Zhotovitel stavby:	dle výběru investora
Stupeň dokumentace:	pro provedení stavby podle vyhlášky 499/2006 Sb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a změn dle vyhlášky 405/2017 Sb. příloha č.13
Zadavatelem projektu je investor. Projektová dokumentace byla vypracována za účelem vydání stavebního povolení.	

Základní údaje:

Rozvodná soustava: 3NPE~50 Hz 400V/TN-S

Prostředí: V prostoru kotců jde o prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AA8, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1.

Ve skladu jde o prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1.

Podklad: Podklad pod el. zařízením bude reakce na oheň stupně A1 dle ČSN EN 13501-1+A1.

Prostory: V objektu jde o abnormální vnější vlivy zvyšující nebezpečí úrazu el. proudem.

Využití: dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: BA1, BC2, BD1, BE1.

Konstrukce budov: dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: CA1, CB1.

Ochranná opatření:

- základní ochrana podle čl. 3.1.1 ČSN EN 61140 ed.3 před úrazem el. proudem v bezporuchovém stavu: izolací, přepážkami a kryty, polohou a zábranou před přímým dotykem živých částí
- ochrana před úrazem el. proudem při jedné poruše bude provedena dle čl.3.1.2 ČSN EN 61140 ed.3: podle čl. 411 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje
- doplňková ochrana před úrazem el. proudem bude provedena dle čl.3.1.3 ČSN EN 61140 ed.3: podle čl. 415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním

Elektrické spotřebiče:

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE	stávající		nově připojované	
- el. topení přímotopné	1	ks	1,0	kW
- el. ohřev vody průtokový	0	ks	0,0	kW
- el. osvětlení	5	ks	0,252	kW
C E L K E M			1,252	kW

Instalovaný příkon: $P_i = 5,052 \text{ kW}$

Výpočtové zatížení: $P_p = 4,00 \text{ kW}$

Popis objektu:

Jde o stávající kotce pro odchycená zvířata se skladem. V objektu je stávající osvětlení, stávající zásuvky a stávající vytápění ve skladu.

Předmětem této projektové dokumentace je podlahové vytápění v kotcích a zajištění ohřevu vody ve skladu.

Stávající rozvaděč bude z kapacitních důvodů nahrazen novým rozvaděčem 54M. Stávající rozvody zůstanou zachovány. Stávající rozvody vedené na povrchu v kotcích budou zasekány pod omítku.

Nový rozvaděč RK1:

Stávající rozvaděč 12M bude demontován a nahrazen novým rozvaděčem v provedení na povrch 54M, IP65. Rozvaděč bude napájen stávajícím kabelem typu 5x4 CYKY, napojeným ze stávajícího rozvaděče v garáži z jističe 3/B 20A, souběžně se kterým je veden i ovládací kabel 3x1,5 CYKY pro spínání sazby.

Nový rozvaděč RK1 bude proveden dle přílohy E2 této PD.

Pod rozvaděčem RK1 bude umístěna hlavní ochranná přípojnice MET, ze které bude připojen rozvaděč RK1, krytí podlahového topení, popřípadě i další vodivé části objektu.

V el. instalaci nesmí být nikde propojen vodič PE (zelenožlutý) s vodičem N (světle modrým).

El. instalace:

El. instalace bude uložena pod omítkou. Stávající rozvody vedené v liště na povrchu v kotcích budou zasekány pod omítku.

Ohřev TV:

Pro průtokový ohřívач vody 3,5kW bude ve skladu instalována zásuvka 230V/16A na samostatném obvodu v nástěnném provedení. Zásuvka bude napojena kabelem typu 3Cx2,5 CYKY.

Vytápění kotců:

V každém kotci bude vyzděn přístřešek, který bude za přepážkou vytápěn el. podlahovým vytápěním.

Podlahové vytápění bude provedeno el. topnou rohoží 0,5x1m, 75W. Podlahová rohož bude tvarově přizpůsobena prostoru. Podlahové vytápění instalované v kotcích bude zakryto uzemněnou kovovou mříží nebo kovovým pláštěm s pojeným s ochranným pospojováním.

Podlahové vytápění každého kotce bude řízeno individuálně přes vlastní termostat s vlastním podlahovým čidlem.

Podlahové vytápění bude napájeno studenými konci v dostatečné délce (nutno objednat). Stejně tak podlahová čidla.

Hlavní materiál:

Rozvaděč RK1 nástěnný 54M, IP65, dle přílohy E2 této PD	1 ks
Hlavní ochranná přípojnice MET	1 ks
Podlahová topná rohož 0,5x1m, 75W	4 ks
Zásuvka jednoduchá nástěnná IP44	1 ks
Kabel 3Cx2,5 CYKY	15 m
Vodič CY10	10 m
Vodič CY6	60 m
Pásek FeZn 30x4	15 m

Montáž el. zařízení:

Montáž el. zařízení bude prováděna pracovníky s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle nařízení vlády 194/2022 Sb. (§6 či §7).

Montážní pracovníci budou vybaveni příslušnými ochrannými a pracovními pomůckami.

Závěr:

Elektrická instalace je navržena podle platných ČSN EN 61140 ed.3, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN EN 13501-1+A1, ČSN 33 2180/Za, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 0165 ed.2, ČSN 33 0166 ed.2, ČSN 33 2000-5-534, ČSN EN 62 305 ed.2.

Na el. instalaci po její realizaci je nutno vykonat výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6 ed.2 a ČSN 33 1500/4 ve smyslu Nařízení vlády č.101/2005 Sb.

Vypracovala: **Johana Poláková**

Plná moc

Město Česká Lípa

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

zastoupená: Ing. Jitkou Volfovou, starostkou města

(dále jen „zmocnitel“)

zplnomocňuje tímto

Jiří Bárta

Manušice 51, 471 11 Česká Lípa

IČ: 05210127

(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování ve všech záležitostech a řízeních při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami, jakož i v jednání s poskytovateli energetických služeb a osobami vykonávajícími komunikační činnosti podle zvláštních zákonů, tj. ke všem právním jednáním v písemné i ústní formě, vč. správních a jiných řízení, zejména aby za něj vykonával veškeré právní jednání, podepisoval příslušné listiny, jako protokoly, zápisy, účastnil se ústních jednání a místních šetření, přebíral písemnosti a vzdal se práva na odvolání, v celém správním řízení a úkonech s ním spojených týkajících se projednání projektu stavby:

„Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce na p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa“

Tato plná moc se uděluje na dobu do nabytí právní moci územního rozhodnutí a rozhodnutí o stavebním povolení výše uvedené akce.

Zmocněnec není touto plnou mocí oprávněn zavazovat zmocnitele jakýmkoliv závazky s přímým finančním plněním nebo finančními závazky, vyjma poplatků za správní řízení.

Zmocněnec je zároveň oprávněn postoupit tuto plnou moc na své zástupce, kteří jsou oprávněni v této věci jednat jménem zmocněnce samostatně.

Za zmocnitele:

11-05-2023

V České Lípě dne _____ 2023

Ing. Jitka Volfová, starostka města

Za zmocněnce:


Zmocněnec prohlašuje, že je plně svéprávný a plnou moc přijímá.

V Novém Boru dne 12. 5. 2023

Jiří Bárta

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	229/10
Obec:	Česká Lípa [561380]
Katastrální území:	Stará Lípa [621439]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	50
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:	jiná stavba
Stavba stojí na pozemku:	p. č. 229/10

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Česká Lípa](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16.06.2023 07:00.

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:	---
Ze dne:	9.5.2023
Spisová zn.:	MUCL/13052/2023/OŽP/IP
Ev.č. dokumentu:	vitclpVD_659670
Č.j. dokumentu:	MUCL/71657/2023
Vyřizuje:	Procházková Ilona
Telefon:	487 881 162
Počet stran dokumentu:	6
Počet příloh/počet listů příloh:	0
Datum:	2.6.2023

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, pověřený podle vnitřního předpisu vydáváním koordinovaných závazných stanovisek nebo koordinovaných stanovisek za Městský úřad Česká Lípa, jako dotčený orgán podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vydává podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů s odkazem na ustanovení § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, po posouzení žádosti, kterou dne 9.5.2023 podal stavebník / investor:

Město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, kterého zastupuje Jiří Bárta, IČO 05210127, Manušice č.p. 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy (dále jen "žadatel")

ve věci stavebního povolení:

"STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa" (dále jen "záměr")

realizované na pozemku: parc. č. 229/10 v katastrálním území Stará Lípa, obec Česká Lípa, a k ní připojené dokumentaci, následně předkládané stavebnímu úřadu pro vydání příslušného povolení, zpracované autorizovaným projektantem, kterým je: Jiří Bárta, IČO 05210127, datované 05/2023 včetně situačního výkresu datovaného ke dni 05/2023.

Popis záměru: Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu záchytného kotce.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů vydává toto **koordinované závazné stanovisko** zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě těchto níže uvedených zvláštních zákonů.

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
<http://www.mucl.cz>

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1 (budova F)
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: prochazkovai@mucl.cz

1. Ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako **orgán ochrany přírody a krajiny**, věcně a místně příslušný sděluje:

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Odůvodnění

Předložená dokumentace "STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNEHO KOTCE p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa" se nedotýká zájmů ochrany přírody, a proto nebylo vydáno závazné stanovisko.

(Bc. Pokorná, referent ochrany přírody, tel.: 487 881 277, e-mail: pokornale@mucl.cz)

2. Ochrana ovzduší

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako **orgán ochrany ovzduší**, věcně a místně příslušný sděluje:

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

Odůvodnění

Z hlediska ochrany ovzduší, provedení výše uvedené stavby nepodléhá vydání závazného stanoviska.

Upozorňujeme však, že práce musí být vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou učiněna odpovídající opatření k eliminaci nadměrné prašnosti.

Např. Stavební (bourací, zemní) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost.

(Muchová, referent ochrany ovzduší, tel.: 487 881 120, e-mail: muchova@mucl.cz)

3. Nakládání s odpady

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako **orgán státní správy odpadového hospodářství**, věcně a místně příslušný sděluje:

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. a), b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech), jsou záměrem dotčeny.

Z hlediska zájmů hájených zákonem, o odpadech, výše uvedená stavba nepodléhá vydání závazného stanoviska, ale **je nutné podat samostatnou žádost o vyjádření dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech**. Formulář žádosti o vyjádření dle zákona o odpadech je k dispozici na www.mucl.cz v sekci žádosti a formuláře.

(Zábránová, referent odpadového hospodářství, tel.: 487 881 241, e-mail: zabranova@mucl.cz)

4. Ochrana lesa

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako **orgán státní správy lesů**, věcně a místně příslušný sděluje:

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Upozornění

Z hlediska lesního zákona se výše zmíněná stavba netýká zájmů ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu není orgán státní správy lesů dotčeným orgánem, a proto nebylo vydáno závazné stanovisko.

(Ing. Bc. Podskoč, DiS., referent lesního hospodářství, tel.: 487 881 269, e-mail: podskoc@mucl.cz)

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako **orgán ochrany zemědělského půdního fondu**, věcně a místně příslušný sděluje:

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Odůvodnění

Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce a na pozemcích, které nejsou pod ochranou zemědělského půdního fondu ("ZPF"), se netýká zájmů ochrany ZPF.

(Kreidlová, referent zemědělství, tel.: 487 881 213, e-mail: kreidlova@mucl.cz)

6. Ochrana vod

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako **vodoprávní úřad**, věcně a místně příslušný sděluje:

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny a lze s ním souhlasit.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad posoudil podklady podané žádosti a došel k závěru, že s předloženým návrhem lze souhlasit, protože prováděním stavby ani jejím užíváním nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Odpadní vody z objektu jsou odváděny do stávající areálové kanalizace. Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku. Dojde k navýšení odvodu srážkových vod. Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem.

Na základě výše uvedených skutečností, předložených podkladů a prostudování ostatních souvisejících písemností, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

(Bc. Voslařová, referent vodního hospodářství, tel.: 487 881 101, e-mail: voslarova@mucl.cz)

7. Doprava

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, jako **silniční správní úřad** ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací města Česká Lípa, věcně a místně příslušný sděluje:

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. a) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Odůvodnění

Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad souladu s ust. § 40 odst. (4) písm. a) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, POSOUDIL předložený návrh a sděluje, že stavebním záměrem NEBUDOU dotčeny veřejné zájmy ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací. Z výše uvedeného důvodu MěÚ Česká Lípa Odbor dopravy NENÍ dotčeným orgánem státní správy ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, a stanovisko nebylo vydáno.

(Hladíková, referent silničního úřadu, tel.: 487 881 314, e-mail: hladikova@mucl.cz)

8. Památková péče

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako **orgán státní památkové péče**, věcně a místně příslušný sděluje:

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelná: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1 (budova F)
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: prochazkovai@mucl.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Upozornění

Z hlediska zájmů státní památkové péče k věci sdělujeme, že výše uvedený záměr je situován mimo plošně památkově chráněné území (památková rezervace, památková zóna, památkové ochranné pásmo) a nachází se mimo prostředí kulturní památky. Vzhledem k uvedenému nejsou dotčeny zájmy státní památkové péče a orgán státní památkové péče nebude ve věci vydávat závazné stanovisko.

Upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) a také na jeho oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) V této věci je možné kontaktovat pracoviště archeologie a speleoantropologie českolipského Vlastivědného muzea a galerie, Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě, oznámení lze zaslat rovněž elektronicky (oznameni@arup.cas.cz) nebo poštou (Archeologický ústav V ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1).

(Blanda, DiS., referent památkové péče, tel: 487 881 215, email: blanda@mucl.cz)

9. Územní plánování

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako **úřad územního plánování**, věcně a místně příslušný sděluje:

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Záměr bude realizován v souladu s předloženou dokumentací.
- Toto závazné stanovisko platí s ohledem na § 96b odst. 5 stavebního zákona dva roky ode dne vydání.

Odůvodnění

Záměrem žadatele jsou stavební úpravy stávajícího objektu záchytného kotce na pozemku p. č. 229/10 v k. ú. Stará Lípa.

Při vydání stanoviska vycházel úřad územního plánování z podkladů předložených spolu se žádostí, zejména:

- situační výkres na podkladě katastrální mapy s vyznačením umístění stavby,
- pohledy na stavbu s výškovými kótami,
- údaje o účelu stavby.

Úřad územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Předložený záměr není republikového významu. Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále "PÚR ČR") záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věci řešených PÚR ČR nedotýká.

Ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 (dále "ZÚR LK") pro záměr nevyplývá zvláštní požadavek a záměr je se ZÚR LK v souladu.

Dle Územního plánu (dále "ÚP") Česká Lípa, úplné znění po změnách č. 1, 4, 5, 6, 7 a 9, je předmětný pozemek součástí plochy občanské vybavenosti (OV), uvnitř zastavěného území. Hlavním využitím jsou převážně monofunkční pozemky pro umístění staveb a zařízení občanské a veřejné vybavenosti městského a vyššího významu, které svým charakterem a rozsahem nelze zařadit do polyfunkčních komplexů smíšených obytných ani do jiných ploch s rozdílným způsobem využití.

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelná: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1 (budova F)
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: prochazkovai@mucl.cz

Záměrem žadatele jsou stavební úpravy stávajícího objektu záchytného kotce, které spočívají v zastřešení celkové stavby, která je v současnosti zastřešena jen z části, v demontáži stávajících dřevěných bud, v umístění nových bud a v provedení nového odpadu z nově osazené výlevky v prostoru skladu. Objekt bude po stavebních úpravách nepodsklepený, jednopodlažní, nově krytý sedlovou střechou s výškou hřebene 2,565 m. Zastavěná plocha objektu se záměrem nemění, záměr nebude mít vliv na podíl zastavěné plochy ani na podíl zeleně. Účel užívání objektu se také nemění. Stanovené podmínky pro využití plochy realizaci záměru umožňují. Záměr je s ÚP Česká Lípa v souladu.

Úřad územního plánování posoudil soulad záměru z hlediska relevantních cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona a konstatoval, že je záměr s těmito v souladu.

(Vu Thuy Trang, Ing., referentka územního plánování, tel.: 487 881 191, e-mail: vu@mucl.cz)

Závěr:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, pověřený podle vnitřního předpisu pro vydávání koordinovaných závazných stanovisek nebo koordinovaných stanovisek za Městský úřad Česká Lípa jako dotčený orgán podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů s odkazem na ustanovení § 149 odst. 1 a 2 správního řádu po posouzení žádosti, kterou dne 9.5.2023 podal žadatel:

Město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, kterého zastupuje Jiří Bárta, IČO 05210127, Manušice č.p. 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy

ve věci stavebního povolení:

"STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO KOTCE p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa"

realizované na pozemku: parc. č. 229/10 v katastrálním území Stará Lípa, obec Česká Lípa, vydal koordinované závazné stanovisko, s ohledem na výše uvedená stanoviska došel k závěru, že požadavky na ochranu veřejných zájmů, chráněných zvláštními právními předpisy, nejsou v rozporu a záměr bude možný realizovat, pokud budou dodrženy výše uvedené podmínky dotčených orgánů veřejné správy.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Podle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu je však možné obsah koordinovaného stanoviska napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci. Podle ustanovení §149 odst. 8 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.

Ing. Alexandra Píšková
vedoucí odboru životního prostředí

ID DS: bkbfe3p
IČ: 00260428
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelná: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1 (budova F)
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: prochazkovai@mucl.cz

Obdrží:

Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, které zastupuje Jiří Bárta, Manušice č.p. 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:	---
Ze dne:	22.5.2023
Spisová zn.:	MUCL/15007/2023/OŽP/ZK
Ev.č. dokumentu:	vitclpVD_660114
Č.j. dokumentu:	MUCL/72746/2023
Vyřizuje:	Zábranová Klára
Telefon:	487 881 241
Počet stran dokumentu:	2
Počet příloh/počet listů příloh:	0
Datum:	6.6.2023

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Česká Lípa, jako správní orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství příslušný podle ustanovení § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "zákon o odpadech") a v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, posoudil žádost o vyjádření dle ustanovení § 146 odst. 3) zákona o odpadech, kterou dne 22. května 2023 podal žadatel:

Město Česká Lípa, IČ: 002 60 428, se sídlem náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, kterého zastupuje Jiří Bárta, IČ: 052 10 127, se sídlem Manušice č.p. 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy (dále jen "žadatel"),

k předloženému záměru

Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce – změna dokončené stavby (dále jen "záměr") na pozemku p.p.č. 229/10 v katastrálním území Stará Lípa, obec Česká Lípa.

Popis záměru:

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy, stávajícího záchytného kotce pro potřeby města Česká Lípa. Stavba je určena pro krátkodobé umístění odchycených ztracených zvířat ve městě Česká Lípa.

Jedná se o stávající jednopodlažní objekt vyzděný ze ztraceného bednění a pultovou střechou svažující se k hasičské stanici. Napojený na stávající areálové rozvody (vodovod, kanalizace a elektro). Objekt je rozdělen na dva samostatné celky, kde první část je tvořena záchytnými kotci v počtu 4 ks a skladu čistících prostředků s napojením na vodu a gulou umístěnou uprostřed místnosti. Záměrem stavebníka je nově zastřešit celkový pozemek 229/10, k.ú. Stará Lípa. V tuto chvíli je zastřešení provedeno pouze nad částí kotců a dále části chodby. Nově bude provedeno zastřešení celkové stavby, a to z důvodu pohodlnější obsluhy těchto prostor. Zastřešení bude provedeno z dřevěné konstrukce o velikosti cca 3,0 m x 9,105 m. Z tohoto důvodu bude část stávající střešní konstrukce rozebrána krokve odříznuty a nově osazeny na stávající ocelový vazníky přes ocelové L profily. Nově tedy objekt bude zastřešen sedlovou střešní konstrukcí. Střešní plášť bude i nadále tvořen asfaltovými pásy. V místě jednotlivých kotců bude pro snadnější údržbu proveden nový nátěr podlahy, a to z epoxidového nátěru. Dále dojde k demontáži stávajících dřevěných bud. Nové boudy jsou navrženy z omyvatelných materiálů. Konstrukce je navržena z tvárnic ze ztraceného bednění položené na HGP vrstvu. Podlaha se provede s tepelnou izolací z XPS polystyrenu a betonovou mazaninou. Na tuto konstrukci dojde

k osazení elektrických topných rohoží, které budou do každé boudy ovládány samostatně ze skladu. Finální vrstva uvnitř jednotlivých bud je navržena z keramických dlaždic pro snadnější údržbu s podkladní hydroizolační vrstvou z tekuté hydroizolace. Stávající prostor u pozednice mezi krokvy nad kotci bude nově oplášťena palubkami na P+D tl. 15 mm případně cetris deskami tl. 12 mm tak, aby nedocházelo k zafoukání sněhu mezi krokvy. V prostoru skladu se nově vybourá část podlahy a provede se nový odpad z nově osazené výlevky. Za výlevkou se provede keramický obklad zabraňující stříkající vodě pronikat do nosné konstrukce. Stávající rozvod studené vody se nově napojí na nový elektrický ohřívač teplé vody. Veškeré rozvody budou vedeny v PE potrubí na povrchu. Jelikož se jedná o žlb. Stěnu bylo by složité tyto rozvody zasekávat. Veškeré rozvody elektro, které jsou vedeny v lištách se nově zasekají do drážek, a to z důvodu častého poškození od odchycených zvířat a tím zvýšení bezpečnosti provozu tohoto zařízení.

Po zjištění požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle § 146 odst. 3 zákona o odpadech a § 136 a § 154 správního řádu toto **vyjádření**:

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů. Z hlediska zájmu hájených zákonem 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme se změnou dokončené stavby bez změny v užívání předmětné části stavby bez připomínek.

Záměr z hlediska odpadového hospodářství

j e m o ž n ý.

Poučení:

Na toto vyjádření se nevztahují předpisy o správním řízení a nenahrazuje tak rozhodnutí, povolení či souhlas orgánu státní správy odpadového hospodářství.

Ing. Alexandra Píšková
Vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1,
kterého zastupuje Jiří Bárta, Manušice č.p. 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy



**Státní
veterinární
správa**

**Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Liberecký kraj**

Ostašovská 521, Liberec 11 – Růžodol 1, 460 01
T: +420 485 246 691
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsl@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv



svspes8c136bf1

Č. j.: SVS/2023/081523-L
Vyřizuje: MVDr. Lucia Kovaříková
Telefon: +420 487 521 361

Jiří Bárta
IČ: 05210127
Manušice 51
471 11 Horní Libchava

V Liberci dne 09.06.2023

Vyjádření k rekonstrukci záchytných kotců

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (dále jen „KVSL“) obdržela dne 19.05.2023 od Jiřího Bártu, IČ: 05210127, Manušice 51, 471 11 Horní Libchava, žádost o závazné stanovisko ke stavebním úpravám stávajících záchytných kotců pro psy na parcele parcelní číslo 229/10, v katastrálním území Stará Lípa. Žádost předložil na základě plné moci ze dne 11.05.2023 a 12.05.2023, kterou byl zmocněn k zastupování ve všech záležitostech a řízeních s úřady, orgány státní správy a dalšími případnými osobami, či orgány v celém řízení vedeném ve spojitosti s výše uvedenou stavbou, až do nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení na tuto stavbu.

K předmětné žádosti sdělujeme následující:


- 1) Vzhledem k tomu, že plánovaná rekonstrukce se týká stavby čtyř kotců pro psy, která není stavbou nebo zařízením, v nichž budou provozovány podniky, závody, popřípadě jiná zařízení, které podléhá státnímu veterinárnímu dozoru, dále tím, že stavba nebude sloužit jako útulek pro zvířata, KVSL nebude k uvedené rekonstrukci stavby vydávat závazný posudek dle § 56 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění.
- 2) Uvedená stavba nepodléhá žádnému schválení, registraci, ani povolení ze strany KVSL.
- 3) Kromě případů, kdy jsou psi nebo kočky chováni za účelem rozmnožování, minimální rozměry kotců, či bud veterinární legislativa nijak nestanovuje.
- 4) Osoby pečující o psy v době jejich pobytu v záchytných kotcích nemusí být držiteli žádného dokladu o odborné způsobilosti. K tomuto dále sdělujeme, že vzhledem k tomu, že odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat a jejich umísťování do izolace provádějí dle své místní působnosti městské policie, jejíž strážníci jako fyzické osoby absolvovali specializované odborné školení zakončené zkouškou a získali tak osvědčení o způsobilosti

k této činnosti, bylo by dle nás vhodné, kdyby tito zajišťovali také péči o psy po dobu jejich pobytu v kotcích.

S pozdravem

MVDr. Roman Šebesta
ředitel
podepsáno elektronicky

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovázané síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

Kauf
 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ04084063
 102

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 172306/23

Číslo žádosti: 0123 319 306 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)		Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce na p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)		Informace o poloze sítě	
Žadatel	Jiří Bárta		
Stavebník	Jiří Bárta		
Zájmové území	Okres	Česká Lípa	
	Obec	Česká Lípa	
	Kat. území / č. parcely	Stará Lípa	
Platnost Vyjádření		13. 6. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Číslo jednací: 172306/23

Číslo žádosti: 0123 319 306

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 13. 6. 2023.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, David Mrnka, tel.: 720 034 270, e-mail: david.mrnka@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 13. 6. 2023 pod č.j. 172306/23;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

ŽADATEL

Jiří Bárta

NAŠE ZNAČKA
0101957599

VYŘÍZENO DNE
13.06.2023

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce na p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101957599 ze dne 13.06.2023 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 13.12.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035


Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0101957599.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1 kV

Nadzemní vedení NN do 1 kV

Podzemní vedení VN do 35 kV

Nadzemní vedení VN do 35 kV

Podzemní vedení VVN 110 kV

Nadzemní vedení VVN 110 kV

NN přívod odběratele

Zařízení technické infrastruktury

Cizí energetické vedení

Zájmové území

Hranice katastrálního území

Stanice do 52 kV - stožárová

Stanice do 52 kV - zděná

Transformovna (nad 52 kV)

Probíhající investice ČEZ Distribuce

Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě

Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě

Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
 Podzemní síť pro elektronickou komunikaci

HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:
 Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
 Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
 Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
 Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
 Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
 Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



ŽADATEL

Jiří Bárta

NAŠE ZNAČKA
0700715027

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
13.06.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce na p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700715027 ze dne 13.06.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 13.06.2024.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.


Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0700715027.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| ■ ■ ■ ■ ■ Podzemní optické vedení | ● ● ● ● ● Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Hranice katastrálního území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL

Jiří Bárta

NAŠE ZNAČKA
0201584979

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
13.06.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce na p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201584979 ze dne 13.06.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 13.06.2024.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201584979.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | ● ● ● ● ● Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



naše značka
5002841504
vyřizuje
Jaroslav Kápička
datum
13.06.2023

Jiří Bárta
Manušice č.p. 51
47111 Česká Lípa

Věc:

Stavební úpravy stávajícího záchytného kotce na p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa

K.ú. - p.č.: Stará Lípa

Stavebník: Jiří Bárta, Manušice č.p. 51, 47111 Česká Lípa

Účel stanoviska: Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002841504 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

A handwritten signature in purple ink, which appears to read 'Kápička'.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Jiří Bárta , Manušice č.p. 51 , 47111 Česká Lípa. K.ú.: Stará Lípa.





Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **14.06.2023**
Naše značka: **SCVKZAD172901**
Vyřizuje: **Ing. Radka Tůmová Fenclová**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: **840 111 111**
E-mail: **info@scvk.cz**
Datum: **14.06.2023**

Adresa žadatele:
Jiří Bárta
51
47111 Česká Lípa

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Stavební úpravy záchytných kotců na p.p.č. 229/10, k.ú. Stará Lípa
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Česká Lípa
	Katastrální území, parcelní číslo: Stará Lípa, 229/10
Žadatel:	Jiří Bárta
Tel., e-mail	721650552, jirka.bartik@seznam.cz
Investor:	neuvedeno
Adresa, tel., e-mail	neuvedeno
Projektant:	neuvedeno
Vlastník dotčené IS	není
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se ke dni vyhotovení tohoto stanoviska nenachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
170

Ing. Radka Tůmová Fenclová
manažer útvaru TPČ OZ Liberec

Příloha:

strana 1/ 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



1. Situace zájmového území, kde nebylo lokalizováno zařízení provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.




*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **14.06.2023**

Naše značka: **SCVKZAD172901**

Situace zájmového území



VODOVOD pitná	STOKA JEDNOTNÁ	PLÁNOVANÉ SÍTĚ	OCHRANNÉ P. vodního zdroje
VODOVOD surová	STOKA SPLAŠKOVÁ	PROVOZOVANÉ-ODSTAVENÉ SÍTĚ	OCHRANNÉ P. ČOV
ELEKTRICKÉ VEDENÍ	STOKA DEŠŤOVÁ	VDOJ VODOJEM	OSTATNÍ
			ZAKRESLENÁ OBLAST

Městský úřad Česká Lípa
stavební úřad
náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28.06.2023

Spisová značka: MUCL/17353/2023/SÚ/DG

Č. j. dokumentu: MUCL/89230/2023

Vyřizuje: Bc. Denica Gočeva, DiS.

Telefon: 487 881 207

Počet stran dokumentu: 5

Počet příloh:

Datum: 17.07.2023

SPOLEČNÝ SOUHLAS

ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil společné oznámení záměru podle § 96a stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"), které dne 28. června 2023 podali

město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, zastoupené Jiřím Bártou, IČO 05210127, Manušice 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy

(dále jen "stavebníci"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a § 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á s p o l e č n ý s o u h l a s

se stavebním záměrem:

stavební úpravy stávajícího záchytného kotce pro odchycené psy u hasičské zbrojnice č.p. 129 na pozemcích p.č. 229/3 a 229/5 v katastrálním území Stará Lípa, obec Česká Lípa v rozsahu projektové dokumentace, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveníště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Záměr obsahuje:

Budou provedeny stavební úpravy stávajícího záchytného kotce pro odchycené psy, který je umístěn v jihozápadní části pozemků p.č. 229/3 a p.č. 229/5 za hasičskou zdrojnicí s č.p. 129 v k.ú. Stará Lípa, obec Česká Lípa. V rámci stavebních úprav dojde k zastřešení oploceného výběhu, který navazuje na jižní stranu kotce. Zastřešení bude provedeno z dřevěné konstrukce o rozměrech 3,0 x 9,105 m. V rámci stavebních úprav dojde k rozebrání části střešního pláště nad kotce, nově bude objekt včetně přístavby zastřešen sedlovou střešní konstrukcí. Nová střešní krytina bude z asfaltových pásů. Výška hřebene střechy bude 2,56 m.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkf3e3p, e-podatelná: podatelna@mucl.cz, e-mail: goceva@mucl.cz

Stávající objekt záchytného kotce je jednopodlažní, vyzděný ze ztraceného bednění a je napojený na stávající areálové rozvody (vodovod, kanalizace a elektro). Objekt je rozdělen na dva samostatné celky, kde první část je tvořena záchytnými kotci v počtu 4ks a druhá část je tvořena skladem čistících prostředků s napojením na areálový rozvod vody a podlahovou vpust' umístěnou uprostřed místnosti skladu. V rámci stavebních úprav budou stávající dřevěné boudy demontovány. Nové kotce budou provedeny z omyvatelných materiálů. Konstrukce je navržena z tvárnic ze ztraceného bednění položené na HGP vrstvu. Podlaha každého kotce bude nově provedena s teplenou izolací z XPS polystyrenu a betonovou mazaninou. Na tuto konstrukci budou osazeny elektrické topné rohože, které budou ovládány samostatně ze skladu. Finální vrstva uvnitř jednotlivých kotců bude z keramických dlaždic. Celková velikost jednotlivých kotců je navržena jako u stávajících dřevěných kotců (rozměry 1,4 m x 0,725 m x 0,875 m). Vstup do každého kotce bude o velikosti 0,36 x 0,6 m.

Stavební úřad při posuzování záměru postupoval podle § 96a odst. 3, § 96 odst. 4 a § 106 stavebního zákona a zjistil, že společné oznámení splňuje požadavky § 96a odst. 2, § 96, § 104 odst. 1 a 2 a § 105 stavebního zákona.

Protipožární zabezpečení objektu – v souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb v řešeném prostoru bude umístěn 1xPHP 21A v části skladu.

Upozornění:

- Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek STAVBA POVOLENA. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a umístěn na místě stavby do doby jejího dokončení. Na místě stavby bude veden řádný stavební deník.
- Stavba bude realizována v souladu se schválenou projektovou dokumentací stavby. Veškeré případné změny proti ověřené dokumentaci budou předem projednány se stavebním úřadem.
- Při realizaci budou dodrženy podmínky všech doložených vyjádření a závazných stanovisek. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a při stavebních pracích dbát ochranu zdraví osob na staveništi.
- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.
- Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní nebo nadzemní vedení inženýrských sítí, budou dodržena a respektována ochranná pásma těchto sítí, aby nedošlo k jejich poškození.
- Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s vydaným společným souhlasem a ověřenou projektovou dokumentací stavby, dodržovat obecné požadavky na výstavbu, popř. jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Dále je povinen vést na stavbě řádný stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob vedení jsou uvedeny ve vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v příloze č. 9 této vyhlášky. Osoba pověřená vedením stavby je povinna hlásit stavebnímu úřadu neprodleně všechny závažné

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: goceva@mucl.cz

okolnosti na stavbě, které by mohly mít vliv na kvalitu stavby a odchylky od projektové dokumentace. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění vykonávaly jen oprávněné osoby. Zhotovitel stavby bude oznámen stavebnímu úřadu současně s termínem zahájení stavby. V případě svépomocné výstavby zajistí stavebník odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Jméno osoby, která bude pověřena odborným vedením provádění stavby jako stavbyvedoucí, bude oznámeno společně s termínem zahájení stavby.

- Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a rovněž, podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona, především zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
- Na místě stavby bude veden řádný stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona.
- Zařízení staveniště a skladování stavebního materiálu bude vymezeno na pozemcích ve vlastnictví stavebníka.
- Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků a staveb na nich.
- Práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k nadměrné hlučnosti a prašnosti. V případě potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti a hlučnosti zabrání.
- Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
- Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
- Budou dodrženy podmínky vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí spis.zn. MUCL/13052/2023/OŽP/IP ze dne 02.06.2023.
- Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků a staveb na nich. Stávající přílehlá komunikace bude udržována v čistotě, případné znečištění bude neprodleně odstraňováno.
- Práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k nadměrné hlučnosti a prašnosti. V případě potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti a hlučnosti zabrání.
- Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
- Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
- Povinnosti stavebníka a vlastníka stavby jsou stanoveny v ustanoveních § 152 až § 157 stavebního zákona.
- Před uvedením stavby do trvalého užívání zajistí stavebník podle ust. § 152 odst. 1 stavebního zákona provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
- Po úplném dokončení stavby bude u stavebního úřadu **požádáno o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.**

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: goceva@mucl.cz

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Žádost bude v souladu s § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 uvedené vyhlášky. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 této vyhlášky (z dokladů k dokončené stavbě se jedná zejména o protokol o předání a převzetí stavby, doklady o provedení předepsaných zkoušek vnitřních instalací, doklady o likvidaci odpadů z výstavby, revize elektro, vytápění, apod.). Dále stavebník zajistí stanoviska dotčených orgánů.

- Stavba bude dokončena do dvou let ode dne vydání tohoto společného souhlasu.

Ke společnému oznámení stavebního záměru bylo předloženo zejména:

- plná moc k zastupování
- informace o pozemcích
- projektová dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení zpracovaná autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb a pro pozemní stavby Ing. Filip Kňákal (ČKAIT – 0501163), autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb Ing. Karlem Stránském (ČKAIT – 0400325) a autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení Johanou Polákovou (ČKAIT – 0013352)
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odbor životního prostředí, spis.zn. MUCL/13052/2023/OŽP/IP ze dne 02.06.2023
- vyjádření Městského úřadu Česká Lípa, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, spis.zn. MUCL/15007/2023/OŽP/ZK ze dne 06.06.2023
- koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa ze dne 10.7.2023 pod č.j. HSLI-1614-3/ČL-2023
- vyjádření SČVK a.s., zn. SCVKZAD172901 ze dne 14.06.2023
- vyjádření Státní veterinární správy pod č.j. SVS/2023/081523-L ze dne 09.06.2023

Předložený záměr splňuje podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona, protože stavba je umístěována v zastavěném území, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Současně je splněna podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměrem je stavba ohlašovaná podle § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Předmětná stavba je dle vydaného Územního plánu Česká Lípa v ploše občanské vybavenosti (OV), uvnitř zastavěného území. Záměr je s Územním plánem Česká Lípa v souladu.

Stavební úřad při posuzování záměru postupoval podle § 96a odst. 3, § 96 odst. 4 a § 106 stavebního zákona a zjistil, že společné oznámení splňuje požadavky § 96a odst. 2, § 96, § 104 odst. 1 a 2 a § 105 stavebního zákona.

Poučení:

Společný souhlas spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací se doručuje stavebníkovi a vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi navíc se štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlašovaném stavebním záměru. Společný souhlas se doručuje dotčeným orgánům a osobám:

- jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno,
- jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu.

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfb3p, e-podatelná: podatelna@mucl.cz, e-mail: goceva@mucl.cz

Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost společného souhlasu nelze prodloužit.

Bc. Denica Gočeva, DiS.
referent územního rozhodování a stavebního řádu
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení

(*datovou schránkou*)

město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1,
zastoupené Jiřím Bártou, Manušice č.p. 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy,
DDS: 8iyp4kw

Dotčené orgány, na vědomí:

(*interní poštou*)

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

- *koordinované závazné stanovisko pod spis.zn. MUCL/13052/2023/OŽP/IP ze dne 02.06.2023*
- *vyjádření odpadového hospodářství pod spis.zn. MUCL/15007/2023/OŽP/ZK ze dne 06.06.2023*

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad - úsek územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

- *koordinované závazné stanovisko pod spis.zn. MUCL/13052/2023/OŽP/IP ze dne 02.06.2023 – Ing. Vu*

Na vědomí:

(*datovou schránkou*)

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6, IDDS: bdnkk7w

Příloha pro stavebníka:

ověřená projektová dokumentace + štítek Stavba povolena

Adresa úřadu:

Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428

www.mucl.cz, ID DS: bkfbe3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: goceva@mucl.cz