

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Hanou Moudrou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Martinem Ezrem – investičním technikem
bankovní spojení: 1229 – 421/0100 KB a.s. Česká Lípa

2. Zhotovitel: VOKA CL s.r.o.
se sídlem: č.p.88 , 471 01 Zahradky
IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Tichý - jednatel
zastoupený ve věcech technických: Ing. Milan Tichý, Michal Janovský
bankovní spojení: KB Česká Lípa, č.ú.: 107-4572610267/0100
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C
vložka 32797.

II. Předmět smlouvy a rozsah smlouvy o dílo

- 2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „Dešťová kanalizace ul. Barvířská“ zahrnující provedení části nové dešťové kanalizace včetně nutných přeložek inženýrských sítí a úpravu povrchů komunikace v místě výkopů, v ulicích Wedrichova a Barvířská v České Lípě dle projektové dokumentace s názvem „Dešťová kanalizace Česká Lípa - lokalita Kopeček – severní část I. etapa“ zpracované firmou STAVOKOMPLET – PROJEKCE s.r.o., Pražská 504, 250 88 Čelákovice v 01/2014 v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci ke stejnojmenné veřejné zakázce zadávané na základě Výzvy k podání nabídky MUCL/106476/2014 ze dne 10.2.2014 (dále jen zadávací podmínky) a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 25.2.2014 (dále jen stavba).

- 2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.

- 2.3. Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven následovně:

- **zhotovení stavby** obsahující provedení části nové dešťové kanalizace včetně nutných přeložek inženýrských sítí a úpravu povrchů komunikace v místě výkopů, v ulicích Wedrichova a Barvířská v České Lípě dle podmínek uvedených v této smlouvě
- **vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby** (dále jen DSPS), kterou předá zhotovitel objednateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení (1x formát *.pdf a 1x formát citovatelný - *.doc, *.xls, *.dwg).
- **vyhotovení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu** kompletně dokončené stavby, geodetické zaměření konečných povrchů komunikace včetně chodníků v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. Geodetické zaměření předá zhotovitel objednateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu .dgn nebo .dwg.
- **vyhotovení geometrického plánu věcných břemen**, který bude proveden a ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen příslušným katastrálním úřadem a bude obsahovat všechny náležitosti podkladu pro zřízení věcných břemen do katastru nemovitostí, a to u staveb provedených nebo uložených do pozemků p.č. 2815 a 3351 k.ú. Česká Lípa. Geometrický plán předá zhotovitel objednateli v šesti písemných a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu .dgn nebo .dwg
- **vypracování a projednání návrhu dočasných dopravně inženýrských opatření** (dále jen DIO) a zajištění dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně uhrazení správních poplatků a zajištění povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atp.)
- **zajištění provedení navržených DIO**, a to především zajištění dostupnosti parkovišť na pozemcích p.č. 3322/4 a 3227/4 a vjezdu na nádvoří domu čp. 738 (vše v k.ú. Česká Lípa pro vozidla do 6 t. a zajištění bezpečného přístupu pěších k přilehlým nemovitostem.

2.4. Zhotovením stavby se rozumí zajištění úplného, funkčního a bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné v rozsahu dle zadávacích podmínek. Jedná se zejména o činnosti uvedené v čl. II odst. 2.5 této smlouvy.

2.5. **V rámci činností souvisejících** se zhotovením stavby musí zhotovitel zejména:

- **zajistit geodetické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu a vytyčení všech stávajících inženýrských sítí;**
- **zajistit potřebná výkopová povolení;**
- **zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých stávajících inženýrských sítí během výstavby;**

- zajistit a provést všechna **opatření organizačního a stavebně technologického charakteru** k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit **oznámení stavebních prací a termínu zahájení stavby** v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními dotčeným správcům sítí, stavebnímu úřadu, zástupci objednatele, apod.;
- zajistit, aby byly **veškeré výkopové práce oznámeny Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1**, v případě archeologického nálezu informování stavebního úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologického ústavu AV ČR Praha a provedení nezbytných opatření, aby nález nebyl zničen a poškozen, v případě nevidované drobné stavby (boží muka, mezník, atd.) zajištění, aby veškerá vedení inženýrských sítí byla mimo tento objekt, tak aby nebyl poškozen, v případě, že to není možné zajištění konzultace se zástupcem památkové péče na Městském úřadu, stavebním úřadu, úseku památkové péče;
- zajistit **splnění podmínek** stanovených správcem inženýrských sítí a vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí nebo jiných dokladů;
- **zajištění náhradních lávek** pro pěší a vozidla do 6 t po celou dobu stavebních prací
- **přizvání správců sítí ke každé činnosti v ochranném pásmu jejich provozovaného zařízení;**
- zajistit **koordinační a kompletační činnost** při realizaci předmětu díla;
- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou – zvýšená ochrana – pohyb dětí);
- zajistit si na své náklady **přípojky vody a elektro** v rámci zařízení staveniště, zhotovitel uhradí energie spotřebované v průběhu stavby;
- **zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně;**
- **zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;**
- **zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů vč. nebezpečných v souladu s příslušnými právními předpisy;**
- **provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky** (zkoušky hutnění zásypů apod.) **potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;**
- předat objednateli prohlášení o shodě, atesty a certifikáty **na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení,**
- **provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do dvou týdnů od předání díla objednateli;**
- **pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu;**
- **zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.**

- 2.6. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
- a) projektová dokumentace s názvem „Dešťová kanalizace Česká Lípa - lokalita Kopeček – severní část I. etapa“ zpracované firmou STAVOKOMPLET – PROJEKCE s.r.o.,. Pražská 504, 250 88 Čelákovice v 01/2014;
 - b) položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – příloha č. 1 této smlouvy
 - c) výzva k podání nabídky č. MUCL/103476/2014 ze dne 10.2.2014 včetně jejích příloh;
 - d) nabídka uchazeče v zadávacím řízení ze dne 25.2.2014.
- 2.7. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech.
- 2.8. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky v průběhu realizace.

III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkovém rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:
- | | |
|----------------------|----------------|
| Cena v Kč bez DPH | 2.805.952,- Kč |
| DPH 21% | 589.250,- Kč |
| Cena v Kč včetně DPH | 3.395.202,- Kč |
- 3.3. Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno pro výkon veřejné správy (§ 5 odst. 3 zákon o DPH).
- 3.4. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média vč. zemních prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II. této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.
- 3.5. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH, v případech změny rozsahu díla nebo v případech v této smlouvě uvedených. DPH bude k ceně uvedené bez DPH účtována vždy dle sazeb platných k datu zdanitelného plnění.
- 3.6. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

- 3.7. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a v rámci podmínek samostatného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s podmínkami Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 3.8. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelům a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Termín plnění

- 4.1. Termíny plnění:
- a) Doba předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy o dílo
 - b) Termín zahájení plnění – přípravné práce: 15. týden 2014
 - c) Termín zahájení stavebních prací: 02. 05. 2014
 - d) Termín ukončení plnění: nejpozději do 31. 07. 2014
- 4.2. Termínem předání a převzetí dokončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelům a zhotovitelem a bude oběma smluvními stranami podepsán zápis o předání a převzetí díla dle čl. VIII.

V. Místo plnění

- 5.1. Místem plnění stavebních prací je p.p.č. 2815, 2905, 3194, 3198/3, 3198/4, 3198/5, 3199, 3201, 3202, 3215/3, 3215/4, 3233/1, 3265, 3316/1, 3320/2, 3322/3, 3322/4 a 3351 v k.ú. Česká Lípa.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Provedené práce na díle budou objednatelům hrazeny na základě měsíčních faktur až do výše 90-ti % celkové ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla uhradí objednatel poté, co převezme od zhotovitele zhotovené dílo bez vad a nedodělků. Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a subdodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14-ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla a bude uhrazena

nejdříve po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.

- 6.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.
- 6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.5. Splatnost jednotlivých faktur bude 30-ti denní po jejich doručení objednateli.
- 6.6. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
- a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
- 6.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
- 6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě.
- 6.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).
- 6.10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VII. Podmínky provádění díla

- 7.1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady a informace potřebné k započetí prací.

- 7.2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení.
- 7.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
- 7.6. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:
 - a) za zhotovitele: - Michal Janovský
 - b) za objednatele: - Martin Ezr, investiční technik
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných zákonů České republiky, ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
- 7.8. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 7.9. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, případně objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel.
- 7.10. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.
- 7.11. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
- 7.12. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání

pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele.

- 7.13. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.14. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č.268/2009 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
- 7.15. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
- 7.16. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
- a) **3 pracovní dny** pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
 - a) **3 pracovní dny** pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.
- 7.17. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
- 7.18. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
- 7.19. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 47 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí

a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

- 7.20. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí stavby.
- 7.21. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle.
- 7.22. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména: uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a jejich novel o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.
- 7.23. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
- 7.24. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem.
- 7.25. Technický dozor investora (TDI) a autorský dozor investora (AD):

- Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDI a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDI a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.
- 7.26. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel, jeho subdodavatel ani osoba s nimi propojená.
- 7.27. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 7.28. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření -k odstranění vytknutých závad.
- 7.29. Zhotovitel je povinen kontaktovat objednatele a projektanta v případě zjištění odlišných skutečností na místě stavby od projektu stavby.
- 7.30. Zhotovitel je povinen v případě porušení a havárie stávajících inženýrských sítí v rámci provádění stavby okamžitě informovat a jednat s dotčenými správci inženýrských sítí.
- 7.31. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační podmínky, které byly součástí zadávacích podmínek v zadávacím řízení, na základě kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo subdodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační podmínky dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních podmínek dle podmínek zadavatele a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace subdodavatelem.

VIII. Převzetí díla nebo jeho části

8.1. Ukončení díla

- a) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínech sjednaných ve smlouvě. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli.
- b) Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd., společně s kolaudačním rozhodnutím povolujícím užívání stavby.
- c) Termín splnění se považuje za dodržенý, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.
- d) Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- e) Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády technických a technologických zařízení.
- f) Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8.2. Převzetí díla nebo jeho části

- 8.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.
- 8.3.2. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.
- 8.3.3. Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.
- 8.3.4. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

- 8.4.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.
- 8.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepiší smluvní strany v zápisu o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu.
- 8.4.3. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 8.4.4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
- 8.4.5. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 8.4.6. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování do stavby.
- 8.4.7. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 5. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím

objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

8.4.8. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.

8.4.9. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této smlouvy

IX. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

- 9.1. Záruční doba na stavební práce s výjimkou případů uvedených níže, činí **60 měsíců**.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 občanského zákoníku.
- 9.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.
- 9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- 9.5. Zhotovitel zároveň musí, do 15- ti dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.
- 9.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
- 9.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.
- 9.8. Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady –

havárie v termínu dle čl. 9.6 ani do 50 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel.

- 9.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
- 9.10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
- 9.11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

X. Smluvní pokuty

- 10.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení dílčího termínu předání projektové dokumentace a stavebních prací je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení až do odstranění poslední vady.
- 10.4. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 1.000,-Kč.
- 10.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.6. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.

XI. Nebezpečí škody na věci

- 11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí v plné výši zejména na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech,
 - b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
- 11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 11.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.
- 11.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.
- 13.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje:
- zjištění závad při opakovaném předání plnění;
 - nenastoupení zhotovitele k odstranění objednatelem reklamované vady předmětu plnění nejpozději do termínu k odstranění reklamace stanoveného dle ustanovení čl. IX této smlouvy;
 - při opakovaném porušení podmínek uvedených v článku VII této smlouvy.
- 13.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.
- 13.4. Náležitosti odstoupení od smlouvy:
Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od

smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

13.5. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele:

13.5.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

13.6. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele:

13.6.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

XIV. Vyšší moc

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.

14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.

14.3. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky:

- v období říjen až duben odchylka průměrných měsíčních teplot od dlouhodobého normálu posuzovaného měsíce stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak -5°C
- odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100%

14.4. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku

vyšší moci nemožným za původně sjednaných podmínek, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy.
- 15.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.
- 15.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
- 15.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.
- 15.6. Smluvní strany dávají přednost smírcí dohodě před soudním sporem.
- 15.7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 15.8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy.
- 15.10. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
- 15.11. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Česká Lípa dne 19.3.2014 usnesením č. 626/A/2014.
- 15.12. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V České Lípě dne 11-04-2014



.....
za objednatele

Mgr. Hana Moudrá - starostka

VOKA CL s.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahradky
IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

.....
za zhotovitele

Ing. Milan Tichý - jednatel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
Česká Lípa - lokalita Kopeček - severní část I. etapa			
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	18.1.2014
Rok	2014	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Dešťová kanalizace		
SO_02	Uliční vpusti		
SO_03	Výustní objekt		
Celkem (bez DPH)		2 805 952	
DPH		589 250	
DPH 21 % ze základny: 2 805 952		589 250	
Celkem (včetně DPH)		3 395 202	
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

VOKA CL S.r.o.
 Ing. Milan Tichý, jednatel
 č.p. 88, 471 01 Zahrádka 5.2.2014
 IČ: 01544322
 DIČ: CZ01544322

Zakázka:

Česká Lípa - lokalita Kopeček - severní část I. etapa

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01: Dešťová kanalizace	2 634 503	553 246	3 187 748	112
001: Zemní práce	901 518	189 319	1 090 836	45
002: Základy	29 637	6 224	35 860	3
004: Vodovodné konstrukce	24 277	5 098	29 375	3
005: Komunikace	321 470	67 509	388 978	13
008: Trubní vedení	252 563	53 038	305 601	9
008.1: Specifikace materiálu	216 110	45 383	261 493	12
008.11: Specifikace materiálu potrubí	661 571	138 930	800 501	4
009: Ostatní konstrukce a práce	77 386	16 251	93 637	14
099: Přesun hmot HSV	126 360	26 536	152 896	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	23 612	4 958	28 570	8
SO_02: Uliční vpusti	93 437	19 622	113 059	44
001: Zemní práce	42 610	8 948	51 558	19
004: Vodovodné konstrukce	1 025	215	1 240	2
008: Trubní vedení	12 000	2 520	14 520	7
008.1: Specifikace materiálu	12 300	2 583	14 883	5
008.11: Specifikace materiálu potrubí	20 048	4 210	24 259	5
099: Přesun hmot HSV	79	17	96	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 375	1 129	6 504	5
SO_03: Výustní objekt	78 012	16 382	94 394	23
001: Zemní práce	7 155	1 503	8 658	11
004: Vodovodné konstrukce	55 843	11 727	67 570	5
099: Přesun hmot HSV	11 384	2 391	13 774	1
767: Konstrukce zámečnické				1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 630	762	4 392	5

Celkem (bez DPH)

2 805 952

DPH

589 250

DPH 21 % ze základny: 2 805 952

589 250

Celkem (včetně DPH)

3 395 202

Zakázka:

Česká Lípa - lokalita Kopeček - severní část I. etapa

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Dešťová kanalizace								
001: Zemní práce								
1.	H	00572400	Osivo směs travní parková sidištní	kg	8,408	75,00	630,63	2 634 502,51
Plný popis:								
Výkaz výměr: 168,168*0,05								
2.	SP	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	10,500	35,00	367,50	901 517,67
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
Výkaz výměr: Úsek D5 - D6								
5*2,1								
3.	SP	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	102,020	120,00	12 242,40	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm								
Výkaz výměr: Úsek D8 - D2 (-2m)								
48,91*2								
Chodník Barvířská								
2*2,1								
4.	SP	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	102,020	35,00	3 570,70	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm								
Výkaz výměr: Úsek D8 - D2 (-2m)								
48,91*2								
Chodník barvířská								
2*2,1								
5.	SP	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 350 mm	m2	10,500	70,00	735,00	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Úsek D5 - D6								
5*2,1								
6.	SP	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	139,290	120,00	16 714,80	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů prostředek v ploše jednotlivě přes 50 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm								
Výkaz výměr: Úsek D9 - D10 +1m								
(50,09+1,5)*2,7								
7.	SP	113151313	Odstranění živichého krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm s překážkami v trase	m2	312,540	45,00	14 064,30	
Plný popis: Odstranění živichého podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 40								
Výkaz výměr: Úsek D9 - D10 +1m								
(50,09+2)*6								
8.	SP	113151315	Odstranění živichého krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 60 mm s překážkami v trase	m2	312,540	55,00	17 189,70	
Plný popis: Odstranění živichého podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 60								
Výkaz výměr: Úsek D9 - D10 +1m								
(50,09+2)*6								
9.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	65,000	45,00	2 925,00	
Plný popis: Vytrhání obrub nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
10.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových <i>Plný popis: Vytrhání obrub nebo s naložením na dopravní prostředek zřehonových</i>	m	52,000	35,00	1 820,00	
11.	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min <i>Plný popis:</i>	hod	228,000	40,00	9 120,00	
12.	SP	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min <i>Plný popis:</i>	den	19,000	50,00	950,00	
13.	SP	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 <i>Plný popis:</i>	m	20,400	170,00	3 468,00	
14.	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů <i>Plný popis:</i>	m	13,600	180,00	2 448,00	
15.	SP	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení <i>Plný popis:</i>	m3	34,000	230,00	7 820,00	
16.	SP	121101101	Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>Plný popis: Sejmутí ornice nebo lesní půdy trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m</i> Výkaz výměr: Od VO po hranu parkoviště (D2 + 2m) 20,2*2,1*0,2 Úsek D6 - D9 59,88*2,1*0,2	m3	33,634	25,00	840,84	
17.	SP	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 <i>Plný popis: vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3</i> Výkaz výměr: Rozšíření pro šachty (2,79+3,39+2,96+2,8+3,51+3,5+2,74+2,78+2,75+2,84)*1,5*1*0,2	m3	9,018	130,00	1 172,34	
18.	SP	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>Plný popis:</i>	m3	31,563	220,00	6 943,86	
19.	SP	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 <i>Plný popis:</i>	m3	15,782	8,00	126,25	
20.	SP	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 <i>Plný popis:</i>	m3	4,509	250,00	1 127,25	
21.	SP	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 <i>Plný popis:</i>	m3	2,255	8,00	18,04	
22.	SP	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 <i>Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3</i> Výkaz výměr: 0-D1 5,65*1,7*1,39*0,2 D1-D2 12,37*1,7*3,09*0,2	m3	184,077	140,00	25 770,84	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
23.	SP	132201203	m3	644,271	210,00	135 296,93	
24.	SP	132201209	m3	322,136	8,00	2 577,08	
25.	SP	132301203	m3	92,039	250,00	23 009,68	

Plný popis:

Výkaz výměr: 0-D1

5,65*1,7*1,39*0,7

D1-D2

12,37*1,7*3,09*0,7

D2-D4

50,91*1,7*2,99*0,7

D4-D5

5*1,7*3,15*0,7

D5-D6

5*1,7*3,5*0,7

D6-D7

4*1,7*3,12*0,7

D7-D10

105,97*1,7*2,78*0,7

D10 +1m

1*1,7*2,78*0,7

Plný popis:

Výkaz výměr: 644,271*0,5

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

Plný popis:

Výkaz výměr: 0-D1

5,65*1,7*1,39*0,1

D1-D2

12,37*1,7*3,09*0,1

D2-D4

50,91*1,7*2,99*0,1

D4-D5

5*1,7*3,15*0,1

D5-D6

5*1,7*3,5*0,1

D6-D7

4*1,7*3,12*0,1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
26.	SP	132301209	D7-D10		0,000				
			105,97*1,7*2,78*0,1		50,081				
			D10 +1m		0,000				
			1*1,7*2,78*0,1		0,473				
			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	46,020	8,00	368,16		
Plný popis:									
27.	SP	151101102	Výkaz výměr: 92,039*0,5		46,020				
			Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 082,809	75,00	81 210,65		
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: 0-D1		0,000				
			5,65*1,39*2		15,707				
			D1-D2		0,000				
			12,37*3,09*2		76,447				
			D2-D4		0,000				
			50,91*2,99*2		304,442				
			D4-D5		0,000				
			5*3,15*2		31,500				
			D5-D6		0,000				
			5*3,5*2		35,000				
			D6-D7		0,000				
			4*3,12*2		24,960				
			D7-D10		0,000				
			105,97*2,78*2		589,193				
			D10 +1m		0,000				
			1*2,78*2		5,560				
28.	SP	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 082,809	35,00	37 898,32		
Plný popis:									
29.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	482,739	1,00	482,74		
Plný popis:									
30.	SP	162201102	Výkaz výměr: (9,018+31,563+4,509+184,077+644,271+92,039)*0,5		482,739				
			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	491,569	35,00	17 204,92		
Plný popis:									
31.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	461,569	80,00	36 925,52		
Plný popis:									
			Výkaz výměr: Výměna zeminy		0,000				
			461,569		461,569				
32.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	473,908	80,00	37 912,64		
Plný popis:									
			Výkaz výměr: Vytlačená zámína		0,000				
			lože		0,000				
			32,283		32,283				
			drenáž		0,000				
			40,354		40,354				
			obsyp		0,000				
			189,9*1,7*1,1		355,113				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
33.	SP 162701109	šachty 10*0,7*0,7*3,14*3 Plný popis: Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 739,080 46,158	1,00	4 739,08	
34.	SP 162701109	Výkaz výměr: 473,908*10 Plný popis: Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 615,690	1,00	4 615,69	
35.	SP 167101102	Výkaz výměr: 461,569*10 Plný popis: Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	491,569	40,00	19 662,76	
36.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	965,477	8,00	7 723,82	
37.	SP 171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	1 737,859	1,00	1 737,86	
38.	SP 174101101	Výkaz výměr: 965,477*1,8 Plný popis: Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	491,569	80,00	39 325,52	
39.	SP 175101101	Výkaz výměr: hroubení 9,018+31,563+4,509+184,077+644,271+92,039 lože -32,283 drenáž -40,354 obsyp -189,9*1,7*1,1 šachty -10*0,7*0,7*3,14*3 Plný popis: Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	259,707	230,00	59 732,67	
40.	SP 180402111	Výkaz výměr: 189,9*1,7*1,1*(50,24*1,899) Plný popis: Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku a se složením parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	168,168	10,00	1 681,68	
41.	SP 181101102	Výkaz výměr: Od VO po hranu parkoviště 20,2*2,1 Úsek D6 - D9 59,88*2,1 Plný popis: Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	322,830	12,00	3 873,96	
42.	SP 181301103	Výkaz výměr: 189,9*1,7 Plný popis: Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500m2, tl vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	168,168	45,00	7 567,56	
		Výkaz výměr: Od VO po hranu parkoviště 20,2*2,1 Plný popis: Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		0,000 42,420			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Úsek D6 - D9 59,88*2,1								
43.	H	X105037	Vhodný zásypový materiál pro výměnu (včetně dopravy)	m3	491,569	325,00	159 759,93	
Plný popis:								
44.	SP	X106159	Zkouška hutnění	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
Plný popis:								
45.	H	X82008	Štěrkopísek na obsyp potrubí	t	467,473	180,00	84 145,07	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 259,707*1,8								
002: Základy								
46.	SP	211561111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	40,354	400,00	16 141,50	29 636,50
Plný popis:								
Výkaz výměr: 189,9*1,7*0,125								
47.	SP	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	189,900	50,00	9 495,00	
Plný popis:								
48.	SP	X20266	Zřízení a odstranění čerpací šachty	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
Plný popis:								
004: Vodorovné konstrukce								
49.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	32,283	450,00	14 527,35	24 276,85
Plný popis:								
Výkaz výměr: 189,9*1,7*0,1								
50.	SP	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,000	2 200,00	8 800,00	
Plný popis: (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15								
Výkaz výměr: 10*2*2*0,1								
51.	SP	X82080	Výstražná folie - kanalizace	m	189,900	5,00	949,50	
Plný popis:								
005: Komunikace								
52.	SP	564752111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 150 mm	m2	10,500	90,00	945,00	321 469,82
Plný popis:								
53.	SP	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	10,500	120,00	1 260,00	
Plný popis:								
54.	SP	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	278,590	90,00	25 073,10	
Plný popis: Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: Oprava povrchu D9-D10 (tl. 2 x 150 mm) (50,09 + 1,5)*2,7*2								
55.	SP	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	102,020	120,00	12 242,40	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedh. cena	Cena	Cen. soustava
		Úsek D6 - D9 59,88*2,1					
43.	H X105037	Vhodný zásypový materiál pro výměnu (včetně dopravy) <i>Plný popis:</i>	m3	491,569 125,748	325,00	159 759,93	
44.	SP X106159	Zkouška hutnění <i>Plný popis:</i>	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
45.	H X82008	Štěrkopisek na obsyp potrubí <i>Plný popis:</i>	t	467,473	180,00	84 145,07	
		Výkaz výměr: 259,707*1,8					
		002: Základy					
46.	SP 21156111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm <i>Plný popis:</i>	m3	40,354	400,00	16 141,50	29 636,50
47.	SP 212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože <i>Plný popis:</i>	m	189,900 40,354	50,00	9 495,00	
48.	SP X20266	Zřízení a odstranění čerpací šachty <i>Plný popis:</i>	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
		004: Vodovodné konstrukce					
49.	SP 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku <i>Plný popis:</i>	m3	32,283	450,00	14 527,35	24 276,85
50.	SP 452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop <i>Plný popis:</i> (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	32,283 4,000	2 200,00	8 800,00	
51.	SP X82080	Výstražná folie - kanalizace <i>Plný popis:</i>	m	189,900 4,000	5,00	949,50	
		005: Komunikace					
52.	SP 564752111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 150 mm <i>Plný popis:</i>	m2	10,500	90,00	945,00	321 469,82
53.	SP 564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm <i>Plný popis:</i>	m2	10,500	120,00	1 260,00	
54.	SP 564851111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 150 mm <i>Plný popis:</i> Podklad ze štěrku tř. ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	278,590	90,00	25 073,10	
		Výkaz výměr: Oprava povrchu D9-D10 (tl. 2 x 150 mm) (50,09 + 1,5)*2,7*2					
55.	SP 564861111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 200 mm <i>Plný popis:</i>	m2	102,020	120,00	12 242,40	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Výkaz výměr: Úsek D8 - D2 (-2m) 48,91*2 Chodník Barvišská 2*2,1							
56.	SP	565134221	m2	10,500	225,00	2 362,50	
Plný popis:							
57.	SP	565175213	m2	139,290	515,00	71 734,35	
Plný popis:							
Výkaz výměr: Oprava povrchu D9-D10 (50,09 + 1,5)*2,7 Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2							
58.	SP	573231111	m2	10,500	14,00	147,00	
Plný popis:							
59.	SP	577133211	m2	4,200	235,00	987,00	
Plný popis:							
Výkaz výměr: Chodník Barvišská 2*2,1							
60.	SP	577133221	m2	10,500	235,00	2 467,50	
Plný popis:							
61.	SP	577134121	m2	312,540	235,00	73 446,90	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm							
Výkaz výměr: Úsek D9 - D10 +1m (50,09+2)*6							
62.	SP	577165222	m2	312,540	315,00	98 450,10	
Plný popis:							
Výkaz výměr: Úsek D9 - D10 +1m (50,09+2)*6							
63.	H	59245038	m2	102,711	115,00	11 811,77	
Plný popis:							
Výkaz výměr: Úsek D8 - D2 (-2m) 48,91*2							
64.	SP	596211110	m2	97,820	210,00	20 542,20	
Plný popis: Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl do 50 m2							
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2							
Výkaz výměr: Úsek D8 - D2 (-2m) 48,91*2							
008: Trubní vedení							
65.	SP	721290123	m	189,900	20,00	3 798,00	252 563,00
Plný popis:							
66.	SP	871471111	m	179,900	300,00	53 970,00	
Plný popis: Montáž potrubí z kanalizačních trub PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 800							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 189,9 Odpčet šachet -10*1							
67.	SP	87793122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 800	kus	10,000	150,00	1 500,00
<i>Plný popis:</i>							
68.	SP	892482111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách	kus	4,000	3 000,00	12 000,00
<i>Plný popis: Ostatní práce na trubním vedení zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN přes 600 do 900</i>							
69.	SP	894411251	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 800	kus	9,000	9 500,00	85 500,00
<i>Plný popis: Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 600</i>							
70.	SP	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	10,000	580,00	5 800,00
<i>Plný popis:</i>							
71.	SP	X20267	Zaslepení potrubí u šachty D 10	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
<i>Plný popis:</i>							
72.	ON	X82079a	Kamerová prohlídka	m	189,900	50,00	9 495,00
<i>Plný popis:</i>							
73.	SP	X979128	Atypická šachta hradítková viz TZ (D+M)	kus	1,000	78 000,00	78 000,00
<i>Plný popis:</i>							
008.1: Specifikace materiálů							
74.	H	X106086	Typ TBW-Q1 625/100/120	kus	2,000	200,00	400,00
<i>Plný popis:</i>							
75.	SP	X106087	Typ TBW-Q1 625/120/120	kus	2,000	220,00	440,00
<i>Plný popis:</i>							
76.	H	X106088	Typ TBW-Q1 625/80/120	kus	5,000	180,00	900,00
<i>Plný popis:</i>							
77.	H	X106089	Typ TBW-Q1 625/60/120	kus	6,000	160,00	960,00
<i>Plný popis:</i>							
78.	SP	X106089a	Typ TBW-Q1 625/40/120	kus	1,000	145,00	145,00
<i>Plný popis:</i>							
79.	H	X106090	Typ TZK-Q 1200/270-625	kus	9,000	2 930,00	26 370,00
<i>Plný popis:</i>							
80.	H	X106091	Typ TBS-Q1 1200/250/150	kus	3,000	1 985,00	5 955,00
<i>Plný popis:</i>							
81.	H	X106092	Typ TBS-Q1 1200/500/150	kus	3,000	3 005,00	9 015,00
<i>Plný popis:</i>							
82.	H	X106093	Typ TBS-Q1 1200/1000/150	kus	9,000	5 105,00	45 945,00
<i>Plný popis:</i>							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
83.	H X106095	Typ TBZ-Q 800/1430	kus	9,000	11 160,00	100 440,00	
Plný popis:							
84.	H X106101	Těsnění DN 1200	kus	24,000	210,00	5 040,00	
Plný popis:							
85.	H X106102	Poklop DN 600 D400	kus	10,000	2 050,00	20 500,00	
Plný popis:							
008.11: Specifikace materiálu potrubí							
86.	H X106079	Potrubí PVC DN 800	m	196,631	2 650,00	521 071,36	661 571,36
Plný popis:							
87.	H X106082	Přesuvka PVC DN 800	kus	10,000	2 150,00	21 500,00	
Plný popis:							
88.	H X106084	Šachtová vložka PVC DN 800	kus	20,000	1 875,00	37 500,00	
Plný popis:							
89.	H X979140	Kanalizační šoupátko DN 800 komplet D+M	kus	1,000	81 500,00	81 500,00	
Plný popis:							
009: Ostatní konstrukce a práce							
90.	SP 916561111	Osazení záhonového obručnicku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	52,000	130,00	6 760,00	77 385,91
Plný popis: Osazení záhonového obručnicku betonového se zalitím a zatřením spár cementovou maltou, obručnicku s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15							
91.	SP 916563211	Osazení silničního obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000	210,00	13 650,00	
Plný popis: Osazení silničního obručnicku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky							
92.	SP 919723111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu podélné š 9 mm	m	12,000	50,00	600,00	
Plný popis:							
93.	SP 919723211	Zaliti dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm	m	12,000	95,00	1 140,00	
Plný popis:							
94.	SP 919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	4,000	45,00	180,00	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm							
95.	SP 919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	18,000	65,00	1 170,00	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm							
Výkaz výměr: Překop Barviřská							
12							
Zarovnání za š D10							
6							
96.	SP 919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	105,880	150,00	15 882,00	
Plný popis: Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Úsek D9 - D10 +1m (50,09+1,5)*2 + 2,7							
97.	SP	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	199,572	20,00	3 991,44	
Plný popis:							
Výkaz výměr: Suti bez frézovaných povrchů 199,572							
98.	SP	Vodorovné přemístění suti do 7000 m	t	457,066	40,00	18 282,64	
Plný popis:							
99.	SP	Vodorovné přemístění suti ZKD 1000 m	t	5 941,858	1,00	5 941,86	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 457,066*13							
100.	SP	Poplatek za skládku prostého betonu bez příměsí	t	144,786	1,00	144,79	
Plný popis: Poplatek za skládku betonu bez příměsí							
Výkaz výměr: Podklad z chodníků 102,02*0,3*2 Odstranění betonu D9-D10 139,29*0,3*2							
101.	SP	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	83,183	1,00	83,18	
Plný popis:							
Výkaz výměr: frézování 306,54*0,1*2,4 Překop komunikace 10,5*0,09*2,4 chodníky 102,02*0,03*2,4							
102.	ON	Přechodové a přejezdové lávky	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
Plný popis: Přechodové a přejezdové lávky dle specifikace v SoD							
179.	H	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	108,000	25,00	2 700,00	
Plný popis: 20							
180.	H	Obrubník BEST-MONO I, přírodní 100x15/12x30 cm	kus	67,000	80,00	5 360,00	
Plný popis:							
099: Přesun hmot HSV							
103.	SP	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8 423,995	15,00	126 359,92	
Plný popis:							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
104.	ON	Dopravní značení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Plný popis:							
105.	ON	Zařízení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00	
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
106.	ON X82599	Vytváření stavby		m	188,900	15,00	2 833,50	
		Plný popis:						
107.	ON X82600	Geodetické zaměření stavby		m	188,900	20,00	3 778,00	
		Plný popis:						
108.	ON X82601	Dopravní opatření, DIO		soubor	1,000	500,00	500,00	
		Plný popis:						
109.	ON X83187	Vytváření stávajících inženýrských sítí.		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
		Plný popis:						
110.	ON X93196	Mimostaveništní doprava		soubor	1,000	500,00	500,00	
		Plný popis:						
111.	ON X97322	Projekt skutečného provedení		%	1,000	3 500,00	3 500,00	
		Plný popis:						

SO_02: Uliční vpusti

93 437,45

001: Zemní práce

42 609,87

112.	SP 132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	8,400	140,00	1 176,00		
		Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3						
		Výkaz výměr: 25*0,8*2,1*0,2		8,400				
113.	SP 132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	29,400	210,00	6 174,00		
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 25*0,8*2,1*0,7		29,400				
114.	SP 132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	14,700	8,00	117,60		
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 29,4*0,5		14,700				
115.	SP 132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	4,200	250,00	1 050,00		
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 25*0,8*2,1*0,1		4,200				
116.	SP 132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,100	8,00	16,80		
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 4,2*0,5		2,100				
117.	SP 151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	105,000	75,00	7 875,00		
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 25*2,1*2		105,000				
118.	SP 151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	105,000	35,00	3 675,00		
		Plný popis:						
119.	SP 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,000	1,00	21,00		
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: (8,4+29,4+4,2)*0,5		21,000				

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
120.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	29,264	35,00	1 024,24	
Plný popis:								
121.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	29,246	80,00	2 339,68	
Plný popis:								
Výkaz výměr:			Výměna		0,000			
			29,246		29,246			
122.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,754	80,00	1 020,29	
Plný popis:								
Výkaz výměr:			Vytlačená zemina		0,000			
			lože		0,000			
			2		2,000			
			obsyp		0,000			
			10		10,000			
			vpusti		0,000			
			0,2*0,2*3,14*1,5*4		0,754			
123.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	127,540	1,00	127,54	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Výkaz výměr:			12,754*10		127,540			
124.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	292,460	1,00	292,46	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku po suchu bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Výkaz výměr:			292,460		292,460			
125.	SP	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	75,600	1,00	75,60	
Plný popis:								
Výkaz výměr:			42*1,8		75,600			
126.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,246	80,00	2 339,71	
Plný popis:								
Výkaz výměr:			hloubení		0,000			
			8,4+29,4+4,2		42,000			
			lože		0,000			
			-2		-2,000			
			obsyp		0,000			
			-10		-10,000			
			vpusti		0,000			
			-0,2*0,2*3,14*1,5*4		-0,754			
127.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,000	230,00	2 300,00	
Plný popis:								
Výkaz výměr:			25*0,8*0,5		10,000			
128.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,000	12,00	240,00	
Plný popis:								
Výkaz výměr:			25*0,8		20,000			
129.	H	X105037	Vhodný zásypový materiál pro výměnu (včetně dopravy)	m3	29,246	325,00	9 504,95	
Plný popis:								
130.	H	X82008	Štěrkopísek na obsyp potrubí	t	18,000	180,00	3 240,00	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 10*1,8 18,000							
004: Vodorovné konstrukce							
131.	SP 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,000	450,00	900,00	1 025,00
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: 25*0,8*0,1							
132.	SP X82080	Výstražná folie - kanalizace	m	25,000	5,00	125,00	
<i>Plný popis:</i>							
008: Trubní vedení							
133.	SP 721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	29,000	20,00	580,00	12 000,00
<i>Plný popis:</i>							
134.	SP 871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	29,000	120,00	3 480,00	
<i>Plný popis:</i>							
135.	SP 877353122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	4,000	75,00	300,00	
<i>Plný popis:</i>							
136.	SP 877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	12,000	40,00	480,00	
<i>Plný popis:</i>							
137.	SP 895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	950,00	3 800,00	
<i>Plný popis:</i>							
138.	SP 899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,000	580,00	2 320,00	
<i>Plný popis:</i>							
139.	SP X20264	Montáž napojení Fabekun	kus	4,000	260,00	1 040,00	
<i>Plný popis:</i>							
008.1: Specifikace materiálu							
140.	H X106123	Dno typ TBV-Q1 - PVC DN 200	kus	4,000	330,00	1 320,00	12 300,00
<i>Plný popis:</i>							
141.	H X106124	Skrutě horní typ TBV-Q 5d 450/570	kus	4,000	270,00	1 080,00	
<i>Plný popis:</i>							
142.	H X106125	Prstenec typ TBV-Q 10a 390/60	kus	4,000	145,00	580,00	
<i>Plný popis:</i>							
143.	H X106126	Mříž s rámem 500x500 D400	kus	4,000	1 860,00	7 440,00	
<i>Plný popis:</i>							
144.	H X106127	Koš kalový pozink	kus	4,000	470,00	1 880,00	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

008.11: Specifikace materiálu potrubí

145.	H	X106115	Potrubí PVC DN 200	m	31,697	170,00	20 048,49	
Plný popis:								
146.	H	X106117	Přesuvka PVC DN 200	kus	4,000	120,00	480,00	
Plný popis:								
147.	H	X106118	Koleno PVC DN 200/45°	kus	4,000	120,00	480,00	
Plný popis:								
148.	SP	X106118a	Koleno PVC DN 200/90°	kus	8,000	160,00	1 280,00	
Plný popis:								
149.	H	X20262	Napojení Fabekun DN 200/800 D+M	kus	4,000	3 105,00	12 420,00	
Plný popis:								
099: Přesun hmot HSV								
150.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,273	15,00	79,09	
Plný popis:								

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

151.	ON	X82598	Zařízení staveniště	%	1,000	2 500,00	5 375,00	
Plný popis:								
152.	ON	X82599	Vytýčení stavby	m	25,000	15,00	375,00	
Plný popis:								
153.	ON	X82600	Geodetické zaměření stavby	m	25,000	20,00	500,00	
Plný popis:								
154.	ON	X93196	Mimotoštavištní doprava	soubor	1,000	500,00	500,00	
Plný popis:								
155.	ON	X97322	Projekt skutečného provedení	%	1,000	1 500,00	1 500,00	
Plný popis:								

SO_03: Výustní objekt

001: Zemní práce								
156.	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,600	25,00	140,00	
Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m								
Výkaz výměr: 4*7*0,2								
157.	SP	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	4,548	130,00	591,24	
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3							
Výkaz výměr: Koryto VO							
		2,6*6*1,1*0,2		0,000			
		Základba dna		3,432			
		2,25*4,8*0,2*0,2		0,000			
		Podkl beton		0,432			
		2,25*4,8*0,15*0,2		0,000			
		Práh		0,324			
		0,6*0,6*2*0,2		0,000			
		Podkl ŠP		0,144			
		2,25*4,8*0,1*0,2		0,000			
158.	SP 131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,918	220,00	3 501,96	
Plný popis:							
Výkaz výměr: Koryto VO							
		2,6*6*1,1*0,7		0,000			
		Základba dna		12,012			
		2,25*4,8*0,2*0,7		0,000			
		Podkl beton		1,512			
		2,25*4,8*0,15*0,7		0,000			
		Práh		1,134			
		0,6*0,6*2*0,7		0,000			
		Podkl ŠP		0,504			
		2,25*4,8*0,1*0,7		0,000			
159.	SP 131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	7,959	8,00	63,67	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 15,918*0,5							
160.	SP 131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,274	250,00	568,50	
Plný popis:							
Výkaz výměr: Koryto VO							
		2,6*6*1,1*0,1		0,000			
		Základba dna		1,716			
		2,25*4,8*0,2*0,1		0,000			
		Podkl beton		0,216			
		2,25*4,8*0,15*0,1		0,162			
		Práh		0,000			
		0,6*0,6*2*0,1		0,072			
		Podkl ŠP		0,000			
		2,25*4,8*0,1*0,1		0,108			
161.	SP 131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	1,137	8,00	9,10	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 2,274*0,5							
162.	SP 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,370	1,00	11,37	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 22,74*0,5							
163.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,740	80,00	1 819,20	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
164.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	227,400	1,00	227,40	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopu po suchu bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m							
Výkaz výměr: 22,74*10							
165.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	22,740	8,00	181,92	
Plný popis:							
166.	SP 171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	40,932	1,00	40,93	
Plný popis:							
Výkaz výměr: 22,74*1,8							
004: Vodorovné konstrukce							
167.	SP 452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,620	2 200,00	3 564,00	55 842,81
Plný popis: (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15							
Výkaz výměr: Podkl beton							
2,25*4,8*0,15							
168.	SP 452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	0,720	2 600,00	1 872,00	
Plný popis: Zajišťovací práh z betonu prostého vodostavného na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek							
Výkaz výměr: 0,6*0,6*2							
169.	SP 462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	20,000	1 250,00	25 000,00	
Plný popis: X Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg							
Výkaz výměr: Úprava stávajícího koryta							
20							
170.	SP 465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	26,119	950,00	24 812,81	
Plný popis: X Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm							
Výkaz výměr: 2,25*4,9							
1,5*2							
1,125*5,375*2							
171.	SP 564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	10,800	55,00	594,00	
Plný popis: Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm							
Výkaz výměr: 2,25*4,8							
099: Přesun hmot HSV							
172.	SP 998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	75,891	150,00	11 383,62	
Plný popis: hráze rybníků apod. (832 16, 832 19) jakékoliv							
767: Konstrukce zámečnické							
Česle dle TZ							
173.	SP X20263	POLOŽKA Č. 173 NEBUDE OCEŇENA	kus	-	-	-	0,00
Plný popis:							

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

3 630,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
174.	ON	X82598	Zařízení staveniště	%	1,000	1 500,00	1 500,00	
Plný popis:								
175.	ON	X82599	Vytyčení stavby	m	18,000	15,00	270,00	
Plný popis:								
176.	ON	X82600	Geodetické zaměření stavby	m	18,000	20,00	360,00	
Plný popis:								
177.	ON	X93196	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	500,00	500,00	
Plný popis:								
178.	ON	X97322	Projekt skutečného provedení	%	1,000	1 000,00	1 000,00	
Plný popis:								