

Požadavky na zpracování projektu Regenerace ZŠ 28. října v České Lípě

1. Rozdělení projektu na části :

Část I - Energetický audit (EA) objektu

Energetický audit bude zpracován na základě zákona 406/2000 S, o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek 213/2001 Sb. a 425/2004 Sb., kterými se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Navržené opatření, na které bude zpracována projektová dokumentace, musí být v souladu s doporučenou variantou vyplývající z energetického auditu.

1. Rozsah energetického auditu:

- a) Průzkum objektu a získání potřebných vstupních údajů
- b) Popis výchozího stavu
- c) Výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivých částí obalového pláště
- d) Zhodnocení výchozího stavu – porovnání vypočtených hodnot s požadavky ČSN
- e) Návrh opatření ke snížení spotřeby energie ve variantách
- f) Ekonomické vyhodnocení (návrhovatnost)
- g) Environmentální vyhodnocení
- h) Návrh optimální varianty
- i) Závěrečná doporučení

2. Podmínky pro zpracování:

- a) Energetický audit a navržená opatření budou vycházet z podmínek příslušného operačního programu a ze závazných podmínek pro žadatele z aktuálního znění nejbližší výzvy operačního programu státního fondu životního prostředí.
- b) V případě zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí budovy, je podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu po realizaci splňovali **minimálně doporučenou** hodnotu součinitele prostupu tepla $U_{N,rq}$ uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy ČSN 730540-2 (znění z dubna 2007) a současně budova splňovala **minimálně požadovanou** hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy $U_{em,N,rq}$ uvedenou v odst. 9.1. normy ČSN 730540-2 (znění z dubna 2007), nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala **minimálně doporučenou** hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy $U_{em,N,rc}$ uvedenou v odst. 9.1 těžké technické normy. Tento požadavek se netýká budov určených převážně pro skladování nebo pro výrobu včetně samostatně stojících kotlen

- c) Bude dodržen soulad energetického auditu a projektové dokumenty a to zejména s ohledem na doporučené opatření energetického auditu a s ohledem na plochy zateplováných konstrukcí objektu.
- d) Případný nesoulad v plochách zateplovacích konstrukcí bude vysvětlen jak energetickým auditorem, tak projektantem a bude zřejmé, která hodnota je platná pro zpracování žádosti o dotaci z OŽP.
- e) V případě změn či úpravy závazných požadavků ze stran Ministerstva Životního Prostředí pro žádost o dotaci (změny požadavku na prům. U, max výše nákladů na energetickou vědomou modernizaci, změna uplatnitelných opatření), **budou tyto požadavky bezplatně zpracovány do dokumentu EA.**
- f) Energetický audit bude zpracován ve 4 písemných výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf nebo .doc.

3. Podklady pro zpracování energetického auditu jsou:

- a) Písemná zpráva o energetickém auditu ze dne 30.6.2005 vypracované f. MARTIA a.s. Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem
- b) Kopie faktur za energie (elektřina, voda, topení) za uplynulé 3 roky, soupis energeticky významných spotřebičů a kopie platných revizních zpráv

Část II - Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

- a) bude vypracován dle vyhl. 148/2007 Sb
- b) bude vypracován pro stav objektu dle doporučené varianty EA
- c) bude obsahovat vystavení protokolu průkazu energetické náročnosti budovy

Část III - Energetický štítek obálky budovy

- a) Bude vypracován dle ČSN 730540-2
- b) Bude obsahovat vypracování protokolu k energetickému štítku obálky budovy - viz. příloha ČSN 730540-2 (bude předáno vybranému uchazeči)

Část IV - Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - zateplení budov ZŠ

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu dokumentace pro provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny potřebné údaje k ocenění stavebních konstrukcí i technologických zařízení, zároveň však nebude obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení.

Dokumentace bude zpracována včetně zapracování změn a připomínek uplatněných v rámci stavebního řízení a bude dopracována do podrobností potřebných pro realizaci stavby.

Dokumentace bude předána v 6 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD ve formátu .pdf a v jiném editovatelném formátu například .dwg.

1. Podklady pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby jsou:

- a) dokumentace ke stavebnímu řízení stavby „ZŠ 28. října, č.p. 2733, Česká Lípa – bourací práce, výměna oken a meziokenních vložek – sekce U1-L, CF, U1-P“ zpracovaná firmou Ing. Karel Myslivec, Inženýrská a projektová kancelář, Nezvalova 659, Liberec 15
- b) dokumentace ke stavebnímu řízení stavby „ZŠ 28. Října, č.p. 2733, Česká Lípa – výměna oken a meziokenních vložek – sekce Š-P, ŠL, SO“ zpracovaná firmou Ing. Karel Myslivec, Inženýrská a projektová kancelář, Nezvalova 659, Liberec 15
- c) doplňující hydrologický a inženýrsko-geologický průzkum s ohledem na složité základové poměry pavilonů v areálu ZŠ Špičák zpracovaný v listopadu Doc.ing. Vladimírem Tylšem, CSc a RNDr. Vratislavem Nakládalem
- d) Závěrečné vyhodnocení stavebně technických průzkumů zpracovaný firmou IPK s.r.o., Chrastavská. 231, Liberec
- e) Závěr statických a stavebně technických průzkumů, včetně protokolů z kontrolních statických šetření a geodetických měření svislých posunů (bude zapůjčeno vybranému dodavateli)
- f) Původní projektovou dokumentaci novostavby ZŠ v listinné podobě

2. Projektová dokumentace bude obsahovat :

- a) Provedení průzkumu objektů na přítomnost azbestu v konstrukcích v min. rozsahu:
 - v každém objektu budou provedeny odběry vzorků v boletických panelech, meziokenních vložek, stěny a stropu.
 - Odběry budou odebrány a vyhodnoceny akreditovanou laboratoří
- b) zateplení střešního pláště všech sekcí objektu
- c) Zateplení obvodového pláště všech sekcí objektu
- d) Provedení posouzení navržené výměny oken v sekcích Š-L a Š – P (zpracována PD a vydáno stavební povolení), v případě nesouladu s navrhovaným opatřením vyplývajících z EA navržení opatření splňující požadavky dle EA
- e) Výměnu oken, vyždění meziokenních vložek a boletických panelů v sekcích U2-L, SO1, U2-P, BJ-L, BJ-P, T2-L, MVD 3-L, SO2,MVD 3-P, T2-P
- f) Požárně bezpečnostní řešení

3. Součástí PD bude dále :

a) Dokumentace pro výběr zhotovitele – zateplení budov ZŠ

Dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

b) Oceněný rozpočet a slepý výkaz výměr

Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány položkově v členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit.

Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech.

Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení. Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls).

c) Soupis požadovaných technických podmínek

Soupis požadovaných technických podmínek bude zpracován dle § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo prací, materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie provádění prací a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení.

d) Návrhu harmonogramu výstavby v týdnech

Harmonogram bude členěn jednak podle druhu prováděných prací – po oddílech a také podle místa prováděných prací.

e) Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby

Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá ve zpracování odpovědí na dotazy uchazečů ve lhůtě pro podání nabídek nejdéle do dvou dnů od obdržení výzvy objednatele. Výzva bude zaslána datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem u uchazečů, kteří nemají datovou schránku. Odpověď na dotaz bude kromě odpovědi obsahovat označení - číslo dotazu uchazeče. V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak i opravenou část dokumentace s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních konstrukcí a prací, název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu, ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny.

Část V - Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - statické zajištění budov ZŠ

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu dokumentace pro provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Součástí projektové dokumentace bude provedení statického posouzení stavu objektu v návaznosti na předchozí průzkumy, měření a provedená opatření

1. Podklady pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro vybraného uchazeče jsou:

- a) dokumentace ke stavebnímu řízení „1. etapa zajišťovacích prací objektů U1-L, CF, U1-P zpracovaná firmou IPK s.r.o., Oblačná 267/7, Liberec 5

- b) dokumentace ke stavebnímu řízení stavby „ZŠ 28. října, č.p. 2733, Česká Lípa – bourací práce, výměna oken a meziokenních vložek – sekce U1-L, CF, U1-P“ zpracovaná firmou Ing. Karel Myslivec, Inženýrská a projektová kancelář, Nezvalova 659, Liberec 15
- c) dokumentace ke stavebnímu řízení stavby „ZŠ 28. Října, č.p. 2733, Česká Lípa – výměna oken a meziokenních vložek – sekce Š-P, ŠL, SO“ zpracovaná firmou Ing. Karel Myslivec, Inženýrská a projektová kancelář, Nezvalova 659, Liberec 15
- d) doplňující hydrologický a inženýrsko-geologický průzkum s ohledem na složité základové poměry pavilonů v areálu ZŠ Špičák zpracovaný v listopadu Doc.ing. Vladimírem Tylšem, CSc a RNDr. Vratislavem Nakládačem
- e) Závěrečné vyhodnocení stavebně technických průzkumů zpracovaný firmou IPK s.r.o., Chrastavská. 231, Liberec
- f) Závěr statických a stavebně technických průzkumů, včetně protokolů z kontrolních statických šetření a geodetických měření svislých posunů (bude zapůjčeno vybranému dodavateli)
- g) Původní projektovou dokumentaci novostavby ZŠ v listinné podobě

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny potřebné údaje k ocenění stavebních konstrukcí i technologických zařízení, zároveň však nebude obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení.

Dokumentace bude zpracována včetně zapracování změn a připomínek uplatněných v rámci stavebního řízení a bude dopracována do podrobností potřebných pro realizaci stavby.

Dokumentace bude předána v 6 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD ve formátu .pdf a v jiném editovatelném formátu například .dwg.

2. Součástí PD dále bude :

a) Dokumentace pro výběr zhotovitele

Dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

b) Oceněný rozpočet a slepý výkaz výměr

Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány položkově v členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit.

Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech.

Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení. Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls).

c) Soupis požadovaných technických podmínek

Soupis požadovaných technických podmínek bude zpracován dle § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou

specifikovány žádnou normou, nebo prací, materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie provádění prací a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení.

d) Návrhu harmonogramu výstavby v týdnech

Harmonogram bude členěn jednak podle druhu prováděných prací – po oddílech a také podle místa prováděných prací.

e) Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby

Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá ve zpracování odpovědí na dotazy uchazečů ve lhůtě pro podání nabídek nejdéle do dvou dnů od obdržení výzvy objednatele. Výzva bude zaslána datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem u uchazečů, kteří nemají datovou schránku. Odpověď na dotaz bude kromě odpovědi obsahovat označení - číslo dotazu uchazeče. V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak i opravenou část dokumentace s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních konstrukcí a prací, název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu, ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny.

Část VI - Projektová dokumentace pro optimalizaci otopné soustavy po zateplení budov ZŠ

1. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu dokumentace pro provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
2. Projektová dokumentace bude obsahovat optimalizaci otopné soustavy po zateplení objektu (např. hydraulické vyvážení soustavy, systém MaR, osazení termoregulačních hlavíc...). Cílem je dosažení úspor energií stanovených v EA

3. Součástí PD dále bude :

a) Dokumentace pro výběr zhotovitele

Dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

b) Oceněný rozpočet a slepý výkaz výměr

Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány položkově v členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit.

Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech.

Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení. Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls).

c) Soupis požadovaných technických podmínek

Soupis požadovaných technických podmínek bude zpracován dle § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo prací, materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie provádění prací a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. Dále bude tato část obsahovat jmenovitý soupis konstrukcí, výrobků a zařízení, na které je nutné, aby zhotovitel stavby vypracoval výrobní dokumentaci.

d) Návrhu harmonogramu výstavby v týdnech

Harmonogram bude členěn jednak podle druhu prováděných prací – po oddílech a také podle místa prováděných prací).

e) Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby

Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá ve zpracování odpovědí na dotazy uchazečů ve lhůtě pro podání nabídek nejdéle do dvou dnů od obdržení výzvy objednatele. Výzva bude zaslána datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem u uchazečů, kteří nemají datovou schránku. Odpověď na dotaz bude kromě odpovědi obsahovat označení - číslo dotazu uchazeče. V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak i opravenou část dokumentace s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídíku stavebních konstrukcí a prací, název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu, ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny.

Část VII - Inženýrská činnost projektu

1. Inženýrská činnost bude zahrnovat zejména:

- a) Projednání projektu s odpovědnými zástupci města a jeho souhlasné stanovisko se způsobem navrhovaného provedení zateplení (např. povrchové a barevné řešení)
- b) projednávání s dotčenými orgány dle požadavku stavebního úřadu (HZS LK, SEI, KHS LK) a zajištění jejich stanovisek a zahrnutí jejich připomínek do projektové dokumentace
- c) Projednání s dotčenými orgány nutných pro podání žádosti OŽP : KÚ LK – OPŽZ, MěÚ ČL – SÚ
- d) Zajištění stavebního povolení na celý rozsah projektu Regenerace ZŠ 28 října, Česká Lípa

Část VIII - Výkon autorského dozoru projektu

1. Rozsah činnosti :

- a) Provádění autorského dozoru při realizaci zateplení budov ZŠ
- b) Provádění autorského dozoru při realizaci statického zajištění budov
- c) Provádění autorského dozoru při realizaci optimalizace otopné soustavy

Část IX - Výkon koordinátora BOZP při přípravě projektu a při realizaci projektu dle zákona č. 309/2006 Sb.,

1. Rozsah činnosti :

- a) Součinnost při zpracování jednotlivých fází projektové dokumentace, včetně zpracování návrhů BOZP
- b) Činnosti související s výkonem funkce koordinátora BOZP na staveništi
- c) Zpracování plánu BOZP na základě předané projektové dokumentace stavby.
- d) Zpracování oznámení o zahájení stavby v rozsahu příslušného předpisu a doručit na územně příslušný orgán inspekce práce.
- e) Zpracování závěrečnou zprávu a návrh na zajištění BOZP při užívání stavby
- e) Zajištění předkolaudační prohlídku příslušným oblastním inspektorátem práce, vč. zajištění souhlasu s uvedením stavby do užívání

2. Výkon koordinátora BOZP dále zahrnuje zejména následující činnosti:

- zastupovat objednatele na stavbě vůči zhotovitelům stavby v oblasti BOZP (účast koordinátora na staveništi min.1x v týdnu);
- provádět dozor plnění plánu BOZP;
- dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP na stavbě;
- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;
- zjišťovat, zda jsou na staveništi zhotovitelem dodržovány požadavky na BOZP;
- upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky v oblasti BOZP a požadovat po zhotoviteli zjednání nápravy;
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi;
- provádět zápisy o tom zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;
- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám;
- účastnit se porad vedení stavby a kontrolních dnů;
- informovat objednatele i zhotovitele stavby o výsledcích své činnosti a dodržování plánu BOZP.

Část X - Administrace a řízení projektu :

1. Administrace projektu se týká, projektových fází :

- zateplení budov ZŠ
- optimalizace otopné soustavy po zateplení budov ZŠ

2..Rozsah administrace a řízení projektu :

- a) Zpracování a podání žádosti na SFŽP do nejbližší vyhlášené výzvy z OPŽP dle platné metodiky OPŽP
- b) Příprava a zpracování průběžných monitorovacích zpráv
- c) Příprava a zpracování žádostí o platbu
- d) Zpracování změn finančně platebního kalendáře
- e) Konzultace a poradenství pro zadavatele při realizaci projektu ve vztahu k povinnostem příjemce vyplývajících z metodiky poskytovatele dotace
- f) Vyhodnocení projektu obsahující :
 - Vyhodnocování realizace z hlediska souladu projektu se žádostí o dotaci a s dohodou o přidělení dotace a pravidly programu
 - Po dokončení stavby provádět průběžné vyhodnocování úspor energií a případné návrhy na opatření vedoucí k dodržení úspor stanovených v EA, a to až do doby provedení závěrečného vyhodnocení projektu
 - Zpracování a podání závěrečného vyhodnocení akce pro SFŽP

2. Rozdělení projektu do fází :

Fáze č 1 - Příprava a podání žádosti do OPŽP :

- Obsahuje body 1, 3, 4, 7a) a 7c), 10 a)
- Termín realizace : od podpisu smlouvy do vyhlášení nejbližší výzvy OPŽP

Fáze č. 2 – dokončení přípravy projektu a získání stavebního povolení

- obsahuje body: 2., 5., 6., 7b), 7d). .9 a)
- termín: od podpisu smlouvy do 30.6.2012

Fáze č. 3 - Realizace projektu

- obsahuje body: 8. a 9
- termín: od přidělení dotace a výběru zhotovitele do dokončení stavby (předpoklad plnění 10/2012 – 5/2013)

Fáze č. 4 - Řízení projektu

- obsahuje bod: 10 b) až e)
- termín: od přidělení dotace do dokončení stavby (předpoklad plnění 10/2012 – 5/2013)

Fáze č. 5 - Vyhodnocení projektu

- obsahuje bod: 10 f).
- termín: od dokončení stavby po závěrečné vyhodnocení projektu (předpoklad plnění 5/2013 – 12/2014)

